

Note

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224). Rivestimento esterno:

- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;
- con verniciatura al clorocaucciù, su *primer* epossidico zincante con spessore minimo di almeno 200 µm, per le tratte esposte all'aria.




Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile ($s_{min}=250\text{ }\mu\text{m}$)

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia riferimento al gruppo di elaborati grafici G.2.2.

Per gli elaborati grafici relativi al progetto della vasca terminale di Porto Torres si veda il gruppo di elaborati G.2.1.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici



Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"

CIG- 7291196547- CUP: I86B05000050002

PROGETTO ESECUTIVO



OGGETTO DELL'ELABORATO		ID ELABORATO			
Vasca terminale di Porto Torres		G.2.1.7			
Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di sezionamento in ingresso		SCALA 1:100 CODIFICA ELAB G.2.1.7-ENAS539Garc038R1			
<p>Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e coordinatore di progetto: Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)</p> <p>Responsabile progettazione strutturale e geotecnica: Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s.r.l.) Collaboratori: Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.)</p> <p>Responsabile della progettazione idraulica: Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori: Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) Prof. Ing. Gabriele Freni Ing. Fulvio Galbo (H.E. s.s.) Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.)</p>		<p>Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC: Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)</p> <p>Responsabile rilievi GPS/LS: Geom. Alberto Bianco Collaboratori: Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)</p> <p>Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto: Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)</p>			
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Stefano Serra</p>					
<p>Hydro Engineering (Capogruppo Mandataria)</p>		<p>S.P. (Mandante)</p>			
<p>Prof. Ing. Gabriele Freni (Mandante)</p>		<p>Dott. Geol. Mario Strinna (Mandante)</p>			
		<p>Società cooperativa (Mandante)</p>			
1	APRILE 2019	Istruttoria RUP 12/03/2019	AB	FG	DG
0	FEBBRAIO 2019	PRIMA EMISSIONE	AB	FG	DG
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	RED.	VER.	APPR.