



Ente acque della Sardegna



Lavori di manutenzione straordinaria delle parti meccaniche dei filtri a tamburo rotante installati all'opera di presa Sarais, in gestione all'Ente Acque della Sardegna
Settore 1 - Servizio Gestione Sud

ALL. A - MODULO OFFERTA PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO OFFERTO €		TOTALE
				In cifre	In lettere	
1	Prezzo per la manutenzione straordinaria del Filtro n. 1 installato all'impianto di Sarais (Senorbi, CA), da effettuarsi mediante le seguenti lavorazioni, tutte svolte all'interno dell'impianto senza l'estrazione dell'apparecchiatura dalla vasca:					
	1. Sostituzione totale della ruota dentata (Tav. 37)	cad	1	€	Euro	
	2. Sostituzione del pignone collegato al motoriduttore (tav. 37)	cad	1	€	Euro	
	3. Sostituzione delle boccole antifrizione autolubrificanti "lato lamiera" e "lato raggera" (Tav. 34)	cad	1	€	Euro	
	4. Sostituzione dei flessibili e degli ugelli del sistema di ingrassaggio delle boccole (Tav. 30)	cad	1	€	Euro	
	5. Riparazione della piastra di sostegno del riduttore elettrico tramite rafforzamento con piastre aggiuntive e saldatura della frattura esistente. Sostituzione delle molle ammortizzanti e delle rispettive bullonature (Tav. 35)	cad	1	€	Euro	
	6. Sostituzione di tutti i pannelli filtranti con altri dello stesso materiale (acciaio inox Aisi 304) di magliatura 4x4 mm o 5x5 mm con spessore del filo di almeno 1,0 mm. Compresa la sostituzione delle bullonature di montaggio dei pannelli e la rimaschiatura dei fori filettati (Tav. 33)	cad	1	€	Euro	
	7. Sostituzione delle cerniere dei portelli di ispezione del collettore dell'acqua di lavaggio (Tav. 36)	cad	1	€	Euro	
	8. Sostituzione degli ugelli per l'erogazione dell'acqua di lavaggio	cad	1	€	Euro	
	9. Verifica finale del posizionamento e centraggio del filtro compresa la verifica della stabilità del supporto raggiunte del filtro	cad	1	€	Euro	
	10. Prove di funzionamento	cad	1	€	Euro	
2	Prezzo per la manutenzione straordinaria del Filtro n. 2 installato all'impianto di Sarais (Senorbi, CA), da effettuarsi mediante le seguenti lavorazioni, tutte svolte all'interno dell'impianto senza l'estrazione dell'apparecchiatura dalla vasca:					
	1. Sostituzione totale della ruota dentata (Tav. 37)	cad	1	€	Euro	€
	2. Sostituzione del pignone collegato al motoriduttore (tav. 37)	cad	1	€	Euro	
	3. Sostituzione delle boccole antifrizione autolubrificanti "lato lamiera" e "lato raggera" (Tav. 34)	cad	1	€	Euro	
	4. Sostituzione dei flessibili e degli ugelli del sistema di ingrassaggio delle boccole (Tav. 30)	cad	1	€	Euro	
	5. Sostituzione di tutti i pannelli filtranti con altri dello stesso materiale (acciaio inox Aisi 304) di magliatura 4x4 mm o 5x5 mm con spessore del filo di almeno 1,0 mm. Compresa la sostituzione delle bullonature di montaggio dei pannelli e la rimaschiatura dei fori filettati (Tav. 33)	cad	1	€	Euro	
	6. Sostituzione delle cerniere dei portelli di ispezione del collettore dell'acqua di lavaggio (Tav. 36)	cad	1	€	Euro	
	7. Sostituzione degli ugelli per l'erogazione dell'acqua di lavaggio	cad	1	€	Euro	
	8. Verifica finale del posizionamento e centraggio del filtro compresa la verifica della stabilità del supporto raggiunte del filtro	cad	1	€	Euro	
	9. Prove di funzionamento	cad	1	€	Euro	
A) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO				(In cifre)	€	
				(In lettere)	Euro	
B) IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				(In cifre)	€	53 100,00
				(In lettere)	Euro cinquantatremilacento/00	
per un ribasso $D=(B-A)/B\%$				(In cifre)	%
				(In lettere)	per cento
1	COMPENSO A CORPO PER ONERI SULLA SICUREZZA. Compenso a corpo per oneri sulla sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) da corrispondersi in quote proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati			€ 1 310,00	Euro milletrecentodieci/00	
C) IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				(In cifre)	€	
				(In lettere)	€	

Data _____

La ditta
(Firma e timbro del titolare o del legale rappresentante)