

LEGENDA LOCALI	
1	Sala quadri
2	Sala pompe
3	Locale Quadri MT
4a	Sala controllo
4b	Servizi igienici
4c	Ingresso/disimpegno
4d	Ufficio/Magazzina ricambi
4e	Locale di sgombero
4f	Locale a disposizione
5	Rampa ponte sommergibili
6	Alloggiamento organo
7	Tettola pompa esterna 350KW
8	Cabina elettrica di consegna MT
9	Nuovo pozzetto di arrivo alimentazione MT
10	Pozzetto misura portata in uscita

LEGENDA QUADRI ELETTRICI – in progetto	
1	Interuttore generale MT (spostamento coils esistente)
1a	Sezionatore MT sottoposto allo scaricatore – nuova fornitura
2	Cello MT alimentazione TRATO D1 500 kVA – nuova fornitura
2a	Cello MT alimentazione TRATO D2 500 kVA – nuova fornitura
3	Cello MT alimentazione TRATO XAO 160 kVA (spostamento coils esistente)
4	Cello MT a dotazione (spostamento coils esistente)
5	Cello MT alimentazione TRATO d = 1200 kVA (spostamento coils esistente)
6	Cello MT alimentazione TRATO B 1000 kVA (spostamento coils esistente)
7	Cello MT alimentazione TRATO C 1000 kVA (spostamento coils esistente)
8	Trasformatore AUX (servizi ausiliari) 160 kVA (nuova fornitura)
9	Trasformatore D1 500 kVA – alimentazione quadro OD (nuova fornitura)
10	Trasformatore D2 500 kVA – alimentazione quadro OD (nuova fornitura)
10a	Trasformatore C 1000 kVA – alimentazione quadro Q3 (nuova fornitura)
11	Trasformatore B 1000 kVA – alimentazione quadro Q8 (nuova fornitura)
12	Trasformatore A 1000 kVA – alimentazione quadro Q4 e Q5 (nuova fornitura)
13	Quadro alimentazione servizi ausiliari coils MT e UPS (nuova fornitura)
14	Quadro alimentazione e comando pompe C1-C2 (n°2 da 355kW)-QC (nuova fornitura)
15	Quadro automazione (nuova fornitura)
16	Quadro servizi ausiliari (nuova fornitura)
17	Quadro alimentazione e comando pompa D1-02 e 03,04,05 (n°2 da 132kW+n. 3 pompe sommerse)-O
18	Quadro alimentazione e comando pompa B 625 kW – Q3 (spostamento quadro esistente)
19	Quadro PLC di automazione e controllo (nuova fornitura)
20	Quadro di interruzione (nuova fornitura)
21	Quadro di alimentazione Q ECOS (esistente)

LEGENDA SIMBOLI

	APPARECCHIATURA ESISTENTE
	APPARECCHIATURA DI NUOVA INSTALLAZIONE
	Quattro marcia a tre
	Struttura completa a parete
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza
	Segnale di PSI Simbolo: non ancora DUE, ma di emergenza

LEGENDA ELETTROPOMPE		
A	Pompa orizzontale	A da 625 kW (esistente)
B	Pompa orizzontale	B da 625 kW (esistente)
D1	Pompa orizzontale	D1 da 132 kW (nuova installazione)
D2	Pompa orizzontale	D2 da 132 kW (esistente)
C1	Pompa orizzontale	C1 da 355 kW (esistente)
E	Pompa sommersa	D4 da 95 kW - K59 (esistente)
F	Pompa sommersa	D5 da 75 kW - Flygt (esistente)
G	Pompa sommersa	D3 da 105 kW (nuova installazione)
C2	Pompa orizzontale	C2 da 355 kW (esistente)

ANELLO DI TERRA	
	Linea di terra tracciato non accessibile
	Linea di terra tracciato accessibile (corda in rame nudo 35 mmq) esistente
	Pozzetti dispersori esistenti accessibili


3 - TABELLA CAVI PROTEZIONE									
POSIZIONE	QUINTO ELETTRICO PROTEZIONE SALVACAVO	PARTENZA	ARRIVO	TIPO	CONFIGURAZIONE	FORMAZIONE	LONGITUDINE (LUNGHEZZA)	TRAVATTA (TAVOLA)	
1	QM1F1	CELLA MT ARRIVO	NODO TERRA SALA QUADRI MT	F517 450/750V	PE	1 (X)251	5,1		
2	QM1F2	NODO MT CARICATORI	NODO TERRA SALA QUADRI MT	F517 450/750V	PE	1 (X)251	4,2		
3	QM2F1	CELLA MT TRAFIO D1	NODO TERRA SALA QUADRI MT	F517 450/750V	PE	1 (X)251	5,6		
4	QM2F2	CELLA MT TRAFIO D2	NODO TERRA SALA QUADRI MT	F517 450/750V	PE	1 (X)251	3		
5		BARRA DI TERRA TRAFIO ALQ	NODO TERRA SALA QUADRI MT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	11,8		
6		NODO TERRA SALA QUADRI MT	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	22		
7		BARRA DI TERRA TRAFIO C	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	16,8		
8		BARRA DI TERRA TRAFIO D	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	11,8		
9		BARRA DI TERRA TRAFIO D1	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10,44		
10		BARRA DI TERRA TRAFIO B	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	16,8		
11		BARRA DI TERRA TRAFIO A	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	5,11		
12		BARRA DI TERRA QUADRO A	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	14		
13		BARRA DI TERRA QUADRO B	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	22		
14		BARRA DI TERRA QUADRO C	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	20		
15		BARRA DI TERRA QUADRO D	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	1 (X)183	17		
16		BARRA DI TERRA QUADRO ALQ	COLLETTORE DI TERRA SALA QUADRI BT	F517 450/750V	PE	21 x (1)2481	15		
17	QA	QA	POMPA A	F517 450/750V	PE	21 x (1)2481	15		
18	QB	QB	POMPA B	F517 450/750V	PE	21 x (1)2481	15		
19	QC	QC	POMPA C1	F517 450/750V	PE	1 (X)183	36		
20	CD	CD	POMPA C2	F517 450/750V	PE	1 (X)183	27		
21	DD	DD	POMPA D1	F517 450/750V	PE	1 (X)183	36		
22	DD	DD	POMPA D2	F517 450/750V	PE	1 (X)183	18		
23	DD	DD	POMPA D3	F517 450/750V	PE	1 (X)183	18		
24	DD	DD	POMPA D4	F517 450/750V	PE	1 (X)183	53		
25	DD	DD	POMPA D5	F517 450/750V	PE	1 (X)183	56		
26	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
27	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
28	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
29	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
30	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
31	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
32	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
33	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
34	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
35	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
36	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
37	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
38	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
39	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
40	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
41	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
42	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
43	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
44	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
45	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
46	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
47	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
48	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
49	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
50	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
51	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
52	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
53	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
54	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
55	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
56	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
57	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
58	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
59	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
60	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
61	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
62	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
63	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
64	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
65	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
66	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
67	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
68	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
69	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
70	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
71	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
72	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
73	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
74	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
75	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
76	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
77	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
78	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
79	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
80	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
81	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
82	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
83	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
84	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
85	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
86	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
87	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
88	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
89	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
90	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
91	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
92	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
93	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
94	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
95	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
96	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
97	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
98	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
99	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		
100	QAUX	QAUX	GAUSTO	F517 450/750V	PE	1 (X)183	10		

2 - TABELLA CAVI ENERGIA LATO BT								
POSIZIONE	QUADRO ELETTRICO DI RISTRUTTURAZIONE	SING. CAVO	PANINEREA	AIRBORG	TRIO	CONSERVATORIO	INFORMAZIONI	LUNGHEZZA CABLO
1	QA		TRAFQ A	QA	FG16R16	FFFN	3 X (30x20) + 2x(240)	14
2	QA		QA	POMPA A	FG16R16	FFF	3 X (30x20)	15
3	QB		TRAFQ B	QB	FG16R16	FFFN	3 X (30x20) + 2x(240)	14
4	QB		QB	POMPA B	FG16R16	FFF	3 X (30x20)	19
5	QC		TRAFQ C	QC	FG16R16	FFFN	3 X (30x20) + 2x(240)	16
6	QD		TRAFQ D1	QD	FG16R16	FFFN	3 X (30x18) + 1x(185)	16
7	QD		TRAFQ D2	QD	FG16R16	FFFN	3 X (30x18) + 1x(185)	17
8	QC		QC	POMPA C1	FG16R16	FFF	3 X (30x18)	16
9	QC		QC	POMPA C2	FG16R16	FFF	3 X (30x18)	27
10	QD		POMPA D1	FG16H16R16	FFF	3 X (30x18)	18	
11	QD		POMPA D2	FG16H16R16	FFF	3 X (30x18)	18	
12	QD		POMPA D3	FG16R16	FFF	3 X (30x70)	53	
13	QD		POMPA D4	FG16H16R16	FFF	3 X (30x70)	54	
14	QD		POMPA D5	FG16H16R16	FFF	3 X (30x70)	56	
15	QAUX		TRAFQ AUX	QAUX	FG16R16	FFF	3 X (1 X 85)	8
16	QAUX		QAUX	UNITA' ESTERNA RIFREDDAMENTO ARIA	FG16R16	FFFN	50x25	25
17	QAUX		QAUX	QAUXM1	FG16R16	FFFN	50x25	25
18	QAUX		QAUX	COMPRESSORE CASSA D'ARIA	FG16R16	FFFN	50x25	41
19	QAUX		QAUX	ARIANO POMPA D3	FG16R16	FFFN	50x25	59
20	QAUX		QAUX	ARIANO POMPA D4	FG16R16	FFFN	50x25	59
21	QAUX		QAUX	ARIANO POMPA D5	FG16R16	FFFN	50x25	63
22	QAUX		QAUX	IMPRESI INDUSTRIALI	FG16R16	FFFN	50x25	20
23	QAUX		QAUX	EMP FRESCHE	FG16R16	FFFN	50x25	20
24	QAUX		QAUX	AUSILIARI TRAFQ AUX	FG16R16	FFFN	50x25	8
25	QAUX		QAUX	AUSILIARI TRAFQ D1	FG16R16	FFFN	50x25	13
26	QAUX		QAUX	AUSILIARI TRAFQ D2	FG16R16	FFFN	50x25	12
27	QAUX		QAUX	AUSILIARI TRAFQ C	FG16R16	FFFN	50x25	15
28	QAUX		QAUX	AUSILIARI TRAFQ B	FG16R16	FFFN	50x25	14
29	QAUX		QAUX	AUSILIARI TRAFQ A	FG16R16	FFFN	50x25	22
30	QAUX		QAUX	LUCE	FG16R16	FFFN	50x25	20
31	QAUX		QAUX	LUCE EMERGENZA	FG16R16	FFFN	50x25	15
32	QAUX		QAUX	LUCE ESTERNE	FG16R16	FFFN	50x25	40
33	QAUX		QAUX	VALVOLA 1 - INGRESSO ASPIRAZIONE	FG16R16	FFFN	50x25	34
34	QAUX		QAUX	VALVOLA 2 - MANDATA POMPA A	FG16R16	FFFN	50x25	22
35	QAUX		QAUX	VALVOLA 3 - MANDATA POMPA D1	FG16R16	FFFN	50x25	24
36	QAUX		QAUX	VALVOLA 4 - MANDATA POMPA D2	FG16R16	FFFN	50x25	26
37	QAUX		QAUX	VALVOLA 5 - MANDATA POMPA B	FG16R16	FFFN	50x25	21
38	QAUX		QAUX	VALVOLA 6 - MANDATA POMPA C2	FG16R16	FFFN	50x25	25
39	QAUX		QAUX	VALVOLA 8 - MANDATA GENERALE	FG16R16	FFFN	50x25	26
40	QAUX		QAUX	SERBANO 1	FG16R16	FFFN	50x25	24
41	QAUX		QAUX	SERBANO 2	FG16R16	FFFN	50x25	17
42	QAUX		QAUX	POMPA AGGIUSTAMENTO	FG16R16	FFFN	50x25	29
43	QAUX		QAUX	QUADRO AUTOMAZIONE	FG16R16	FFFN	50x25	29
44	QAUX		QAUX	QUADRO AUTOMAZIONE LOCALI UFFICI	FG16R16	FFFN	50x25	37
45	QAUX		QAUX	QUADRO ECOS LOCALI UFFICI	FG16R16	FFFN	50x25	37

5. TABELLA CAPI SEGNALE						
POSIZIONE	QUADRO LETTRIFICAZIONE INVERTER	PARTENZA	AIRBRO	TIPO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA (TRATTA KM)
1	QD1	INVERTER DS	QUADRO BOX MORSETTI POMPAA D3	FG10RH16	4X1,5	53
2	QD1	INVERTER DA	QUADRO BOX MORSETTI POMPAA D4	FG10RH16	4X1,5	53
3	QD1	INVERTER DS	QUADRO BOX MORSETTI POMPAA D5	FG10RH16	4X1,5	53
4	QA	QA	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - ANALIZZATORE DI RETE	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
6	QB	QB	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - SOFT STARTER	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
6	QB	QB	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - ANALIZZATORE DI RETE	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
7	QB	QB	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - SOFT STARTER	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
8	QC	QC	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - ANALIZZATORE DI RETE	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
9	QC	QC	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - SOFT STARTER	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
10	QC	QC	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - SOFT STARTER C1	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
10	QC	QC	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - SOFT STARTER C2	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
13	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	14
13	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	14
14	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	16
14	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	16
15	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	12
15	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	12
16	QAUT	QAUT	TRAF-C1 - MONITORAGGIO - MODBUS - CENTRALINA TRAF-C	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	23
17	QD1	QD-INVERTER	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - INVERTER POMPAA D1	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
17	QD1	QD-INVERTER	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - INVERTER POMPAA D2	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
19	QD1	QD-INVERTER	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - INVERTER POMPAA D3	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
19	QD1	QD-INVERTER	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - INVERTER POMPAA D4	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
20	QD2	QD-INVERTER	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - INVERTER POMPAA D4	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
21	QD2	QD-INVERTER	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - INVERTER POMPAA D5	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
22	QMT1	QMT1	CAUTO - CONTROLLO - MODBUS - STRUTTURA A MONTAGGIO	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	25
23	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V1	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	34
24	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V2	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	26
24	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V3	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	26
26	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V4	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	26
27	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V5	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	26
28	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V6	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	26
29	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V7	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	25
30	QALX	QALX	VALVOLA MOTORIZZATA V8	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	26
31	QALX	QALX	UPS - CPO ID-16	9841-9842 TRASSMSS DATI	70,2	10
32	QA	QA	TERMOSENSISTENZA P1100 POMPAA A	cavo 3 fili per P1100	30,22	25
33	QA	QA	TERMOSENSISTENZA P1100 POMPAA B	cavo 3 fili per P1100	30,22	25
34	QB	QB	TERMOSENSISTENZA P1100 POMPAA C	cavo 3 fili per P1100	30,22	25
36	QC	QC	TERMOSENSISTENZA P1100 POMPAA D	cavo 3 fili per P1100	30,22	25
37	QD	QD	TERMOSENSISTENZA P1100 POMPAA C1	cavo 3 fili per P1100	30,22	25
38	QD	QD	TERMOSENSISTENZA P1100 POMPAA D1	cavo 3 fili per P1100	30,22	25
39	PIC QAUT	PIC QAUT	COLLEGAMENTO PROFNET QPNC UFFICIO	USPSC SCHEMATURA U77P7		
40	PIC QAUT	PIC QAUT	COLLEGAMENTO PROFNET QECOS			25

1 - TABELLA CAVI ENERGIA LOTTO MT									
POSIZIONE	QUADRO ELETTRICO DI RINFORNITO	SIGLA CAVO	PARENTEZA	ARBORE	TIPO	CONSIGLIANZIERE	FORMAZIONE	INSTRUTTAZIONE	
1	OMT1		OMT0 (PUNTO DI CONSEGNA)	OMT1 (CELLA DI ARRIVO)	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	38	
2	OMT2		OMT2	TRAFIO D3	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	16	
3	OMT3A		OMT3A	TRAFIO A2	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	12	
4	OMT3		OMT3	TRAFIO A3	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	15	
5	OMT5		OMT5	TRAFIO A	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	18	
6	OMT6		OMT6	TRAFIO B	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	14	
7	OMT7		OMT7	TRAFIO C	RG7H/R	FFF	3 X (1X185)	17	

4 - TABELLA CAC CONTROLLO									
POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE	ANNO	TIPO	CONFESSIONE	OMAGLIONE	OMAGLIONE	OMAGLIONE
POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE	ANNO	TIPO	CONFESSIONE	OMAGLIONE	OMAGLIONE	OMAGLIONE
1	GA	GA	PULSANTRA P/A	FGI03H3R8	12013	25			
2	GA	GA	QALTO	FGI03H3R8	12013	18			
3	OB	OB	PULSANTRA P/L	FGI03H3R8	12013	25			
4	OB	OB	QALTO	FGI03H3R8	12013	18			
5	OC	OC	PULSANTRA P/CL	FGI03H3R8	12013	25			
6	OC	OC	QALTO	FGI03H3R8	12013	18			
7	OC	OC	PULSANTRA P/CC	FGI03H3R8	12013	25			
8	OC	OC	QALTO	FGI03H3R8	12013	18			
9	OC	OC	QALTO - ANGLIO	FGI03H3R8	12013	18			
10	OC	OC	QALTO - USCITE	FGI03H3R8	12013	18			
11	OD	OD	PULSANTRA P/OT	FGI03H3R8	12013	25			
12	OD	OD	PULSANTRA P/OT	FGI03H3R8	12013	18			






COESIONE ITALIA 2017
 SARDEGNA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Enas
 Ente Abbas di Sardinia
 Ente Acque della Sardegna
 Servizio Progetti e Contratti

REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Assistenza de os trabajos pùblicos

**L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISSETORIALE
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ILILI - IS BARROCUS**

1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARZIALE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO
Aggiornamento 2026

Parte C - ELABORATI GRAFICI
IMPIANTI ELETTRICI
Planimetria collegamenti elettrici

Allegato:
C.2.9

scala: 1:100

Redazione Progetto esecutivo: Ing. Stefano Peltz (per ATP Peltz - Frau - Nieddu - Casula) EXE srl - Ing. Andrea Petruso	Redazione aggiornamento Progetto esecutivo e PSC: Ing. Stefano Peltz Firmato digitalmente da Stefano Peltz
Coordinamento della sicurezza in progettazione: EXE srl - Ing. Andrea Petruso	Collaboratori Geom. Carmina Montisci

Il Direttore Generale
 Ing. Giuliano Patteri

Il Responsabile Unico del Progetto
 Ing. Nicoletta Sale

 Nicoletta Sale
 21.08.2024

Il Direttore del Servizio
 Ing. Stefano Serra

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1 EMISSIONE	Marzo 2026			
REV1	Marzo 2026			

