



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei Lavori Pubblici

Ente acque della Sardegna
CAGLIARI



LAVORI DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE
CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALI

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 1200 DEL 10/12/2007

<p>ELENCO DESCRITTIVO DELLE CATEGORIE DI LAVORO</p>	
--	--

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI ELEMENTARI OPERE CIVILI (Cap 2)				
Nr. 13 MAT-CIV- 0001	Acqua potabile approvvigionata con autobotte	euro	m3	
Nr. 14 MAT-CIV- 0002	Sabbia grossa lavata (0-7)	euro	m3	
Nr. 15 MAT-CIV- 0003	Ghiaia di 2°	euro	m3	
Nr. 16 MAT-CIV- 0004	Misto naturale	euro	m3	
Nr. 17 MAT-CIV- 0005	Cemento R 32.5 in sacchi	euro	t	
Nr. 18 MAT-CIV- 0006	Calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck 30 daN/cm2	euro	m3	
Nr. 19 MAT-CIV- 0007	Ferro lavorato per c.a. tipo Fe B 44 k	euro	kg	
Nr. 20 MAT-CIV- 0008	Rete elettrosaldata Fe B 44 k	euro	kg	
Nr. 21 MAT-CIV- 0009	Chiodi	euro	kg	
Nr. 22 MAT-CIV- 0010	Filo cotto nero	euro	kg	
Nr. 23 MAT-CIV- 0011	Disarmante emulsionabile per casseri in legno	euro	kg	
Nr. 24 MAT-CIV- 0012	Pannelli per casseri s= 27 mm	euro	m2	
Nr. 25 MAT-CIV- 0013	Distanziatori per casseri	euro	cad.	
Nr. 26 MAT-CIV- 0014	Travi abete	euro	m3	
Nr. 27 MAT-CIV- 0015	Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza 8/16, lunghezza 400 cm	euro	m3	
Nr. 28 MAT-CIV- 0016	Tavoloni abete prismati s= 40-50 mm	euro	m3	
Nr. 29 MAT-CIV- 0017	Morali abete	euro	m3	
Nr. 30 MAT-CIV- 0018	Idropittura traspirante lavabile	euro	l	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 31 MAT-CIV- 0019	Smalto sintetico satinato	euro	l	
Nr. 32 MAT-CIV- 0020	Superfluidificante ritardante tipo Sikament 380 o equivalente.	euro	kg	
Nr. 33 MAT-CIV- 0021	Tubi in acciaio L275 UNI EN 10224 con rivestimento epossì-poliammidico interno (spessore minimo 500 micron) e epossì-poliammido-amminico esterno tipo BARRIERPIPE o equivalente (spessore minimo 1000 micron).	euro	kg	
Nr. 34 MAT-CIV- 0022	Malta pronta bicomponente tixotropica tipo SikaTop 122 o equivalente.	euro	l	
Nr. 35 MAT-CIV- 0023	Malta a base di leganti cementizi e resine epossidiche tipo Sikafloor 82 EpoCem o equivalente.	euro	kg	
Nr. 36 MAT-CIV- 0024	Mastice a base di resine poliuretaniche, resistente agli idrocarburi, tipo Sikaflex T68 o equivalente	euro	kg	
Nr. 37 MAT-CIV- 0025	Calcestruzzo antiabrasione tipo calcestruzzo d'ALAG o equivalente.	euro	m3	
Nr. 38 MAT-CIV- 0026	Mastice idroespansivo composto da gomma sintetica e polimeri idrofili tipo P-201 o equivalente.	euro	l	
Nr. 39 MAT-CIV- 0027	Malta a presa rapida tipo Tap 3 o equivalente.	euro	kg	
Nr. 40 MAT-CIV- 0028	Tubazione per condotta forzata in acciaio S275JR UNI EN 10025 con protezione interna costituita da strato di 75 micron di primer zincante inorganico ad alto contenuto di zinco e pittura epossidica solventless di 360-400 micron di spessore.	euro	kg	
Nr. 41 MAT-CIV- 0029	Boiacca protettiva dei ferri d'armatura tipo SikaTop Armatec 108 o equivalente.	euro	kg	
Nr. 42 MAT-CIV- 0030	Profilati in acciaio S275JR UNI EN 10025 zincati a caldo UNI EN ISO 1461	euro	kg	
Nr. 43 MAT-CIV- 0031	Lamiera bugnata in acciaio S275JR UNI EN 10025 zincata a caldo UNI EN ISO 1461	euro	kg	
Nr. 44 MAT-CIV- 0032	Quadri in linoleum marmorizzati s = 2,5 mm	euro	m2	
Nr. 45 MAT-CIV- 0033	Malta per stabilitura pronta all'uso in sacchi	euro	kg	
Nr. 46 MAT-CIV- 0034	Membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine ed alta resistenza ai raggi U.V., biarmata, ardesiata s = 5 mm	euro	m2	
Nr. 47 MAT-CIV- 0035	Sistema anticaduta tipo Railbloc A+A Monferrato in acciaio zincato completo di staffe di collegamento	euro	m	
Nr. 48 MAT-CIV- 0036	Dispositivo Railbloc per sistema anticaduta tipo Railbloc A+A Monferrato	euro	n°	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI ELEMENTARI OPERE Elettromeccaniche e idrauliche (Cap 3)				
Nr. 60 MAT-IDE- 0001	Pompa aggettamento 500 m³/h con prevalenza 7,5 m, 21 kW	euro	corpo	
Nr. 61 MAT-IDE- 0002	Oneri per utilizzo pompa aggettamento	euro	ora	
Nr. 62 MAT-IDE- 0003	Gradino per scala in acciaio inox	euro	cad	
Nr. 63 MAT-IDE- 0004	Attuatore per saracinesche	euro	cad	
Nr. 64 MAT-IDE- 0005	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100	euro	cad	
Nr. 65 MAT-IDE- 0006	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 150	euro	cad	
Nr. 66 MAT-IDE- 0007	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 200	euro	cad	
Nr. 67 MAT-IDE- 0008	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100	euro	cad	
Nr. 68 MAT-IDE- 0009	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 150	euro	cad	
Nr. 69 MAT-IDE- 0010	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 200	euro	cad	
Nr. 70 MAT-IDE- 0011	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 350	euro	cad	
Nr. 71 MAT-IDE- 0012	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 400	euro	cad	
Nr. 72 MAT-IDE- 0013	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 500	euro	cad	
Nr. 73 MAT-IDE- 0014	Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100	euro	cad	
Nr. 74 MAT-IDE- 0015	Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 150	euro	cad	
Nr. 75 MAT-IDE- 0016	Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 200	euro	cad	
Nr. 76 MAT-IDE- 0017	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10 in acciaio inox AISI 304, DN 100	euro	cad	
Nr. 77 MAT-IDE- 0018	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10 in acciaio inox AISI 304, DN 150	euro	cad	

COMMITTENTE:

...
...
...

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 78 MAT-IDE-0019	Saracinesca a ghigliottina in acciaio inox AISI 304, flangiata UNI PN 6, DN 900	euro	cad	
Nr. 79 MAT-IDE-0020	Valvola a galleggiante DN 200	euro	cad	
Nr. 80 MAT-IDE-0021	Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 80 PN 10	euro	cad	
Nr. 81 MAT-IDE-0022	Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 150 PN 10	euro	cad	
Nr. 82 MAT-IDE-0023	Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 200 PN 10	euro	cad	
Nr. 83 MAT-IDE-0024	Eiettore in acciaio inox AISI 304 per 5 l/s	euro	cad	
Nr. 84 MAT-IDE-0025	Eiettore in acciaio inox AISI 304 per 10 l/s	euro	cad	
Nr. 85 MAT-IDE-0026	Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 40 PN 6	euro	cad	
Nr. 86 MAT-IDE-0027	Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 50 PN 6	euro	cad	
Nr. 87 MAT-IDE-0028	Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 80 PN 6	euro	cad	
Nr. 88 MAT-IDE-0029	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 40	euro	cad	
Nr. 89 MAT-IDE-0030	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 100	euro	cad	
Nr. 90 MAT-IDE-0031	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 600	euro	cad	
Nr. 91 MAT-IDE-0032	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 700	euro	cad	
Nr. 92 MAT-IDE-0033	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 800	euro	cad	
Nr. 93 MAT-IDE-0034	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 1000	euro	cad	
Nr. 94 MAT-IDE-0035	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 1200	euro	cad	
Nr. 95 MAT-IDE-0036	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 1600	euro	cad	
Nr. 96	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 40			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
MAT-IDE-0037		euro	cad	
Nr. 97 MAT-IDE-0038	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 100	euro	cad	
Nr. 98 MAT-IDE-0039	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 600	euro	cad	
Nr. 99 MAT-IDE-0040	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 700	euro	cad	
Nr. 100 MAT-IDE-0041	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 800	euro	cad	
Nr. 101 MAT-IDE-0042	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 1000	euro	cad	
Nr. 102 MAT-IDE-0043	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 1200	euro	cad	
Nr. 103 MAT-IDE-0044	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 1600	euro	cad	
Nr. 104 MAT-IDE-0045	Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 40	euro	cad	
Nr. 105 MAT-IDE-0046	Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 100	euro	cad	
Nr. 106 MAT-IDE-0047	Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 200	euro	cad	
Nr. 107 MAT-IDE-0048	Flangia cieca in acciaio UNI EN 1092-1, PN 6, DN 450	euro	cad	
Nr. 108 MAT-IDE-0049	Flangia cieca in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 500	euro	cad	
Nr. 109 MAT-IDE-0050	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 16x70	euro	cad	
Nr. 110 MAT-IDE-0051	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 20x80	euro	cad	
Nr. 111 MAT-IDE-0052	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 20x90	euro	cad	
Nr. 112 MAT-IDE-0053	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 24x100	euro	cad	
Nr. 113 MAT-IDE-0054	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 27x100	euro	cad	
Nr. 114 MAT-IDE-0055	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 27x110	euro	cad	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 115 MAT-IDE- 0056	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 30x120	euro	cad	
Nr. 116 MAT-IDE- 0057	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 33x120	euro	cad	
Nr. 117 MAT-IDE- 0058	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 36x140	euro	cad	
Nr. 118 MAT-IDE- 0059	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 39x150	euro	cad	
Nr. 119 MAT-IDE- 0060	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 45x170	euro	cad	
Nr. 120 MAT-IDE- 0061	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 52x180	euro	cad	
Nr. 121 MAT-IDE- 0062	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 52x210	euro	cad	
Nr. 122 MAT-IDE- 0063	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 52x220	euro	cad	
Nr. 123 MAT-IDE- 0064	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 16x70	euro	cad	
Nr. 124 MAT-IDE- 0065	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 20x80	euro	cad	
Nr. 125 MAT-IDE- 0066	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 20x90	euro	cad	
Nr. 126 MAT-IDE- 0067	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 24x100	euro	cad	
Nr. 127 MAT-IDE- 0068	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 27x100	euro	cad	
Nr. 128 MAT-IDE- 0069	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 27x110	euro	cad	
Nr. 129 MAT-IDE- 0070	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 30x120	euro	cad	
Nr. 130 MAT-IDE- 0071	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 33x120	euro	cad	
Nr. 131 MAT-IDE- 0072	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 36x140	euro	cad	
Nr. 132 MAT-IDE- 0073	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 39x150	euro	cad	
Nr. 133	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 45x170			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
MAT-IDE-0074		euro	cad	
Nr. 134 MAT-IDE-0075	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 52x180	euro	cad	
Nr. 135 MAT-IDE-0076	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 52x210	euro	cad	
Nr. 136 MAT-IDE-0077	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 52x220	euro	cad	
Nr. 137 MAT-IDE-0078	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 40 sp. 2.6 mm	euro	m	
Nr. 138 MAT-IDE-0079	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 100 sp. 3.2 mm	euro	m	
Nr. 139 MAT-IDE-0080	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 600 sp. 6.3 mm	euro	m	
Nr. 140 MAT-IDE-0081	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 700 sp. 7.1 mm	euro	m	
Nr. 141 MAT-IDE-0082	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 800 sp. 8 mm	euro	m	
Nr. 142 MAT-IDE-0083	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 1000 sp. 10 mm	euro	m	
Nr. 143 MAT-IDE-0084	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 1200 sp. 10 mm	euro	m	
Nr. 144 MAT-IDE-0085	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, DN 1600 sp. 12.5 mm	euro	m	
Nr. 145 MAT-IDE-0086	Tubo rettangolare in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, 1000x1000 sp. 8 mm	euro	m	
Nr. 146 MAT-IDE-0087	Tubo rettangolare in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossì-poliammidico interno e epossì-poliammido-amminico esterno, 1000x800 sp. 8 mm	euro	m	
Nr. 147 MAT-IDE-0088	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 12x1.5	euro	m	
Nr. 148 MAT-IDE-0089	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 18x2			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro	m	
Nr. 149 MAT-IDE- 0090	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 20x2	euro	m
Nr. 150 MAT-IDE- 0091	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 30x3	euro	m
Nr. 151 MAT-IDE- 0092	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 42x3	euro	m
Nr. 152 MAT-IDE- 0093	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 48x3	euro	m
Nr. 153 MAT-IDE- 0094	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 60.33x3.91	euro	m
Nr. 154 MAT-IDE- 0095	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 114.3x3.05	euro	m
Nr. 155 MAT-IDE- 0096	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 141.3x3.40	euro	m
Nr. 156 MAT-IDE- 0097	Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 168.3x3.40	euro	m
Nr. 157 MAT-IDE- 0098	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 12x1.5	euro	m
Nr. 158 MAT-IDE- 0099	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 18x2	euro	m
Nr. 159 MAT-IDE- 0100	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 20x2	euro	m
Nr. 160 MAT-IDE- 0101	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 30x3	euro	m
Nr. 161 MAT-IDE- 0102	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 42x3	euro	m

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 162 MAT-IDE- 0103	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 48x3 euro	m	
Nr. 163 MAT-IDE- 0104	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 60.33x3.91 euro	m	
Nr. 164 MAT-IDE- 0105	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 114.3x3.05 euro	m	
Nr. 165 MAT-IDE- 0106	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 141.3x3.40 euro	m	
Nr. 166 MAT-IDE- 0107	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 168.3x3.40 euro	m	
Nr. 167 MAT-IDE- 0108	Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; DN 400 sp. 5 mm euro	m	
Nr. 168 MAT-IDE- 0109	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 20 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 169 MAT-IDE- 0110	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 40 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 170 MAT-IDE- 0111	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 50 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 171 MAT-IDE- 0112	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 60 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 172 MAT-IDE- 0113	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 100 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 173 MAT-IDE- 0114	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 150 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 174 MAT-IDE- 0115	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 200 sp. 2 mm euro	m	
Nr. 175 MAT-IDE- 0116	Trasduttore di pressione tipo Rittmeyer MPG, campo di misura 0 ÷ 10 bar, segnale di uscita 0..4÷20 mA, filettatura di attacco alla presa GAS ½" euro	cad	
Nr. 176 MAT-IDE- 0117	Trasduttore di posizione lineare con uscita 0..4÷20 mA tipo Rittmeyer MGL3 euro	cad	
Nr. 177 MAT-IDE- 0118	Captatore ferromagnetico per misura velocità gruppi, senza amplificatore euro	cad	
Nr. 178	Captatore ferromagnetico per misura velocità gruppi, con amplificatore		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
MAT-IDE-0119		euro	cad	
Nr. 179 MAT-IDE-0120	Pressostato tipo Telemecanique Nautilus XLM-A, con indice di visualizzazione, contatti NO+NC in scambio	euro	cad	
Nr. 180 MAT-IDE-0121	Proximity magnetico induttivo PNP-NA, grado di protezione IP67, con custodia in ottone nichelato, con cavo integrato lungo 5 metri. Tensione di alimentazione 24Vcc. M30x1.5	euro	cad	
Nr. 181 MAT-IDE-0122	Livellostato a galleggiante con contatti NC+NA	euro	cad	
Nr. 182 MAT-IDE-0123	Sonda PT100	euro	cad	
Nr. 183 MAT-IDE-0124	Sabbatura e verniciatura superfici in opera	euro	m²	
Nr. 184 MAT-IDE-0125	Tassello chimico con barra filettata inox A4 e dado inox A4	euro	cad	
Nr. 185 MAT-IDE-0126	Elementi correnti per scala in acciaio inox	euro	m	
Nr. 186 MAT-IDE-0127	Fornitura e trasporto di coperchi, raccordo sferico e anello di regolazione della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 187 MAT-IDE-0128	Fornitura e trasporto di distributore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 188 MAT-IDE-0129	Fornitura e trasporto di girante della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 189 MAT-IDE-0130	Fornitura e trasporto di albero turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 190 MAT-IDE-0131	Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 191 MAT-IDE-0132	Fornitura e trasporto di regolatore di velocità della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 192 MAT-IDE-0133	Fornitura e trasporto della panconatura sullo scarico del gruppo kaplan e revisione delle parti inghisate centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 193 MAT-IDE-0134	Fornitura e trasporto di alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 194 MAT-IDE-0135	Fornitura e trasporto di impianto refrigeranti alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 195 MAT-IDE-0136	Fornitura e trasporto di sistema di lubrificazione cuscinetti alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 196 MAT-IDE-	Fornitura e trasporto di impianto di frenatura e sollevamento rotore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0137				
Nr. 197 MAT-IDE- 0138	Fornitura e trasporto di impianto antincendio della turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 198 MAT-IDE- 0139	Fornitura e trasporto di impianto refrigeranti di centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 199 MAT-IDE- 0140	Fornitura e trasporto di irrorazione tenuta d'albero e drenaggio coperchio turbina kaplan centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 200 MAT-IDE- 0141	Fornitura e trasporto di impianti di aggettamento pozzo drenaggi centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 201 MAT-IDE- 0142	Fornitura e trasporto dello stacco dalla condotta di adduzione della centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 202 MAT-IDE- 0142a	Fornitura e trasporto della condotta di alimentazione della turbina francis della centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 203 MAT-IDE- 0143	Fornitura e trasporto di turbina francis centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 204 MAT-IDE- 0144	Fornitura e trasporto di alternatore della turbina francis centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 205 MAT-IDE- 0145	Fornitura e trasporto di valvola di macchina automatica della turbina francis centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 206 MAT-IDE- 0146	Fornitura e trasporto di scarichi di fondo e drenaggi della turbina francis centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 207 MAT-IDE- 0147	Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando della turbina francis centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 208 MAT-IDE- 0148	Fornitura e trasporto di impianto di lubrificazione supporti della turbina francis centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 209 MAT-IDE- 0149	Fornitura e trasporto dello scarico del gruppo francis della centrale di Uvini fino al pozzo piezometrico.	euro	a corpo	
Nr. 210 MAT-IDE- 0150	Fornitura e trasporto dello scarico del gruppo francis della centrale di Uvini dal pozzo piezometrico alla galleria.	euro	a corpo	
Nr. 211 MAT-IDE- 0151	Fornitura e trasporto di paratoie, gargami, dissipatore e by-pass centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 212 MAT-IDE- 0152	Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando dissipatore centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 213 MAT-IDE- 0153	Fornitura e trasporto di travi di dissipazione dissipatore centrale di Uvini	euro	a corpo	
Nr. 214 MAT-IDE- 0154	Fornitura e trasporto di travi di sollevamento poste nella camera di manovra paratoie dissipatore centrale di Uvini	euro	a corpo	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI ELEMENTARI OPERE ELETTRICHE (Cap 4)				
Nr. 229 MAT-IE- 0001	Cella MT 9kV dispositivo di sezionamento di stazione - unità con sezionatore e sezionatore di terra	euro	cad	
Nr. 230 MAT-IE- 0002	Cella MT 9kV pannello interruttore 2500A blindato, isolamento in aria a tenuta ad arco interno	euro	cad	
Nr. 231 MAT-IE- 0002A	Cella MT 9kV pannello interruttore 1250A blindato, isolamento in aria a tenuta ad arco interno	euro	cad	
Nr. 232 MAT-IE- 0002B	Cella MT 9kV pannello risalita cavi	euro	cad	
Nr. 233 MAT-IE- 0005	Cella MT 9kV pannello partenza trafo 1250A unità con interruttore di manovra e sezionatore con fusibili	euro	cad	
Nr. 234 MAT-IE- 0007	Cella MT 15kV dispositivo generale - Unità con interruttore e sezionatore	euro	cad	
Nr. 235 MAT-IE- 0009	Trasformatore servizi ausiliari - 315kVA 9/0.4 kV incluso di contenitore in lamiera e batterie di rifasamento	euro	cad	
Nr. 236 MAT-IE- 0010	Trasformatore servizi ausiliari - 315kVA 15/0.4 kV incluso di contenitore in lamiera e batterie di rifasamento	euro	cad	
Nr. 237 MAT-IE- 0011	Accessori e terminali per impianti in media tensione a 15kV	euro	a corpo	
Nr. 238 MAT-IE- 0012	Accessori e terminali per impianti in media tensione a 9kV	euro	a corpo	
Nr. 239 MAT-IE- 0013	Quadro QC-BT quadro commutazione bassa tensione	euro	cad	
Nr. 240 MAT-IE- 0013a	Quadro QE-S quadro elettrico utenze varie di stazione	euro	cad	
Nr. 241 MAT-IE- 0014	Quadro QCD quadro comando dissipatore	euro	cad	
Nr. 242 MAT-IE- 0015	Quadro QCG quadro comando gruppo centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 243 MAT-IE- 0015a	Quadro QCG quadro comando gruppo centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 244 MAT-IE- 0016	Quadro QCP quadro comando pompe centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 245 MAT-IE- 0016a	Quadro QCP quadro comando pompe centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 246 MAT-IE- 0017	Quadro QPG quadro protezioni di gruppo centrale di Uvini	euro	cad	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 247 MAT-IE- 0017A	Quadro QPG quadro protezioni di gruppo centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 248 MAT-IE- 0017b	Quadro QAAPI quadro appoggio argano piano inclinato	euro	cad	
Nr. 249 MAT-IE- 0017c	Quadro QOFF quadro elettrico officina	euro	cad	
Nr. 250 MAT-IE- 0017d	Quadro QPMT-S quadro protezioni media tensione stazione	euro	cad	
Nr. 251 MAT-IE- 0017e	Quadro QMAG quadro elettrico magazzino	euro	cad	
Nr. 252 MAT-IE- 0017f	Quadro QCV quadro elettrico camera valvole	euro	cad	
Nr. 253 MAT-IE- 0017g	Quadro QPD quadro discenderia	euro	cad	
Nr. 254 MAT-IE- 0017h	Quadro QOPD quadro elettrico opera di presa	euro	cad	
Nr. 255 MAT-IE- 0018	Quadro QPMCC-C quadro power center in corrente alternata di centrale centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 256 MAT-IE- 0018A	Quadro QPMCC-C quadro power center in corrente alternata di centrale centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 257 MAT-IE- 0019	Quadro QPMCC-S quadro power center in corrente alternata di stazione centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 258 MAT-IE- 0019a	Quadro QPMCC-S quadro power center in corrente alternata di stazione centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 259 MAT-IE- 0020	Quadro QSAcc-C quadro servizi ausiliari in corrente continua di centrale centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 260 MAT-IE- 0020a	Quadro QSAcc-C quadro servizi ausiliari in corrente continua di centrale centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 261 MAT-IE- 0021	Quadro QSAcc-S quadro servizi ausiliari in corrente continua di stazione centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 262 MAT-IE- 0021a	Quadro QSAcc-S quadro servizi ausiliari in corrente continua di stazione centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 263 MAT-IE- 0022	Quadro QSP-C quadro supervisione di centrale centrale di Santu Miali	euro	cad	
Nr. 264 MAT-IE- 0022a	Quadro QSP-C quadro supervisione di centrale centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 265	Quadro QSP-S quadro supervisione di stazione centrale di Santu Miali			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
MAT-IE-0023		euro	cad	
Nr. 266 MAT-IE-0023a	Quadro QSP-S quadro supervisione di stazione centrale di Uvini	euro	cad	
Nr. 267 MAT-IE-0024	Quadro radrizzatore AR1	euro	cad	
Nr. 268 MAT-IE-0026a	Sviluppo software supervisione - Uvini	euro	a corpo	
Nr. 269 MAT-IE-0026b	Sviluppo software supervisione - Santu Miali	euro	a corpo	
Nr. 270 MAT-IE-0026c	Licenze software e PC server e client - Uvini	euro	a corpo	
Nr. 271 MAT-IE-0026d	Licenze software e PC server e client - Santu Miali	euro	a corpo	
Nr. 272 MAT-IE-0028	Corpo Illuminante Tipo 10: Corpo Illuminante autonomo per indicazione vie di fuga	euro	cad	
Nr. 273 MAT-IE-0029	Corpo Illuminante Tipo 01: plafoniera stagna 2x36 W	euro	cad	
Nr. 274 MAT-IE-002b	Dispositivi di supervisione - Uvini	euro	a corpo	
Nr. 275 MAT-IE-002c	Dispositivi di supervisione - Santu Miali	euro	a corpo	
Nr. 276 MAT-IE-0030	Corpo Illuminante Tipo 02: plafoniera stagna 2x58 W	euro	cad	
Nr. 277 MAT-IE-0031	Corpo Illuminante Tipo 03: plafoniera stagna 1x36 W	euro	cad	
Nr. 278 MAT-IE-0032	Corpo Illuminante Tipo 04: plafoniera stagna 2x18 W	euro	cad	
Nr. 279 MAT-IE-0033	Corpo Illuminante Tipo 05: Proiettore da 250 W	euro	cad	
Nr. 280 MAT-IE-0033a	Corpo Illuminante Tipo 06: Proiettore da 400 W	euro	cad	
Nr. 281 MAT-IE-0033b	Corpo Illuminante Tipo 11: Proiettore da 150 W	euro	cad	
Nr. 282 MAT-IE-0034	Corpo Illuminante Tipo 12: Armatura stradale da 150W	euro	cad	
Nr. 283 MAT-IE-0034a	Corpo Illuminante Tipo 07: plafoniera antideflagrante in lega di alluminio 2x36W	euro	cad	

COMMITTENTE:

...
...
...

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 284 MAT-IE- 0035	Presa di corrente della serie civile bipasso	euro	cad	
Nr. 285 MAT-IE- 0036	Presa telefonica	euro	cad	
Nr. 286 MAT-IE- 0037	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 1	euro	cad	
Nr. 287 MAT-IE- 0038	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 2	euro	cad	
Nr. 288 MAT-IE- 0039	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 3	euro	cad	
Nr. 289 MAT-IE- 0040	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 4	euro	cad	
Nr. 290 MAT-IE- 0041	Centrali di comando	euro	cad	
Nr. 291 MAT-IE- 0042	Corpo Illuminante Tipo 08: Kit per l'illuminazione di emergenza	euro	cad	
Nr. 292 MAT-IE- 0042b	Corpo Illuminante Tipo 09: Corpo Illuminante di emergenza autonomo	euro	cad	
Nr. 293 MAT-IE- 0043	Conduttori equipotenziali	euro	m	
Nr. 294 MAT-IE- 0044	Corda di rame nuda di sezione 95 mmq	euro	m	
Nr. 295 MAT-IE- 0045	Dispersore verticale l=5m	euro	cad	
Nr. 296 MAT-IE- 0046	Accessori per il completamento dell'impianto di terra	euro	a corpo	
Nr. 297 MAT-IE- 0047	Estintore a CO2 da 5 kg	euro	cad	
Nr. 298 MAT-IE- 0048	Modulo analogico di comando indirizzato	euro	cad	
Nr. 299 MAT-IE- 0049	Pannello di segnalazione ottico-acustico	euro	cad	
Nr. 300 MAT-IE- 0050	Pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendio	euro	cad	
Nr. 301 MAT-IE- 0051	Rivelatore di fumo multicriterio	euro	cad	
Nr. 302	Rivelatore di fumo lineare			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
MAT-IE-0051a		euro	cad	
Nr. 303 MAT-IE-0051b	Rivelatore di fumo ottico	euro	cad	
Nr. 304 MAT-IE-0051c	Rivelatore di idrogeno	euro	cad	
Nr. 305 MAT-IE-0052	Accessori di emergenza, antifuoristrada, e di sicurezza	euro	a corpo	
Nr. 306 MAT-IE-0052	Accessori di emergenza, antifuoristrada, e di sicurezza	euro	a corpo	
Nr. 307 MAT-IE-0053	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 25 mm	euro	m	
Nr. 308 MAT-IE-0054	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 32 mm	euro	m	
Nr. 309 MAT-IE-0055	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 40 mm	euro	m	
Nr. 310 MAT-IE-0056	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 50 mm	euro	m	
Nr. 311 MAT-IE-0057	Tubo del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla per identificare la presenza di cavi elettrici, CEI 23-29 fascicolo 1260:, del diametro nominale di: 110 mm	euro	m	
Nr. 312 MAT-IE-0058	Tubo del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla per identificare la presenza di cavi elettrici, CEI 23-29 fascicolo 1260:, del diametro nominale di: 160 mm	euro	m	
Nr. 313 MAT-IE-0059	Tubo del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla per identificare la presenza di cavi elettrici, CEI 23-29 fascicolo 1260:, del diametro nominale di: 63 mm	euro	m	
Nr. 314 MAT-IE-0060	Tubo conduit del tipo pesante senza saldatura, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile, con raccordi diametro nominale 1 1/2"	euro	m	
Nr. 315 MAT-IE-0061	Tubo conduit del tipo pesante senza saldatura, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile, con raccordi diametro nominale 3"	euro	m	
Nr. 316 MAT-IE-0062	Tubo conduit del tipo pesante senza saldatura, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile, con raccordi diametro nominale 3/4"	euro	m	
Nr. 317 MAT-IE-0063	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x10 mmq	euro	m	
Nr. 318 MAT-IE-0064	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x16 mmq	euro	m	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 319 MAT-IE- 0065	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x25 mmq euro	m	
Nr. 320 MAT-IE- 0066	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x35 mmq euro	m	
Nr. 321 MAT-IE- 0067	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x50 mmq euro	m	
Nr. 322 MAT-IE- 0068	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x70 mmq euro	m	
Nr. 323 MAT-IE- 0069	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x95 mmq euro	m	
Nr. 324 MAT-IE- 0070	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x120 mmq euro	m	
Nr. 325 MAT-IE- 0071	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x150 mmq euro	m	
Nr. 326 MAT-IE- 0072	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x185 mmq euro	m	
Nr. 327 MAT-IE- 0073	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x 240 mmq euro	m	
Nr. 328 MAT-IE- 0074	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 2x10 mmq euro	m	
Nr. 329 MAT-IE- 0075	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 2x2,5 mmq euro	m	
Nr. 330 MAT-IE- 0076	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 2x4 mmq euro	m	
Nr. 331 MAT-IE- 0077	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 2x6 mmq euro	m	
Nr. 332 MAT-IE- 0078	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 3.5x35 mmq euro	m	
Nr. 333 MAT-IE- 0078b	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3x1,5 mmq euro	m	
Nr. 334 MAT-IE-	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3x2,5 mmq euro	m	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0078c				
Nr. 335 MAT-IE- 0078d	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3x4 mmq	euro	m	
Nr. 336 MAT-IE- 0078e	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3x6 mmq	euro	m	
Nr. 337 MAT-IE- 0078f	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3x10 mmq	euro	m	
Nr. 338 MAT-IE- 0078g	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3x16 mmq	euro	m	
Nr. 339 MAT-IE- 0079	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 3.5x50 mmq	euro	m	
Nr. 340 MAT-IE- 0080	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 3.5x70 mmq	euro	m	
Nr. 341 MAT-IE- 0081	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 4x10 mmq	euro	m	
Nr. 342 MAT-IE- 0082	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 4x16 mmq	euro	m	
Nr. 343 MAT-IE- 0083	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 4x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 344 MAT-IE- 0084	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 4x25 mmq	euro	m	
Nr. 345 MAT-IE- 0085	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 4x4 mmq	euro	m	
Nr. 346 MAT-IE- 0086	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 4x6 mmq	euro	m	
Nr. 347 MAT-IE- 0086a	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 5x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 348 MAT-IE- 0086b	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 5x4 mmq	euro	m	
Nr. 349 MAT-IE- 0086c	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 5x6 mmq	euro	m	
Nr. 350 MAT-IE- 0086d	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 5x10 mmq	euro	m	
Nr. 351 MAT-IE-	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 5x16 mmq	euro	m	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0086e				
Nr. 352 MAT-IE- 0086f	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 5x25 mmq	euro	m	
Nr. 353 MAT-IE- 0087	Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 10 X 2,5 mmq	euro	m	
Nr. 354 MAT-IE- 0088	Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 12 X 2,5 mmq	euro	m	
Nr. 355 MAT-IE- 0089	Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 24 X 2,5 mmq	euro	m	
Nr. 356 MAT-IE- 0090	Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 7 X 2,5 mmq	euro	m	
Nr. 357 MAT-IE- 0091	Cavo in fibra ottica multimonofibra a due fibre	euro	m	
Nr. 358 MAT-IE- 0092	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: UTP non schermato, 25 coppie, guaina in PVC, categoria 5	euro	m	
Nr. 359 MAT-IE- 0093	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: UTP non schermato, 4 coppie, guaina in PVC, categoria 5	euro	m	
Nr. 360 MAT-IE- 0094	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x25 mmq	euro	m	
Nr. 361 MAT-IE- 0095	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x35 mmq	euro	m	
Nr. 362 MAT-IE- 0096	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x50 mmq	euro	m	
Nr. 363 MAT-IE- 0097	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x70 mmq	euro	m	
Nr. 364 MAT-IE- 0098	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x95 mmq	euro	m	
Nr. 365 MAT-IE- 0099	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x150 mmq	euro	m	
Nr. 366 MAT-IE- 0100	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x240 mmq	euro	m	
Nr. 367 MAT-IE- 0100b	Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x300 mmq	euro	m	
Nr. 368 MAT-IE- 0101	Cavo schermato del tipo FG7OH2M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossico-corrosivi 24x1.5 mmq	euro	m	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 369 MAT-IE- 0102	Cavo schermato del tipo FG7OH2M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossico-corrosivi 24x2.5 mmq	euro	m	
Nr. 370 MAT-IE- 0103	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x1,5 mmq	euro	m	
Nr. 371 MAT-IE- 0104	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x10 mmq	euro	m	
Nr. 372 MAT-IE- 0105	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 373 MAT-IE- 0106	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x4 mmq	euro	m	
Nr. 374 MAT-IE- 0107	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x6 mmq	euro	m	
Nr. 375 MAT-IE- 0108	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x1,5 mmq	euro	m	
Nr. 376 MAT-IE- 0109	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 377 MAT-IE- 0110	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x1,5 mmq	euro	m	
Nr. 378 MAT-IE- 0111	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x10 mmq	euro	m	
Nr. 379 MAT-IE- 0112	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 380 MAT-IE- 0113	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x4 mmq	euro	m	
Nr. 381 MAT-IE- 0114	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x6 mmq	euro	m	
Nr. 382 MAT-IE- 0115	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x1,5 mmq	euro	m	
Nr. 383 MAT-IE- 0116	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 384 MAT-IE- 0117	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x4 mmq	euro	m	
Nr. 385 MAT-IE- 0117a	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x6 mmq	euro	m	
Nr. 386 MAT-IE- 0118	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x1,5 mmq	euro	m	
Nr. 387	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x2,5 mmq			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
MAT-IE-0119		euro	m	
Nr. 388 MAT-IE-0120	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x4 mmq	euro	m	
Nr. 389 MAT-IE-0121	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x120 mmq	euro	m	
Nr. 390 MAT-IE-0122	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x1,5 mmq	euro	m	
Nr. 391 MAT-IE-0123	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x10 mmq	euro	m	
Nr. 392 MAT-IE-0124	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x16 mmq	euro	m	
Nr. 393 MAT-IE-0125	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x2,5 mmq	euro	m	
Nr. 394 MAT-IE-0126	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x35 mmq	euro	m	
Nr. 395 MAT-IE-0127	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x4 mmq	euro	m	
Nr. 396 MAT-IE-0128	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x50 mmq	euro	m	
Nr. 397 MAT-IE-0129	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x6 mmq	euro	m	
Nr. 398 MAT-IE-0130	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x70 mmq	euro	m	
Nr. 399 MAT-IE-0131	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x95 mmq	euro	m	
Nr. 400 MAT-IE-0132	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x25 mmq	euro	m	
Nr. 401 MAT-IE-0133	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x150 mmq	euro	m	
Nr. 402 MAT-IE-	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x185 mmq			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0134		euro	m	
Nr. 403 MAT-IE- 0134a	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x240 mmq	euro	m	
Nr. 404 MAT-IE- 0136	Passerella metallica portacavi a traversini, dotate di coperchi dimensioni 300x100 mm	euro	m	
Nr. 405 MAT-IE- 0137	Fabbricato cabina MT/BT - Uvini	euro	a corpo	
Nr. 406 MAT-IE- 0138	Fabbricato interruttore 9 kV sottostazione - Uvini	euro	a corpo	
Nr. 407 MAT-IE- 0139	Fabbricato cabina MT/BT - Santu Miali	euro	a corpo	
Nr. 408 MAT-IE- 0140	Fabbricato Gruppo Elettrogeno - Uvini	euro	a corpo	
Nr. 409 MAT-IE- 0140b	Fabbricato Gruppo Elettrogeno - Santu Miali	euro	a corpo	
Nr. 410 MAT-IE- 0150a	Cavo telefonico TR10X2z0,6 H/R	euro	m	
Nr. 411 MAT-IE- 0150b	Centralino Telefonico PABX	euro	cad	
Nr. 412 MAT-IE- 0150c	Cavo telefonico TR1X2z0,6 H/R	euro	m	
Nr. 413 MAT-IE- 0150d	Cassetta box smistamento	euro	cad	
Nr. 414 MAT-IE- 0150e	Apparecchio telefonico BCA a parete stagno IP55	euro	cad	
Nr. 415 MAT-IE- 0150f	Apparecchio telefonico BCA da tavolo	euro	cad	
Nr. 416 MAT-IE- 0150g	Box afono in lamiera zincata	euro	cad	
Nr. 417 MAT-IE- 0150h	Ripettitore ottico acustico stagno	euro	cad	
Nr. 418 MAT-IE- 0150i	Altoparlante a tromba stagno	euro	cad	
Nr. 419 MAT-IE- 0150l	Protezione a separazione galvanica	euro	cad	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NOLI (Cap 5)			
Nr. 420 NOLO-0001	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt., per esaurimento di acque chiare compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore con bocca erogazione oltre 200 mm euro	ora	
Nr. 421 NOLO-0002	PIATTAFORMA AEREA idraulica autocarrata, compresi consumi, dotazioni e ricambi e compreso l'operatore per altezza max di 20 m euro	g	
Nr. 422 NOLO-0003	PIATTAFORMA AEREA idraulica autocarrata, compresi consumi, dotazioni e ricambi e compreso l'operatore, per altezza max di 37 m euro	g	
Nr. 423 NOLO-0004	COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min., funzionante, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 424 NOLO-0005	IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 425 NOLO-0006	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi consumi, dotazioni e ricambi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 110 KVA a 400 V con HP 120 euro	ora	
Nr. 426 NOLO-0011	TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 427 NOLO-0012	SEGA CIRCOLARE elettrica a banco, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 428 NOLO-0013	SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 429 NOLO-0014	FLESSIBILE da taglio/molatura, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 430 NOLO-0015	MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo franco deposito noleggiatore euro	mq	
Nr. 431 NOLO-0016	PROROGA GIORNALIERA, OLTRE IL PRIMO MESE, di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al nolo giornaliero di materiale euro	mq	
Nr. 432 NOLO-0017	PARANCO ELETTRICO PER MOVIMENTAZIONE, portata tiro diretto 3000 kg, bozzello gancio a 2 carrucole portata 12000 kg con apparecchiatura elettrica di comando montata a bordo, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e il personale di manovra euro	ora	
Nr. 433 NOLO-0018	Martello demolitore pneumatico escluso l'operatore euro	ora	
Nr. 434 NOLO-0019	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t euro	ora	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 435 NOLO-0020	Vibratore ad ago a immersione per calcestruzzi	euro	ora	
Nr. 436 NOLO-0022	Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, compreso l'intervento saltuario del motorista, SOLA MACCHINA IN MARCIA	euro	ora	
Nr. 437 NOLO-0023	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato	euro	m3	
Nr. 438 NOLO-0023a	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m diritto fisso di chiamata	euro	cad	
Nr. 439 NOLO-0025	Betoniera fissa a tamburo rotante ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.350, HP 1	euro	ora	
Nr. 440 NOLO-0026	Escavatore cingolato, compresi l'operatore, potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	euro	ora	
Nr. 441 NOLO-0027	Argano da 5 t	euro	ora	
Nr. 442 NOLO-0028	Ponteggio tubolare a sistema giuto/tubo completo in opera	euro	n° giunti	
Nr. 443 NOLO-0029	Trabattello per lavori fino ad 8 metri di altezza	euro	g	
Nr. 444 NOLO-0030	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	euro	ora	
Nr. 445 NOLO-0031	Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, compreso l'operatore,potenza HP 90, lama mm 2600x950	euro	ora	
Nr. 446 NOLO-0032	Ponteggio sospeso	euro	a corpo	
Nr. 447 NOLO-0033	Piano di lavoro	euro	a corpo	
Nr. 448 NOLO-0034	Carroponte	euro	ora	
Nr. 449 NOLO-0035	Paranco	euro	ora	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	LAVORI FINITI (SpCap 2) LAVORI FINITI OPERE CIVILI (Cap 6)		
Nr. 450 CIV-0000	Fornitura ed installazione di tute a monte e a valle del cunicolo di by-pass. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	euro a corpo	
Nr. 451 CIV-0001	INTERVENTI PER LA DEVIAZIONE DELLE PORTATE - CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 452 CIV-0002	RIMOZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA C.LE DI UVINI, compresi tagli, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 453 CIV-0003	Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo di SCALE IN ACCIAIO S275 DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI, zincate a caldo, realizzate con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, complete di dispositivi di fissaggio ed accessori per il nuovo tratto terminale della scala di accesso al piano turbine e lo scavalcamento della tubazione di adduzione del gruppo Francis; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 454 CIV-0004	DEMOLIZIONE DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI, da eseguirsi a mano o a macchina previo taglio con filo o disco diamantato lungo i limiti di demolizione, per consentire la rimozione delle apparecchiature inutilizzabili ed il collocamento delle nuove (tubazioni di adduzione e scarico del gruppo Francis, gruppo Francis, canalette, etc.); compreso barriere, ripari, segnalazioni, innaffiamento, l'asportazione dei detriti e gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali, valutata per il volume effettivo misurato in opera delle strutture da demolire; compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 455 CIV-0005	REALIZZAZIONE DI BOTOLE PER IL CALAGGIO DI ATTREZZATURE AL PIANO TURBINE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante: - taglio delle solette a quota 214,35 e 211,95 e di una trave ribassata di sostegno della soletta a quota 214,35 per la realizzazione di un vano di calaggio del macchinario di 2,50 x 2,50 m; - fornitura in opera di due lamiere di chiusura del vano di calaggio e del relativo telaio; compreso gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, la rifinitura delle superfici tagliate, l'inghisaggio dei telai, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 456 CIV-0006	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI (rinfianco di apparecchiature e tubazioni e realizzazione del piano di calpestio con betoncino e/o calcestruzzo - Rck > 30 MPa - sino a 7 mm dalla superficie di finitura); compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 457 CIV-0007	REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI ANCORAGGIO PER LA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GRUPPO FRANCIS DELLA C.LE DI UVINI in calcestruzzo (Rck > 30 MPa) armato; compreso preparazione dei piani di appoggio (eventuali demolizioni), casseri, ferro d'armatura, ferri di ripresa e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 458 CIV-0008	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante: - realizzazione di massetto con malta preconfezionata tipo SikaFloor 82 EpoCem; - taglio del massetto precedentemente realizzato per la formazione di giunti di dilatazione; - sigillatura dei giunti perimetrali e dei giunti di dilatazione con mastice resistente agli idrocarburi tipo Sikaflex T68; - verniciatura con resina epossidica tipo SilaFloor 7530; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 459 CIV-0009	RISAGOMATURA DEL PILASTRO N° 4 DELLA C.LE DI UVINI da attuarsi mediante inghisaggio con resina epossidica di n° 4 + 4 barre ad aderenza migliorata Ø 24 inclinate a 45° su entrambi i lati del pilastro, scarifica dei fianchi del pilastro, realizzazione sui fianchi del pilastro di n° 2 pilastrini di 25 cm di lato con calcestruzzo Rck 300, armati con n° 4 ferri correnti Ø 16 e staffe Ø 8/20, demolizione della parte sporgente in sala macchine per 25 cm ad avvenuto indurimento dei suddetti pilastrini, rasatura con malta tixotropica tipo Sika Top 122 della superficie demolita. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 460 CIV-0010	RIPRISTINO DELLA BLINDATURA A VALLE DELLA PARATOIA CENTRALE DEL DISSIPATORE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante: - accurata pulizia della cavità formatasi al fine di rimuovere ogni traccia di sporco; bagnatura a rifiuto del calcestruzzo; colmataura della cavità nella muratura con calcestruzzo antiabrasione (Rck > 70 MPa); - applicazione di lamiera di acciaio di 10 mm di spessore saldata alla blindatura in opera e fissata al sottostante calcestruzzo con adesivo epossidico per applicazioni subacquee resistente all'acqua, trattata in superficie con ciclo di vernice epossidica dello spessore totale di 400 micron; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 461 CIV-0011	RISANAMENTO DELLE MURATURE DELLO SCARICO DEL GRUPPO KAPLAN DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm local-mente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 462 CIV-0012	INGHISAGGIO DELLA VALVOLA D'ARIA ALLA SOMMITÀ DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI UVINI , da eseguirsi utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122, previe eventuali localizzate demolizioni, compresa l'asportazione dei detriti e gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali; compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 463 CIV-0013	LISCIATURA DELLE PARETI VERTICALI DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI UVINI utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso attrezzature adeguate per il raggiungimento dei punti di applicazione e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 464 CIV-0014	DEMOLIZIONE LOCALIZZATA DELLE MURATURE DEL DIFFUSORE E DEL PRIMO TRATTO DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI UVINI , lungo lo sviluppo della tubazione di scarico del gruppo Francis, per l'alloggiamento di detta tubazione; compresa la rimozione della tubazione in opera, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 465 CIV-0015	RINFIANCO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA C.LE DI UVINI nel diffusore e nel primo tratto del canale di scarico da eseguirsi con calcestruzzo (Rck > 30 MPa) sino a 10 cm dalla superficie e con calcestruzzo antiabrasivo (Rck > 70 MPa) per i 10 cm superficiali; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 466 CIV-0016	AMPLIAMENTO DEL VANO DI ACCESSO ALLA GALLERIA DELLA C.LE DI UVINI dalla camera di manovra della paratoia di valle del dissipatore per la realizzazione di un passaggio con dimensioni non inferiori a 1 x 1,95 m e comunque tali da consentire il passaggio di tutte le apparecchiature ed attrezzature da porre in opera e necessarie per l'esecuzione dei lavori nella galleria di adduzione, nel dissipatore, nel diffusore e nel canale di scarico; ; compresi la fornitura e messa in opera dei necessari materiali, i ponteggi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 467 CIV-0016-1	Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo di SCALE IN ACCIAIO S275 PER ACCESSO AL CANALE DERIVATORE DELLA CENTRALE DI UVINI , zincate a caldo, realizzate con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, complete di dispositivi di fissaggio ed accessori; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 468 CIV-0017	RIPRISTINO DELLE MURATURE DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI UVINI fino a 5 metri oltre lo sbocco dello scarico del gruppo Francis, da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 469 CIV-0018	SOVRALZO DI 20 cm DEL MURETTO DI SEPARAZIONE DEL CANALE IDROPOTABILE DELLA C.LE DI UVINI per una lunghezza di 5 m utilizzando calcestruzzo (Rck > 30 MPa) armato; compreso casseri, ferro d'armatura, esecuzione di riprese dal muretto esistente e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 470 CIV-0019	COLMATURA DELLE CAVITA' LASCIATE DALL'ASPORTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI PRESSO LA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI utilizzando calcestruzzo (Rck > 30 MPa) o malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 471 CIV-0020	REINTONACATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI (pareti e soffitti) da eseguirsi mediante preparazione delle superfici ed applicazione di intonaco civile liscio (s > 10 mm); compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa dei materiali, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 472 CIV-0021	TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI (pareti e soffitti) da eseguirsi con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinta chiara corrente di cartella, previa preparazione del fondo; compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 473 CIV-0022	SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante asportazione della pavimentazione in opera e posa di fogli di linoleum marmorizzato di spessore pari a circa 2,5 mm; compresi la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 474 CIV-0023	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA CENTRALE DI UVINI da eseguirsi mediante applicazione di manto impermeabile bituminoso ardesiato (s > 5 mm) resistente ai raggi U.V. compresi la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per i ponteggi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 475 CIV-0023-1	RICONDIZIONAMENTO DELLE CANALETTE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI (telai di supporto e lamiere di copertura) tramite pulizia con prodotto decapante, sgrassante, passivante con inibitore di corrosione e successiva applicazione di zincante inorganico e vernice epossidica (minimo 160 micron); compresi gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 476 CIV-0024	INTERVENTI PER LA DEVIAZIONE DELLE PORTATE - CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 477 CIV-0025	SIGILLATURA DELLE FESSURE DELLA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI consistente in: - sigillatura di due fessure longitudinali da eseguirsi mediante rimozione del materiale di sigillatura, scalpellatura delle fessure per una profondità di circa 60 mm, sigillatura con sigillante idroespansivo, ripristino della muratura con malta preconfezionata tixotropica; - sigillatura delle altre fessure aventi apertura superiore a 500 micron mediante applicazione di adesivo epossidico per applicazioni subacquee posto su nastro da carrozziere avente la funzione di realizzare un “ponte elastico”; compresi gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 478 CIV-0026	ARRESTO DELLE VENUTE D'ACQUA LUNGO LA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante scalpellatura in profondità della muratura in corrispondenza delle venute, arresto delle venute con malta a presa rapida, ripristino della muratura con malta preconfezionata tixotropica; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 479 CIV-0027	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 480 CIV-0028	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA BASE DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA CENTRALE DI SANTU MIALI da attuarsi mediante rimozione dell'esistente scala in carpenteria metallica e della relativa gabbia di protezione (compresi tagli, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica) e la successiva fornitura, trasporto e posa in opera di una nuova scala in carpenteria metallica zincata a caldo, fissata alla muratura del pozzo con tasselli chimici ed accoppiata a binario in acciaio inox predisposto per lo scorrimento di dispositivo di sicurezza contro la caduta tipo Railbloc o equivalente compresi i dispositivi di discesa e la necessaria imbragatura. Compreso altresì qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 481 CIV-0029	RIPRISTINO DEL COPRIFERRO DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante martellinatura e scalpellatura del calcestruzzo incoerente allo scopo di rimuovere tutte le parti in distacco o comunque non dotate di sufficienti caratteristiche meccaniche, energica spazzolatura dei ferri d'armatura in modo da rimuovere ogni traccia di ruggine, passivazione dei ferri d'armatura con boiacca protettiva, ripristino della muratura con malta preconfezionata tixotropica; comprese gli opportuni apprestamenti necessari all'esecuzione del lavoro, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 482 CIV-0030	fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo DEL TRATTO VERTICALE DELLA CONDOTTA FORZATA - CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 483 CIV-0031	RIPRISTINO DELLA VERNICIATURA DELLA CONDOTTA FORZATA DELLA C.LE DI SANTU MIALI all'interno (tratto inghisato superiore, tratto inghisato inferiore, ramali, riduzione conica) ed esterno (tratto in camera valvole e ramali) della tubazione da eseguirsi mediante spazzolatura al grado St 3, applicazione di primer anticorrosivo epossipoliammidico (80 micron), applicazione di vernice epossidica per superfici umide in due mani (180 micron cad.); compresi ponteggi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 484 CIV-0032	DEMOLIZIONE DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI SANTU MIALI , da eseguirsi a mano o a macchina previo taglio con filo o disco diamantato lungo i limiti di demolizione, per consentire la rimozione delle apparecchiature inutilizzabili ed il collocamento delle nuove; compreso barriere, ripari, segnalazioni, innaffiamento, l'asportazione dei detriti e gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali, valutata per il volume effettivo misurato in opera delle strutture da demolire; compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario per		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 485 CIV-0033	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (rinfianco di apparecchiature e tubazioni e realizzazione del piano di calpestio con betoncino e/o calcestruzzo - Rck > 30 MPa - sino a 7 mm dalla superficie di finitura); compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 486 CIV-0034	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA MACCHINE DELLA C.LE SANTU MIALI da eseguirsi mediante: - realizzazione di massetto con malta preconfezionata tipo SikaFloor 82 EpoCem; - taglio del massetto precedentemente realizzato per la formazione di giunti di dilatazione; - sigillatura dei giunti perimetrali e dei giunti di dilatazione con mastice resistente agli idrocarburi tipo Sikaflex T68; - verniciatura con resina epossidica tipo SilaFloor 7530; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 487 CIV-0035	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLO SCARICO DEL GRUPPO DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 488 CIV-0036	RIPRISTINO DELLE MURATURE DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 489 CIV-0037	COLMATURA DELLE CAVITA' LASCIATE DALL'ASPORTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI PRESSO LA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI e sovrizzo del pavimento del piano terra di 15 cm (con conseguente adeguamento degli infissi), utilizzando calcestruzzo (Rck > 30 MPa) o malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 490 CIV-0038	REINTONACATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (pareti e soffitti) da eseguirsi mediante preparazione delle superfici ed applicazione di intonaco civile liscio (s > 10 mm); compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa dei materiali, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 491 CIV-0039	TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (pareti e soffitti) da eseguirsi con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinta chiara corrente di cartella, previa preparazione del fondo; compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 492 CIV-0040	SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante asportazione della pavimentazione in opera e posa di fogli di linoleum marmorizzato di spessore pari a circa 2,5 mm; compresi la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° euro	a corpo	
Nr. 493 CIV-0040-1	RICONDIZIONAMENTO DELLE CANALETTE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (telai di supporto e lamiere di copertura) tramite pulizia con prodotto decapante, sgrassante, passivante con inibitore di corrosione e		

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
LAVORI FINITI OPERE ELETTROMECCANICHE E IDRAULICHE (Cap 7)			
Nr. 494 IDE-0001	SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE POSTE LUNGO LA LINEA IDRAULICA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 495 IDE-0002	SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE POSTE AL DI FUORI DELLA LINEA IDRAULICA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 496 IDE-0003	MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI AMMISSIONE DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 497 IDE-0004	REVISIONE DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 498 IDE-0005	Fornitura e trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 499 IDE-0007	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di COPERCHI, RACCORDO SFERICO E ANELLO DI REGOLAZIONE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 500 IDE-0008	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di DISTRIBUTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 501 IDE-0009	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di GIRANTE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 502 IDE-0010	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ALBERO TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 503 IDE-0011	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 504 IDE-0012	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di REGOLATORE DI VELOCITÀ DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 505 IDE-0013	MANUTENZIONE CASSA SPIRALE E PREDISTRIBUTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 506 IDE-0014	MANUTENZIONE TRONCO CONO E GOMITO ASPIRANTE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 507 IDE-0015	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 508 IDE-0016	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo della PANCONATURA SULLO SCARICO DEL GRUPPO KAPLAN E REVISIONE DELLE PARTI INGHISATE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 509 IDE-0018	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 510 IDE-0019	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 511 IDE-0020	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 512 IDE-0021	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI FRENATURA E SOLLEVAMENTO ROTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 513 IDE-0022	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 514 IDE-0023	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 515 IDE-0025	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI DI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 516 IDE-0026	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IRRORAZIONE TENUTA D'ALBERO E DRENAGGIO COPERCHIO TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 517 IDE-0027	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI DI AGGOTTAMENTO POZZO DRENAGGI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 518 IDE-0028	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI AUSILIARI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 519 IDE-0030	Realizzazione in opera dello STACCO DALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL GRUPPO KAPLAN DELLA CENTRALE DI UVINI per l'alimentazione del nuovo gruppo Francis. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 520 IDE-0031	Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo della CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLA TURBINA FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 521 IDE-0033	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 522 IDE-0034	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ALTERNATORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 523 IDE-0035	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di VALVOLA DI MACCHINA AUTOMATICA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 524 IDE-0036	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SCARICHI DI FONDO E DRENAGGI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 525 IDE-0037	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 526 IDE-0038	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE SUPPORTI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 527 IDE-0039	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 528 IDE-0041	Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo dello SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI FINO AL POZZO PIEZOMETRICO. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 529	Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo dello SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IDE-0042	CENTRALE DI UVINI DAL POZZO PIEZOMETRICO ALLA GALLERIA. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 530 IDE-0044	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di PARATOIE, GARGAMI, DISSIPATORE E BY-PASS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 531 IDE-0045	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 532 IDE-0046	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TRAVI DI DISSIPAZIONE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 533 IDE-0047	MANUTENZIONE DI BLINDATURA DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 534 IDE-0048	MANUTENZIONE DI SERVOMOTORI PARATOIE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 535 IDE-0049	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TRAVI DI SOLLEVAMENTO POSTE NELLA CAMERA DI MANOVRA PARATOIE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 536 IDE-0050	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 537 IDE-0051	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di NUOVA VALVOLA DI DISPERSIONE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 538 IDE-0052	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di NUOVA SCALA DI ACCESSO ALLA GALLERIA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 539 IDE-0054	MANUTENZIONE DI GRU A CAVALLETTO ALL'INGRESSO DELLA DISCENDERIA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 540 IDE-0055	MANUTENZIONE DI CARRELLO SU PIANO INCLINATO CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 541	MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN SALA ALTERNATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IDE-0056	e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 542 IDE-0057	SMANTELLAMENTI INSTALLAZIONI ELETTROMECCANICHE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 543 IDE-0059	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di GRIGLIA A SACCO OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 544 IDE-0060	MANUTENZIONE DI PARATOIA DI INTERCETTAZIONE OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 545 IDE-0061	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 546 IDE-0063	MANUTENZIONE DI VALVOLA A FARFALLA DI GUARDIA CONDOTTA FORZATA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 547 IDE-0064	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di VALVOLA DI RIENTRO ARIA CONDOTTA FORZATA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 548 IDE-0065	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO CAMERA VALVOLE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 549 IDE-0066	REVISIONE DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 550 IDE-0068	MANUTENZIONE DI CASSA SPIRALE E PREDISTRIBUTORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 551 IDE-0069	MANUTENZIONE DI COPERCHI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 552 IDE-0070	MANUTENZIONE DI TRONCO CONO E GOMITO ASPIRANTE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2) euro	a corpo	
Nr. 553 IDE-0071	MANUTENZIONE DI GIRANTE FRANCIS E OGIVA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 554 IDE-0072	MANUTENZIONE DI ALBERO TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 555 IDE-0073	MANUTENZIONE DI SUPPORTO DI SPINTA GRUPPO FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 556 IDE-0074	MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 557 IDE-0075	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di DISPOSITIVO DI IMMISSIONE ARIA ALLO SCARICO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 558 IDE-0076	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 559 IDE-0077	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di REGOLATORE DI VELOCITÀ DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 560 IDE-0078	Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 561 IDE-0079	fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo della PANCONATURA SULLO SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS E REVISIONE DELLE PARTI INGHISATE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 562 IDE-0081	MANUTENZIONE DI ALTERNATORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 563 IDE-0082	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 564 IDE-0083	MANUTENZIONE DI CUSCINETTI ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 565	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI FRENATURA E SOLLEVAMENTO		

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LAVORI FINITI OPERE ELETTRICHE (Cap 8)		
Nr. 574 IE-0001	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 15 KV CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 575 IE-0002	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 9 KV CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 576 IE-0003	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TRASFORMATORI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 577 IE-0004	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA IN CORRENTE ALTERNATA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 578 IE-0005	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI IN CORRENTE CONTINUA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 579 IE-0006	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ACCESSORI E COMPLETAMENTI DELLA CENTRALE: IMPIANTI LUCE E FM, COLLEG. ELET., CAVI E VIE CAVI, ACCES. VARI CENTRALE UV. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 580 IE-0007	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI TERRA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 581 IE-0008	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 582 IE-0009	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI DI TELEGESTIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 583 IE-0010	SMANTELLAMENTI IMPIANTI ELETTRICI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 584 IE-0011	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di FABBRICATO CABINA MT/BT E LOCALE PREFABBRICATO INTERRUTTORE 9kV CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 585 IE-0012	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di FABBRICATO CABINA GRUPPO ELETTROGENO CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
		euro a corpo	
Nr. 586 IE-0013	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 15 KV CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 587 IE-0014	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 9 KV CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 588 IE-0016	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA IN CORRENTE ALTERNATA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 589 IE-0017	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI IN CORRENTE CONTINUA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 590 IE-0018	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ACCESSORI E COMPLETAMENTI DELLA CENTRALE: IMPIANTI LUCE E FM, COLLEG. ELET., CAVI E VIE CAVI, ACCES VARI CENTRALE DI SM. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 591 IE-0019	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI TERRA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 592 IE-0020	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 593 IE-0021	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI DI TELEGESTIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 594 IE-0022	SMANTELLAMENTI IMPIANTI ELETTRICI CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 595 IE-0023	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di FABBRICATO CABINA MT/BT CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 596 IE-0024	Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di FABBRICATO CABINA GRUPPO ELETTROGENO CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
	----- ----- ----- -----		

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: