




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA E
DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)**



PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato

A.05

Scala

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti

Geom. Giuseppe Vulpiani

P.i. Alessandro Fois

**Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione**

P.i. Alessandro Fois

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enrica Palomba

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

GENNAIO 2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.1 ponteggio

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	SAR19_PF.0013.0001.003	01 CASA DI GUARDIA 01.1 ponteggio Nolo mensile (o per frazione di mese) ...era realizzata a perfetta regola d'arte CASA DI GUARDIA prospetto Nord 28,25 x 5,80 (4,15+3,1+3,15+4,15) x 4,5 3,1 x 4,5 prospetto Sud 28,25 x 7,75 (1,7+1,65) x 5,8 3,1 x 3,65 prospetto Ovest 4,5 x 5,90 8,00 x 7,90 prospetto Est 11,35 x 7,9 Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003	metri quadri	163,85 65,48 13,95 218,94 19,43 11,32 26,55 63,20 89,67 672,39	€ 17,84		€ 11.995,44
2	SAR19_PF.0013.0001.004	Proroga mensile (o frazione di mese) p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. CASA DI GUARDIA prospetto Nord 3 x 28,25 x 5,80 3 x (4,15+3,1+3,15+4,15) x 4,5 3 x 3,1 x 4,5 prospetto Sud 3 x 28,25 x 7,75 3 x (1,7+1,65) x 5,8 3 x 3,1 x 3,65 prospetto Ovest 3 x 4,50 x 5,90 3 x 8,00 x 7,90 prospetto Est 3 x 11,35 x 7,9 Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004	metri quadri	491,55 196,43 41,85 656,81 58,29 33,95 79,65 189,60 269,00 2.017,13	€ 3,17		€ 6.394,30
3	SAR19_PF.0013.0001.0	Nolo mensile (o per frazione di mese) ...ra realizzata a perfetta regola d'arte. A Riportare:					€ 18.389,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.1 ponteggio							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 18.389,74
	001	CASA DI GUARDIA si considera il 10 % della superficie totale del ponteggio da realizzare con telai prefabbricati, per le parti non realizzabili con quella tipologia di ponteggio 0,1 x 672,39 Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001	metri quadri	67,24			
				67,24	€ 25,62		€ 1.722,69
4	SAR19_PF. 0013.0001.0 002	Proroga mensile (o frazione di mese) p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. CASA DI GUARDIA si considera il 10 % della superficie totale del ponteggio da realizzare con telai prefabbricati, per le parti non realizzabili con quella tipologia di ponteggio (0,1x3) x 671,80 Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002	metri quadri	201,54			
				201,54	€ 3,61		€ 727,56
		Importo lordo ponteggio					€ 20.839,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
5	SAR19_PF.0012.0008.0004	01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni Spicconatura di rincoccatura sotto in...cie di disfacimento di intonaco interno intonaci interni - a stima Sommano SAR19_PF.0012.0008.0004	metri quadri	50,00 50,00	€ 9,44		€ 472,00
6	SAR19_PF.0013.0004.0047	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta locali interni - a stima Sommano SAR19_PF.0013.0004.0047	metri quadri	50,00 50,00	€ 30,53		€ 1.526,50
7	SAR19_PF.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa. veranda ingresso su prospetto sud 4,75 x 3,1 1,25 x 1 verande laterali su prospetto sud 2 x 3,8 x 1,95 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011	metri quadri	14,73 1,25 14,82 30,80	€ 19,51		€ 600,91
8	SAR19_PF.0012.0033.0002	Fornitura e posa di una malta bicompon...non previste nel capitolato. Per mq. impermeabilizzazione verande prospetto sud Sommano SAR19_PF.0012.0033.0002	metri quadri	30,80 30,80	€ 30,80		€ 948,64
9	SAR19_PF.0012.0009.0012	Rimozione di pavimento in mattoni, mar...ta per l' effettiva superficie rimossa. interventi parziali su diversi ambienti al piano terra (officina, deposito attrezzi, garage ecc.) - Si considera una superficie di intervento complessiva di circa 40 mq Sommano SAR19_PF.0012.0009.0012	metri quadri	40,00 40,00	€ 23,93		€ 957,20
10	SAR19_PF.0013.0013.0037	PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO post...e con segatura, formato 20x20 o 20,5x41 A Riportare:					€ 4.505,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.505,25
		interventi parziali su diversi ambienti al piano terra (officina, deposito attrezzi, garage ecc.) - Si considera una superficie di intervento complessiva di circa 40 mq		40,00			
		verande prospetto sud		30,80			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0037	metri quadri	70,80	€ 62,65		€ 4.435,62
11	SAR19_PF.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica,...alsiasi danno all'ambiente circostante. bagni appartamenti dx e sx 2 x (2x2,9) x 1,65 2 x ((0,80+0,1)) x 1,65 1 x 1,75 x 1,65 1 x 1,9 x 1,65 lavatoi 2 x (3x2) x 1,65 2 x 1,4 x 1,65 2 x (0,35+0,1) x 1,65 cucine 2 x (2x3) x 1,65 2 x (0,8+1,15) x 1,65 2 x 2,85 x 1,65 Bagno a servizio del locale ex foresteria (1,95x2) x 1,65 1,7 x 1,65 0,9 x 1,65 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030	metri quadri	19,14 2,97 2,89 3,14 19,80 4,62 1,49 19,80 6,44 9,41 6,44 2,81 1,49 100,44	€ 12,11		€ 1.216,33
12	SAR19_PF.0013.0013.0155	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIA...ra anche con acidi con piastrelle 15x15 bagni appartamenti dx e sx 2 x (2x2,9) x 1,65 2 x ((0,80+0,1)) x 1,65 1 x 1,75 x 1,65 1 x 1,9 x 1,65 lavatoi 2 x (3x2) x 1,65 2 x 1,4 x 1,65 2 x (0,35+0,1) x 1,65 A Riportare:		19,14 2,97 2,89 3,14 19,80 4,62 1,49 54,05			€ 10.157,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		54,05			€ 10.157,20
		cucine					
		2 x (2x3) x 1,65		19,80			
		2 x (0,8+1,15) x 1,65		6,44			
		2 x 2,85 x 1,65		9,41			
		Bagno a servizio del locale ex foresteria					
		(1,95x2) x 1,65		6,44			
		1,7 x 1,65		2,81			
		0,9 x 1,65		1,49			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155	metri quadri	100,44	€ 45,21		€ 4.540,89
13	SAR19_PF.0013.0013.0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI esegui...vimenti in marmo, marmette o marmettoni ex foresteria					
		7,25 x 4,85		35,16			
		ufficio fronte ex foresteria					
		3,55 x 2,9		10,30			
		camera 4					
		2 x 6,10 x 4,35		53,07			
		cucina					
		2 x 3 x 2,85		17,10			
		ingresso					
		2 x 2,60 x 2,35		12,22			
		camera 2					
		2 x 4,25 x 2,90		24,65			
		camera 1					
		2 x 4,05 x 4,05		32,81			
		camera 3					
		2 x 4 x 3,65		29,20			
		-2 x 1,3 x 0,7		-1,82			
		disimpegno 2					
		2 x 3,05 x 1,2		7,32			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071	metri quadri	220,01	€ 15,50		€ 3.410,16
14	SAR19_PF.0013.0013.0073	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPID...ni, previa levigatura (questa esclusa). ex foresteria					
		7,25 x 4,85		35,16			
		ufficio fronte ex foresteria					
		3,55 x 2,9		10,30			
		A Riportare:		45,46			€ 18.108,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		45,46			€ 18.108,25
		camera 4					
		2 x 6,10 x 4,35		53,07			
		cucina					
		2 x 3 x 2,85		17,10			
		ingresso					
		2 x 2,60 x 2,35		12,22			
		camera 2					
		2 x 4,25 x 2,90		24,65			
		camera 1					
		2 x 4,05 x 4,05		32,81			
		camera 3					
		2 x 4 x 3,65		29,20			
		-2 x 1,3 x 0,7		-1,82			
		disimpegno 2					
		2 x 3,05 x 1,2		7,32			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0073	metri quadri	<u>220,01</u>	€ 13,18		€ 2.899,73
15	SAR19_PF.0013.0013.0173	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 per ripristino parti mancanti su locali interni - a stima		20,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0173	metri	<u>20,00</u>	€ 8,68		€ 173,60
16	SAR19_PF.0013.0005.0023	RISANAMENTO DI SUPERFICI DEGRADATE DA ...isanamento, lo sfrido e il tiro in alto PRIMO PIANO a stima		200,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0023	metri quadri	<u>200,00</u>	€ 7,76		€ 1.552,00
17	SAR19_PF.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto PIANO TERRA RIPOSTIGLIO 1 lunghezza muri sviluppata (4,05+1,7+2,95+0,65+4,4+2,9+11,40+3,95) x 2 superficie soffitto RIPOSTIGLIO 2 lunghezza muri sviluppata ((4,6x2)+(6,05x2)) x 2		64,00 35,39 42,60			
		A Riportare:		141,99			€ 22.733,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		141,99			€ 22.733,58
		superficie soffitto 6,05 x 4,60		27,83			
		DEPOSITO ATTREZZI					
		lunghezza muri sviluppata ((2,87x2)+(2,90x2)) x 2		23,08			
		(1,53+0,4+2,65+0,65+4,1+3,95+8,28 +2,9) x 2		48,92			
		((2,95x2)+(6,75x2)) x 3,75		72,75			
		superficie soffitto 8,30+24,47+19,91		52,68			
		GARAGE 1					
		lunghezza muri sviluppata ((2,95x2)+(3,7x2)) x 3,75		49,88			
		superficie soffitto 2,95 x 3,70		10,92			
		GARAGE 2					
		lunghezza muri sviluppata ((3x2)+(4,7x2)) x 3,75		57,75			
		superficie soffitto 4,70 x 3		14,10			
		OFFICINA					
		lunghezza muri sviluppata (4,4+7,85+5,1+4,7+0,7+3,15) x 3,75		97,13			
		superficie soffitto		37,81			
		SALA QUADRI					
		lunghezza muri sviluppata ((6,75x2)+(3x2)) x 3,75		73,13			
		superficie soffitto 6,75 x 3		20,25			
		PIANO PRIMO					
		- APPARTAMENTO SX					
		CAMERA 1					
		4 x 4,05		16,20			
		superficie soffitto 4,05 x 4,05		16,40			
		CAMERA 2					
		lunghezza muri sviluppata ((2x4,25)+(2x2,90)) x 3,10		44,33			
		superficie soffitto 4,25 x 2,90		12,33			
		CAMERA 3					
		lunghezza muri sviluppata					
		A Riportare:		817,48			€ 22.733,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		817,48			€ 22.733,58
		(1,30+0,70+2,60+3,65+4,00+2,95) x 3,10		47,12			
		superficie soffitto		15,40			
		CAMERA 4					
		lunghezza muri sviluppata					
		((6,10x2)+(4,35x2)) x 3,10		64,79			
		superficie soffitto					
		6,10 x 4,35		26,54			
		CUCINA					
		lunghezza muri sviluppata					
		((2x3)+(2,85x2)) x 1		11,70			
		superficie soffitto					
		3 x 2,85		8,55			
		LAVATOIO					
		lunghezza muri sviluppata					
		((1,40x2)+(3,00x2)) x 1		8,80			
		superficie soffitto					
		3 x 1,40		4,20			
		DISIMPEGNO 1					
		lunghezza muri sviluppata					
		((1,60x2)+(4,35x2)) x 3,1		36,89			
		superficie soffitto					
		4,35 x 1,60		6,96			
		DISIMPEGNO 2					
		lunghezza muri sviluppata					
		(2x3,05+2x1,2) x 3,1		26,35			
		superficie soffitto					
		3,05 x 1,2		3,66			
		INGRESSO					
		lunghezza muri sviluppata					
		(2x(2,35+2,6)) x 3,1		30,69			
		superficie soffitto					
		2,6 x 2,35		6,11			
		SUPERFICIE COMPLESSIVA DA TINTEGGIARE APPARTAMENTO SX - mq 387.02					
		PIANO PRIMO					
		- APPARTAMENTO DX					
		SUPERFICIE COMPLESSIVA DA TINTEGGIARE APPARTAMENTO DX - mq 387.02		387,02			
		PARTE COMUNE AI DUE APPARTAMENTI					
		A Riportare:		1.502,26			€ 22.733,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1.502,26			€ 22.733,58
		EX FORESTERIA					
		lunghezza muri sviluppata					
		((7,25x2)+(4,85x2)) x 3,10		75,02			
		superficie soffitto					
		7,25 x 4,85		35,16			
		UFFICIO					
		lunghezza muri sviluppata					
		((2,90x2)+(3,55x2)) x 3,10		39,99			
		superficie soffitto					
		2,85x3,05		8,69			
		ANTIBAGNO					
		1,70 x 1,50 x 3,10		7,91			
		superficie soffitto					
		1,70 x 1,50		2,55			
		BAGNO					
		1,95 x 1,70 x 1		3,32			
		superficie soffitto					
		1,95 x 1,70		3,32			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005	metri quadri	<u>1.678,22</u>	€ 11,75		€ 19.719,09
18	SAR19_PF.0013.0005.0024	SOVRAPPREZZO ALLE TINTEGGIATURE CON ID...inta, dato in opera, compreso lo sfrido PIANO PRIMO - APPARTAMENTO SX CAMERA 1 4 x 4,05 superficie soffitto 4,05 x 4,05 CAMERA 2 lunghezza muri sviluppata ((2x4,25)+(2x2,90)) x 3,10 superficie soffitto 4,25 x 2,90 CAMERA 3 lunghezza muri sviluppata (1,30+0,70+2,60+3,65+4,00+2,95) x 3,10 superficie soffitto CAMERA 4 lunghezza muri sviluppata ((6,10x2)+(4,35x2)) x 3,10 A Riportare:		16,20 16,40 44,33 12,33 47,12 15,40 64,79 216,57			€ 42.452,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		216,57			€ 42.452,67
		superficie soffitto 6,10 x 4,35		26,54			
		CUCINA					
		lunghezza muri sviluppata ((2x3)+(2,85x2)) x 1		11,70			
		superficie soffitto 3 x 2,85		8,55			
		LAVATOIO					
		lunghezza muri sviluppata ((1,40x2)+(3,00x2)) x 1		8,80			
		superficie soffitto 3 x 1,40		4,20			
		DISIMPEGNO					
		lunghezza muri sviluppata ((1,60x2)+(4,35x2)) x 3,1		36,89			
		superficie soffitto 4,35 x 1,60		6,96			
		SUPERFICIE COMPLESSIVA DA TINTEGGIARE APPARTAMENTO SX - mq 387.02					
		PIANO PRIMO					
		- APPARTAMENTO DX					
		SUPERFICIE COMPLESSIVA DA TINTEGGIARE APPARTAMENTO DX - mq 387.02		387,02			
		PARTE COMUNE AI DUE APPARTAMENTI					
		EX FORESTERIA					
		lunghezza muri sviluppata ((7,25x2)+(4,85x2)) x 3,10		75,02			
		superficie soffitto 7,25 x 4,85		35,16			
		UFFICIO					
		lunghezza muri sviluppata ((2,90x2)+(3,55x2)) x 3,10		39,99			
		superficie soffitto 2,85x3,05		8,69			
		ANTIBAGNO					
		1,70 x 1,50 x 3,10		7,91			
		superficie soffitto 1,70 x 1,50		2,55			
		BAGNO					
		1,95 x 1,70 x 1		3,32			
		A Riportare:		879,87			€ 42.452,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		879,87			€ 42.452,67
		superficie soffitto 1,95 x 1,70		3,32			
		trattamento di cui all'art. SAR18_PF.0013.0005.0023		-200,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0024	metri quadri	683,19	€ 1,97		€ 1.345,88
19	SAR19_PF. 0012.0009.0 001	Rimozione di pavimento di pietra natur...ie rimossa: senza recupero di materiale rimozione pavimentazione (Pedate e alzate) della scala di ingresso all'edificio situata sul prospetto sud pedate 20 x 0,36 alzate 20 x 0,27 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0001	metri quadri	12,60	€ 14,42		€ 181,69
20	SAR19_PF. 0013.0013.0 087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIA... dare il lavoro finito a regola d'arte. realizzazione pavimentazione (Pedate e alzate) della scala di ingresso all'edificio situata sul prospetto sud pedate 20 x 0,36 alzate 20 x 0,27 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0087	metri quadri	12,60	€ 146,67		€ 1.848,04
21	BauPre_14	Sovraprezzo alla voce di elenco prezzi...essore delle lastre di cm 3 complessivi realizzazione pavimentazione (Pedate e alzate) della scala di ingresso all'edificio situata sul prospetto sud pedate 20 x 0,36 alzate 20 x 0,27 Sommano BauPre_14	mq	12,60	€ 17,81		€ 224,41
22	SAR19_PF. 0012.0019.0	Pulitura di superfici in pietra o in l... inferiore a 20-30 atmosfere: con acqua A Riportare:					€ 46.052,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 46.052,69
	008	prospetto Nord - scala accesso appartamento sx 30,41+(20x0,27)+(0,36x7)		38,33			
		prospetto Nord - scala accesso appartamento dx 15,55+(8x0,27)+(4x0,36)		19,15			
		autorimessa coperta		60,00			
		veranda lato est		20,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0019.0008	metri quadri	137,48	€ 21,32		€ 2.931,07
		Importo lordo pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni					€ 48.983,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
23	SAR19_PF.0012.0008.0002	<p>01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne</p> <p>Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco esterno</p> <p>si considera il 20% della superficie complessiva</p> <p>0,2 x 784,70</p> <p>Sommano SAR19_PF.0012.0008.0002</p>	metri quadri	<p>156,94</p> <hr/> <p>156,94</p>	€ 19,25		€ 3.021,10
24	SAR19_PF.0012.0024.0003	<p>Risanamento di calcestruzzo mediante l... isolati di superfici superiori a 3 dm2</p> <p>superficie cornicione</p> <p>prospetto est</p> <p>prospetto ovest</p> <p>prospetto sud</p> <p>prospetto nord</p> <p>a dedurre superficie totale cornicione</p> <p>si considera il 60 % della superficie totale del cornicione</p> <p>0,6 x 130,44</p> <p>PILASTRI</p> <p>prospetto sud</p> <p>6 x 0,3 x 0,3 x 3,9</p> <p>prospetto ovest</p> <p>3 x 0,3 x 0,3 x 3,9</p> <p>Sommano SAR19_PF.0012.0024.0003</p>	metri quadri	<p>14,53</p> <p>14,53</p> <p>45,25</p> <p>56,13</p> <p>-130,44</p> <p>78,26</p> <p>2,11</p> <p>1,05</p> <hr/> <p>81,42</p>	€ 112,44		€ 9.154,86
25	SAR19_PF.0013.0004.0050	<p>INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta</p> <p>superficie spicconatura</p> <p>superficie risanamento CLS</p> <p>Sommano SAR19_PF.0013.0004.0050</p>	metri quadri	<p>156,94</p> <p>81,42</p> <hr/> <p>238,36</p>	€ 30,65		€ 7.305,73
26	BauPre_07	<p>TRATTAMENTO PRELIMINARE SU MURATURE CON SALI DI BORO</p> <p>si considera una percentuale pari al 10% della superficie totale</p> <p>0,1 x 784,70</p> <p>Sommano BauPre_07</p>	mq	<p>78,47</p> <hr/> <p>78,47</p>	€ 13,21		€ 1.036,59
A Riportare:							€ 20.518,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
27	BauPre_08	Riporto: IDROLAVAGGIO E IDRODEMOLIZIONE AD ALTA PRESSIONE (500 ATE) su tutta la superficie Sommano BauPre_08	mq	784,70 784,70	€ 22,77		€ 20.518,28 17.867,62
28	SAR19_PF.0012.0028.0009	Fornitura e posa di una malta da rasat...ferici. Per mq. e uno spessore di 2 mm. regolarizzazione delle superfici interessate dal distacco del rivestimento superficiale in seguito all'esecuzione delle operazioni di idropulizia Sommano SAR19_PF.0012.0028.0009	metri quadri	784,70 784,70	€ 20,74		€ 16.274,68
29	BauPre_09	Trattamento anticarbonatazione di tutt...to negli elaborati grafici di progetto. PROSPETTO NORD PIANO TERRA lunghezza muri sviluppata piano terra (4,55+1,70+2,45+9,65+3,1+4,35+0,35+2,70+0,65+4,55) x 2,3 a dedurre superficie infissi -2 x 0,95 x 2,07 -1 x 0,95 x 0,5 -1 x 1,3 x 0,5 -2 x 1 x 1,97 -1 x 1,4 x 0,5 PROSPETTO NORD PRIMO PIANO lunghezza muri sviluppata primo piano (4,55+4,15+2,45+9,65+3,1+4,60+3,15+2,45+4,15+4,55) x 3,10 a dedurre superficie infissi -1 x 1,10 x 2,48 -1 x 1,40 x 1,55 -1 x 0,95 x 1,55 -1 x 1,30 x 1,55 -2 x 1 x 1,55 -1 x 1,40 x 1,55 -1 x 1,40 x 2,48 PROSPETTO EST PIANO TERRA lunghezza muri sviluppata piano terra 10,75 x 4 a dedurre superficie rampa laterale A Riportare:		78,32 -3,93 -0,48 -0,65 -3,94 -0,70 132,68 -2,73 -2,17 -1,47 -2,02 -3,10 -2,17 -3,47 43,00 227,17			€ 54.660,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		227,17			€ 54.660,58
		scala					
		-1 x 3,90 x (1,7/2)		-3,32			
		superficie laterale rampa scala					
		3,90 x (1,70/2)		3,32			
		1,65 x ((1,24+1,09)/2)		1,93			
		a dedurre					
		superficie serranda					
		-1 x 2,53 x 2		-5,06			
		superficie infisso					
		-1 x 1,3 x 0,5		-0,65			
		PROSPETTO EST PIANO PRIMO					
		lunghezza muri sviluppata piano terra					
		10,75 x 3,2		34,40			
		a dedurre superficie infissi					
		-1 x 0,8 x 1,52		-1,22			
		-1 x 1,3 x 1,52		-1,98			
		PROSPETTO SUD PIANO TERRA					
		lunghezza muri sviluppata piano terra					
		(8,7+4,95+9,15+6,4+7,25) x 4,1		149,45			
		soffitto veranda					
		9,10 x 8		72,80			
		a dedurre superficie infissi					
		-2 x 2 x 2,45		-9,80			
		-1 x 1,5 x 1,6		-2,40			
		-1 x 2,6 x 1,6		-4,16			
		PROSPETTO SUD PRIMO PIANO					
		lunghezza muri sviluppata piano primo					
		(7,00+1,7+9,4+3,10+4,85+1,65+7,00)					
		x 3,25		112,78			
		a dedurre superficie infissi					
		-7 x 1,40 x 1,55		-15,19			
		-1 x 0,9 x 2,48		-2,23			
		PROSPETTO OVEST PIANO TERRA					
		8 x 4,35		34,80			
		3,15 x 4,35		13,70			
		4,45 x 2,27		10,10			
		a dedurre superficie infissi					
		-1 x 2 x 2,45		-4,90			
		-1 x 1,35 x 1,55		-2,09			
		-1 x 1,3 x 0,5		-0,65			
		PROSPETTO OVEST PRIMO PIANO					
		A Riportare:		606,80			€ 54.660,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		606,80			€ 54.660,58
		lunghezza sviluppata muro primo piano 10,75 x 3,2		34,40			
		a dedurre superficie infissi					
		-1 x 1,3 x 1,52		-1,98			
		-1 x 0,8 x 1,52		-1,22			
		-1 x 1 x 2,48		-2,48			
		superficie cornicione		130,43			
		superficie sotto scala ingresso prospetto sud					
		(4,55+1,2) x 1,2		6,90			
		(2,51+0,7) x 1,2		3,85			
		superficie sotto balcone dx prospetto sud					
		3,90 x 2,05		8,00			
		Sommano BauPre_09	mq	784,70	€ 23,45		€ 18.401,22
30	SAR19_PF.0012.0009.0038	Rimozione zoccolino battiscopa in cott...ianto autorizzato e dei relativi oneri.					
		veranda ingresso prospetto sud 6+3		9,00			
		verande laterali prospetto sud 2 x (1,5+3,9)		10,80			
		Sommano SAR19_PF.0012.0009.0038	metri	19,80	€ 5,60		€ 110,88
31	BauPre_10	Fornitura e posa in opera di profilo g...lavoro finito a perfetta regola d'arte su scala esterna prospetto sud 4,47+0,96+1,5+2,46+2,45		11,84			
		Sommano BauPre_10	ml	11,84	€ 14,52		€ 171,92
32	BauPre_11	Esecuzione di sguincio fra parete e so... lavorazione a perfetta regola d'arte.					
		piano terra prospetto sud 0,85+1,4+2,25+7,25		11,75			
		prospetto est 3,9+0,95		4,85			
		prospetto nord 4,3+1,1+0,35+3,75+3,1+0,15+0,7+0,4 +0,3+2,65+0,65		17,45			
		prospetto ovest 4,4+1,7		6,10			
		Sommano BauPre_11	ml	40,15	€ 25,45		€ 1.021,82
		A Riportare:					€ 74.366,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 74.366,42
		Importo lordo intonaci e tinteggiature su facciate esterne					€ 74.366,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO									
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO		
33	SAR19_PF.0012.0015.0001	01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
		Rimozione di opere in ferro lavorato q... in chilogrammi della struttura rimossa							
		PROSPETTO SUD - Ringhiera e parapetto - peso 24 kg/ml							
		ringhiera inclinata scala							
		(24x2) x 4,55			218,40				
		(24x2) x 2,45			117,60				
		ringhiera pianerottolo intermedio							
		(24x2) x 1,2			57,60				
		ringhiera su veranda arrivo							
		24 x 1			24,00				
		24 x 4,75			114,00				
		ringhiera veranda dx							
		24 x (0,4+3,9+2,05)			152,40				
		ringhiera veranda sx							
		24 x (2+3,9+0,3)			148,80				
		PROSPETTO NORD							
		ringhiera veranda accesso sx							
		24 x (4,88+1,4+2,45+2,65)			273,12				
		ringhiera veranda accesso dx							
		24 x (2,45+2,86+0,60)			141,84				
34	BauPre_01	PROSPETTO EST							
		ringhiera veranda accesso per lato Nord							
		24 x (3,89+1,83)			137,28				
		Sommano SAR19_PF.0012.0015.0001	kilogra mmi		1.385,04	€	1,91	€	2.645,43
		FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO							
		PROSPETTO SUD - Ringhiera e parapetto - peso 26 kg/ml							
		ringhiera inclinata scala							
		(26x2) x 4,55			236,60				
		(26x2) x 2,45			127,40				
		ringhiera pianerottolo intermedio							
		(26x2) x 1,2			62,40				
		ringhiera su veranda arrivo							
26 x 1			26,00						
26 x 4,75			123,50						
ringhiera veranda sx									
26 x (2+3,9+0,3)			161,20						
A Riportare:				737,10			€	2.645,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		737,10			€ 2.645,43
		ringhiera veranda dx 26 x (0,4+3,9+2,05) PROSPETTO NORD		165,10			
		ringhiera veranda accesso sx 26 x (4,88+1,4+2,45+2,65)		295,88			
		ringhiera veranda accesso dx 26 x (2,45+2,86+0,60) PROSPETTO EST		153,66			
		ringhiera veranda accesso per lato Nord 26 x (3,89+1,83)		148,72			
		Sommano BauPre_01	Kg	<u>1.500,46</u>	€ 8,25		€ 12.378,80
35	SAR19_PF.0012.0013.0005	Rimozione di discendenti e canali di g... onere per il conferimento a discarica. PROSPETTO SUD pluviali 5 x 7 PROSPETTO NORD 2 x 5,3 1 x 5 1 x 3,7 1 x 5,1		35,00 10,60 5,00 3,70 5,10			
		Sommano SAR19_PF.0012.0013.0005	metri	<u>59,40</u>	€ 8,94		€ 531,04
36	SAR19_PF.0013.0012.0007	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A ...urve, sfridi, tagli etc SEZIONE 100X100 PROSPETTO SUD pluviali 5 x 7 PROSPETTO NORD 2 x 5,3 1 x 5 1 x 3,7 1 x 5,1		35,00 10,60 5,00 3,70 5,10			
		Sommano SAR19_PF.0013.0012.0007	metri	<u>59,40</u>	€ 29,59		€ 1.757,65
37	SAR19_PF.0012.0014.0001	Rimozione di infissi esterni in legno ...ata per la superficie effettiva rimossa PROSPETTO NORD - PIANO PRIMO porte ingresso appartamenti dx e sx					
		A Riportare:					€ 17.312,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 17.312,92
		2 x 1,10 x 2,47 finestre		5,43			
		2 x 1,40 x 1,55		4,34			
		2 x 1 x 1,55		3,10			
		1 x 1,3 x 1,55		2,02			
		1 x 0,95 x 1,55		1,47			
		PROSPETTO EST - PIANO PRIMO finestre					
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		1 x 1,4 x 1,55		2,17			
		PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO finestre					
		7 x 1,40 x 1,55		15,19			
		porta ingresso					
		1 x 0,9 x 2,47		2,22			
		PROSPETTO OVEST - PIANO PRIMO finestre					
		1 x 1,4 x 1,55		2,17			
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		portafinestra					
		1 x 1 x 2,47		2,47			
		PROSPETTO OVEST - PIANO TERRA finestre					
		1 x 1,35 x 1,55		2,09			
		PROSPETTO SUD - PIANO TERRA finestra					
		1 x 2,60 x 1,55		4,03			
		porta ingresso sala quadri					
		1 x 1 x 2,4		2,40			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001	metri quadri	<u>51,58</u>	€ 41,18		€ 2.124,06
38	SAR19_PF.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pv...ata per la superficie effettiva rimossa					
		PROSPETTO NORD - PIANO PRIMO finestre					
		2 x 1,40 x 1,55		4,34			
		2 x 1 x 1,55		3,10			
		1 x 1,3 x 1,55		2,02			
		A Riportare:		9,46			€ 19.436,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		9,46			€ 19.436,98
		1 x 0,95 x 1,55		1,47			
		PROSPETTO EST - PIANO PRIMO					
		finestre					
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		1 x 1,40 x 1,55		2,17			
		PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO					
		finestre					
		7 x 1,40 x 1,55		15,19			
		portafinestra					
		1,00 x 2,47		2,47			
		PROSPETTO OVEST - PIANO PRIMO					
		finestre					
		1 x 1,4 x 1,55		2,17			
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		portafinestra					
		1 x 1 x 2,47		2,47			
		PROSPETTO OVEST - PIANO TERRA					
		finestre					
		1 x 1,35 x 1,55		2,09			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002	metri quadri	<u>39,97</u>	€ 28,18		€ 1.126,35
39	SAR19_PF.0013.0006.0203	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, ...occorrenti per il normale funzionamento					
		PROSPETTO NORD - PIANO PRIMO					
		finestre					
		2 x 1,40 x 1,55		4,34			
		2 x 1 x 1,55		3,10			
		1 x 1,3 x 1,55		2,02			
		1 x 0,95 x 1,55		1,47			
		PROSPETTO EST - PIANO PRIMO					
		finestre					
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		1 x 1,40 x 1,55		2,17			
		PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO					
		finestre					
		7 x 1,40 x 1,55		15,19			
		portafinestra					
		1,00 x 2,47		2,47			
		A Riportare:		32,00			€ 20.563,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		32,00			€ 20.563,33
		PROSPETTO OVEST - PIANO PRIMO					
		finestre					
		1 x 1,4 x 1,55		2,17			
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		portafinestra					
		1 x 1 x 2,47		2,47			
		PROSPETTO OVEST - PIANO TERRA					
		finestre					
		1 x 1,35 x 1,55		2,09			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203	metri quadri	<u>39,97</u>	€ 239,56		€ 9.575,21
40	SAR19_PF.0012.0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o allumi...imossa e per una superficie fino a 3 m2					
		PROSPETTO NORD - PIANO TERRA					
		porta ingresso ripostiglio 1					
		0,95 x 1,73		1,64			
		porta ingresso ripostiglio 2					
		0,95 x 1,73		1,64			
		grate su aperture per aereazione					
		2 x 1,3 x 0,5		1,30			
		1 x 0,85 x 0,5		0,43			
		PROSPETTO OVEST - PIANO TERRA					
		grate su aperture per aereazione					
		1 x 0,5 x 1,3		0,65			
		finestra					
		1 x 1,35 x 1,55		2,09			
		PROSPETTO SUD - PIANO TERRA					
		finestra					
		1 x 1,5 x 1,55		2,33			
		PROSPETTO EST - PIANO TERRA					
		grata su aperture per aereazione					
		1,3 x 0,5		0,65			
		PROSPETTO SUD					
		serrande					
		2 x 2,47		4,94			
		serrande					
		2,20 x 2,47		5,43			
		PROSPETTO EST					
		A Riportare:		21,10			€ 30.138,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		21,10			€ 30.138,54
		serrande					
		1 x 2 x 2,53		5,06			
		PROSPETTO OVEST					
		serrande					
		1 x 2 x 2,45		4,90			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0007	metri				
			quadri	31,06	€ 22,87		€ 710,34
41	SAR19_PF.0013.0006.0045	SERRANDA SCORREVOLE AD ELEMENTI IN LAM...di apertura - chiusura spessore 10/10 mm PROSPETTO SUD					
		serrande					
		2 x 2,47		4,94			
		serrande					
		2,20 x 2,47		5,43			
		PROSPETTO EST					
		serrande					
		1 x 2 x 2,53		5,06			
		PROSPETTO OVEST					
		serrande					
		1 x 2 x 2,45		4,90			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0045	metri				
			quadri	20,33	€ 260,52		€ 5.296,37
42	SAR19_PR.0064.0002.0004	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per ...iera o chiave, con freno portata kg.350 PROSPETTO SUD					
		serrande		2,00			
		PROSPETTO EST					
		serrande		1,00			
		PROSPETTO OVEST					
		serrande		1,00			
		Sommano SAR19_PR.0064.0002.0004	cadaun				
			o	4,00	€ 531,30		€ 2.125,20
43	SAR19_PF.0013.0006.0204	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura con zanche di ferro PROSPETTO NORD - PIANO PRIMO					
		finestre					
		2 x (1,40+0,3)		3,40			
		2 x (1+0,3)		2,60			
		A Riportare:		6,00			€ 38.270,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,00			€ 38.270,45
		1 x (1,3+0,3)		1,60			
		1 x (0,95+0,3)		1,25			
		PROSPETTO EST - PIANO PRIMO finestre					
		1 x (0,8+0,3)		1,10			
		1 x (1,40+0,3)		1,70			
		PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO finestre					
		7 x (1,40+0,3)		11,90			
		portafinestre					
		1 x (1,00+0,3)		1,30			
		PROSPETTO OVEST - PIANO PRIMO finestre					
		1 x (1,40+0,3)		1,70			
		1 x (0,80+0,3)		1,10			
		portafinestra					
		1 x (1,00+0,3)		1,30			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204	metri	<u>28,95</u>	€ 183,51		€ 5.312,61
44	SAR19_PF.0013.0006.0283	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURE...urarie e la registrazione dell'infisso. PROSPETTO NORD - PIANO PRIMO finestre					
		2 x 1,40 x 1,55		4,34			
		2 x 1 x 1,55		3,10			
		1 x 1,3 x 1,55		2,02			
		1 x 0,95 x 1,55		1,47			
		PROSPETTO EST - PIANO PRIMO finestre					
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		1 x 1,40 x 1,55		2,17			
		PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO finestre					
		7 x 1,40 x 1,55		15,19			
		portafinestra					
		1 x 1,00 x 2,47		2,47			
		PROSPETTO OVEST - PIANO PRIMO finestre					
		1 x 1,40 x 1,55		2,17			
		A Riportare:		34,17			€ 43.583,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		34,17			€ 43.583,06
		1 x 0,8 x 1,55		1,24			
		portafinestra					
		1 x 1 x 2,47		2,47			
		PROSPETTO OVEST - PIANO TERRA					
		finestre					
		1 x 1,35 x 1,55		2,09			
		1 x 1,30 x 0,50		0,65			
		PROSPETTO SUD - PIANO TERRA					
		finestra					
		1 x 2,60 x 1,55		4,03			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0283	metri quadri	44,65	€ 801,13		€ 35.770,45
45	SAR19_PF.0013.0006.0336	PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asi...uarie e la registrazione dell'infisso.					
		ingresso da lato Nord per appartamenti dx e sx		2,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0336	cadauno	2,00	€ 2.881,75		€ 5.763,50
46	SAR19_PF.0013.0006.0250	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'A...uarie e la registrazione dell'infisso.					
		Piano terra - prospetto Sud - ingresso sala quadri		1,00			
		Piano primo - prospetto sud - portoncino do ingresso		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0250	cadauno	2,00	€ 1.299,79		€ 2.599,58
47	SAR19_PF.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna i...imossa e per una superficie fino a 3 m2					
		APPARTAMENTO DI SINISTRA					
		locale ex foresteria					
		0,85 x 2,2		1,87			
		disimpegno - camera					
		0,85 x 2,2		1,87			
		disimpegno - lavatoio					
		0,75 x 2,2		1,65			
		disimpegno - cucina					
		0,85 x 2,2		1,87			
		disimpegno - ingresso					
		0,85 x 2,2		1,87			
		A Riportare:		9,13			€ 87.716,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		9,13			€ 87.716,59
		camere sul disimpegno di sinistra 3 x 0,8 x 2,2		5,28			
		porta bagno 0,75 x 2,2		1,65			
		ingresso - disimpegno 0,85 x 2,20		1,87			
		sommano mq 17.93 APPARTAMENTO DI DESTRA (stesse quantità dell'appartamento di sinistra)		17,93			
		locale ex foresteria - ufficio 0,85 x 2,20		1,87			
		ufficio - antibagno 0,75 x 2,20		1,65			
		bagno - antibagno 0,75 x 2,20		1,65			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003	metri quadri	41,03	€ 22,87		€ 938,36
48	SAR19_PF.0013.0006.0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA ...uarie e la registrazione dell'infilso. APPARTAMENTO DI SINISTRA APPARTAMENTO DI DESTRA LOCALE EX FORESTERIA E PARTI COMUNI Sommano SAR19_PF.0013.0006.0237		10,00 10,00 3,00			
			cadauno	23,00	€ 530,44		€ 12.200,12
49	SAR19_PF.0013.0006.0247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNAN...x180 e listelli fermavetro asportabili. APPARTAMENTO DI SINISTRA APPARTAMENTO DI DESTRA LOCALE EX FORESTERIA E PARTI COMUNI Sommano SAR19_PF.0013.0006.0247		3,00 3,00 1,00			
			cadauno	7,00	€ 278,30		€ 1.948,10
50	SAR19_PF.0012.0017.0010	Rimozione di corpi scaldanti compreso ...re radianti in alluminio fino a 600 mm. appartamenti dx e sx 2x2 Sommano SAR19_PF.0012.0017.0010		4,00			
			cadauno	4,00	€ 14,25		€ 57,00
		A Riportare:					€ 102.860,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 102.860,17
51	SAR19_PF.0012.0017.0011	Rimozione di corpi scaldanti compreso ...adianti in alluminio da 600 a 1.000 mm. appartamenti dx e sx 2x2 Sommano SAR19_PF.0012.0017.0011	cadauno	4,00 4,00	€ 17,91		€ 71,64
52	SAR19_PF.0012.0017.0012	Rimozione di corpi scaldanti compreso ...e radianti in alluminio oltre 1.000 mm. appartamenti dx e sx 2x2 ex forsteria e ufficio Sommano SAR19_PF.0012.0017.0012	cadauno	4,00 2,00 6,00	€ 21,58		€ 129,48
53	SAR19_PF.0013.0006.0173	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE... pulitura e lo sfrido spessore 4-12-6/7 si considera l'80% della superficie degli infissi 0,8 x 44,65 Sommano SAR19_PF.0013.0006.0173	metri quadri	35,72 35,72	€ 83,01		€ 2.965,12
		Importo lordo infissi, ringhiere e opere metalliche					€ 106.026,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.5 impianto idrico, fognario e di condizionamento							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
54	SAR19_PF.0012.0016.0001	01.5 impianto idrico, fognario e di condizionamento Rimozione di apparecchi igienico sanit...che se a colonna, orinatoio, vuotatoio. vaso bidet lavello Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001	cadauno	 3,00 1,00 1,00 5,00	 € 39,60		 € 198,00
55	SAR19_PF.0012.0016.0005	Rimozione di tubazioni in vista di imp...oni dei seguenti diametri: fino a 10 cm Sommano SAR19_PF.0012.0016.0005	metri	 50,00 50,00	 € 9,27		 € 463,50
56	SAR19_PF.0012.0016.0002	Rimozione di apparecchi igienico sanit...ti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. vasca da bagno piatto doccia Sommano SAR19_PF.0012.0016.0002	cadauno	 2,00 1,00 3,00	 € 54,00		 € 162,00
57	SAR19_PF.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesch...rizzato valutata per ogni singolo pezzo Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003	cadauno	 6,00 6,00	 € 8,38		 € 50,28
58	SAR19_PF.0010.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50 locali piano primo officina piano terra Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084	cadauno	 3,00 1,00 4,00	 € 439,73		 € 1.758,92
59	SAR19_PF.0010.0007.0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090	cadauno	 3,00 3,00	 € 465,03		 € 1.395,09
60	SAR19_PF.0010.0007.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN P...le, cassetta e accessori A Riportare:					€ 4.027,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.5 impianto idrico, fognario e di condizionamento							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.027,79
	096	tipo economico		3,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096	cadaun o	3,00	€ 612,15		€ 1.836,45
61	SAR19_PF.0010.0007.0109	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DO...rico e raccordo dimensioni 100x72-80x11		2,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0109	cadaun o	2,00	€ 628,21		€ 1.256,42
62	SAR19_PF.0010.0007.0102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DO...d apparecchiature di scarico e raccordo		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0102	cadaun o	1,00	€ 513,73		€ 513,73
63	SAR19_PF.0010.0007.0070	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"		3,00			
		per bagni		2,00			
		per cucina		5,00	€ 72,85		€ 364,25
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0070	metri				
64	SAR19_PF.0012.0007.0004	Esecuzione di tracce in muratura, eseg... forati: della larghezza sino a 100 cm2		20,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0007.0004	metri	20,00	€ 29,02		€ 580,40
65	SAR19_PF.0010.0007.0059	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOT...po o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3		20,00			
		scarico lavabo officina		20,00	€ 32,16		€ 643,20
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0059	metri				
66	SAR19_PF.0010.0007.0077	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCA...con tubazioni in RAME e scarichi in PVC		3,00			
		per doccia		3,00			
		per lavabo		3,00			
		per bidet		3,00			
		per vaso		3,00			
		officina piano terra		1,00			
		cucina		2,00			
		lavatoi		2,00			
		A Riportare:		17,00			€ 9.222,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.5 impianto idrico, fognario e di condizionamento							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		17,00			€ 9.222,24
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0077	cadaun o	17,00	€ 251,61		€ 4.277,37
67	SAR19_PF.0010.0007.0149	TUBO multistrato isolato in opera sott...e di qualsiasi tipo o a pavimento D. 20		30,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0149	metri	30,00	€ 22,25		€ 667,50
68	SAR19_PF.0010.0007.0150	TUBO multistrato isolato in opera sott...e di qualsiasi tipo o a pavimento D. 26		10,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0150	metri	10,00	€ 26,24		€ 262,40
69	SAR19_PF.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOT...po o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3		10,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0058	metri	10,00	€ 28,78		€ 287,80
70	BauPre_04	SCALDABAGNO ELETTRICO DA LT 30 2 ANNI DI GARANZIA		3,00			
		Sommano BauPre_04	cad	3,00	€ 202,68		€ 608,04
71	BauPre_02	Fornitura e posa in opera di n.1 unità...m 10 peso (netto/lordo)kg 52,7/56,1.		1,00			
		Sommano BauPre_02	cad	1,00	€ 2.387,53		€ 2.387,53
72	BauPre_03	Fornitura e posa in opera di n.1 unità...unità interna (netto/lordo) kg 7,2 /9,5;		3,00			
		Sommano BauPre_03	cad	3,00	€ 708,06		€ 2.124,18
73	BauPre_06	Prezzo a corpo per la fornitura e posa...ente montato, installato e funzionante.		1,00			
		Sommano BauPre_06	corpo	1,00	€ 8.141,60		€ 8.141,60
74	BauPre_15	Compenso a corpo per la realizzazione A Riportare:					€ 27.978,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.5 impianto idrico, fognario e di condizionamento							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: ...ola d'arte e perfettamente funzionante.					€ 27.978,66
				1,00			
		Sommano BauPre_15	corpo	<u>1,00</u>	€ 1.526,55		€ 1.526,55
		Importo lordo impianto idrico, fognario e di condizionamento					<u>€ 29.505,21</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.6 area esterna

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
75	SAR19_PF.0010.0007.0063	01.6 area esterna TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPER...po o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3 approvvigionamento idrico lavabo esterno Sommano SAR19_PF.0010.0007.0063	metri	30,00 30,00	€ 27,46		€ 823,80
76	SAR19_PF.0010.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50 Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084	cadaun o	1,00 1,00	€ 439,73		€ 439,73
77	BauPre_12	Compenso a corpo per la rimozione dell... specie arbustive od arboree autoctone. Sommano BauPre_12	corpo	1,00 1,00	€ 4.317,92		€ 4.317,92
78	BauPre_13	Compenso per la fresatura di uno spess...materiale conferito per lo smaltimento. piazzale casa di guardia - si considera una superficie parziale di circa 400 mq Sommano BauPre_13	m²	400,00 400,00	€ 12,21		€ 4.884,00
79	SAR19_PF.0001.0003.0025	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...a del fondo in strato da cm 3 compresso piazzale casa di guardia Sommano SAR19_PF.0001.0003.0025	metri quadri	1.080,00 1.080,00	€ 7,05		€ 7.614,00
80	BauPre_16	Compenso a corpo per la sistemazione d...pera eseguita a perfetta regola d'arte. Sommano BauPre_16 Sommano 01.6 area esterna	corpo	1,00 1,00	€ 3.053,09		€ 3.053,09 € 21.132,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.7 trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
81	SAR19_PF.0001.0009.0005	<p>01.7 trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>rimozione piastrelle per mq 30 circa - verande esterne</p> <p>rimozione pavimenti esterni e zoccolino</p> <p>rimozione rivestimenti bagni</p> <p>rimozione rivestimento scala esterna sanitari</p> <p>Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005</p>	tonnellate	<p>0,65</p> <p>1,10</p> <p>2,01</p> <p>1,10</p> <p>0,30</p> <p>5,16</p>	€ 15,82		€ 81,63
82	SAR19_PF.0001.0009.0011	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>opere in ferro lavorato</p> <p>infissi esterni</p> <p>pluviali</p> <p>corpi scaldanti</p> <p>tubazioni a vista e rubinetteria</p> <p>Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011</p>	tonnellate	<p>1,40</p> <p>0,80</p> <p>0,15</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>2,85</p>	€ 62,88		€ 179,21
83	SAR19_PF.0001.0009.0006	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>infissi</p> <p>porte</p> <p>Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006</p>	tonnellate	<p>1,60</p> <p>0,62</p> <p>2,22</p>	€ 227,70		€ 505,49
84	SAR19_PF.0001.0009.0008	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>avvolgibili in PVC</p> <p>Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008</p>	tonnellate	<p>0,30</p> <p>0,30</p>	€ 360,53		€ 108,16
85	SAR19_PF.0001.0009.0007	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>vetri</p> <p>Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007</p>	tonnellate	<p>0,50</p> <p>0,50</p>	€ 101,20		€ 50,60
		A Riportare:					€ 925,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.7 trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
86	SAR19_PF.0001.0009.0002	Riporto: CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. intonaci	tonnellate	9,00	€ 15,18		€ 925,09
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002		9,00			€ 136,62
87	SAR19_PF.0001.0009.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. materiali provenienti dalla fresatura del piazzale	tonnellate	34,00	€ 15,18		
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009		34,00			€ 516,12
88	SAR19_AT.0001.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto trasporto in discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni di intonaci, rivestimenti e pavimentazioni, infissi ecc. per un peso complessivo di circa 20 t. 15 x 30	t/km	450,00	€ 1,93		
		Sommano SAR19_AT.0001.0001.0001		450,00			€ 868,50
89	SAR19_AT.0001.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t bitume proveniente dalla fresatura 2 x 8	ora	16,00	€ 86,81		
		Sommano SAR19_AT.0001.0002.0002		16,00			€ 1.388,96
		Sommano 01.7 trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento					€ 3.835,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.8 Lavori in economia							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
90	SAR19_RU.0001.0001.0001	01.8 Lavori in economia OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione 2x8 Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001	ora	16,00 16,00	€ 39,90		€ 638,40
91	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione 2x8 Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002	ora	16,00 16,00	€ 37,07		€ 593,12
92	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione 2x8 Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003	ora	16,00 16,00	€ 33,41		€ 534,56
93	SAR19_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione 2x8 Sommano SAR19_RU.0001.0001.0004 Sommano 01.8 Lavori in economia Riepilogo 01.1 ponteggio 01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni 01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne 01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche 01.5 impianto idrico, fognario e di condizionamento 01.6 area esterna 01.7 trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento 01.8 Lavori in economia Importo lordo CASA DI GUARDIA	ora	16,00 16,00	€ 41,84		€ 669,44 € 2.435,52 € 20.839,99 € 48.983,76 € 74.366,42 € 106.026,41 € 29.505,21 € 21.132,54 € 3.835,29 € 2.435,52 € 307.125,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.1 ponteggio							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
94	SAR19_PF.0013.0001.0003	<p>02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO</p> <p>02.1 ponteggio</p> <p>Nolo mensile (o per frazione di mese) ...era realizzata a perfetta regola d'arte</p> <p>EDIFICIO POZZO SCARICO DI FONDO</p> <p>prospetto Nord</p> <p>9,35 x 5,60</p> <p>prospetto Est</p> <p>6 x 6,30</p> <p>3,65 x 4,80</p> <p>prospetto Sud</p> <p>5,75 x 4,1</p> <p>4,20 x 8,70</p> <p>prospetto Ovest</p> <p>4,20 x 8,70</p> <p>5,45 x 6,30</p> <p>Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003</p>	metri quadri	<p>52,36</p> <p>37,80</p> <p>17,52</p> <p>23,58</p> <p>36,54</p> <p>36,54</p> <p>34,34</p> <p>238,68</p>	€ 17,84	€	4.258,05
95	SAR19_PF.0013.0001.0004	<p>Proroga mensile (o frazione di mese) p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.</p> <p>EDIFICIO POZZO SCARICO DI FONDO</p> <p>prospetto Nord</p> <p>3 x 9,35 x 5,60</p> <p>prospetto Est</p> <p>3 x 6 x 6,30</p> <p>3 x 3,65 x 4,80</p> <p>prospetto Sud</p> <p>3 x 5,75 x 4,1</p> <p>3 x 4,20 x 8,70</p> <p>prospetto Ovest</p> <p>3 x 4,20 x 8,70</p> <p>3 x 5,45 x 6,30</p> <p>Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004</p>	metri quadri	<p>157,08</p> <p>113,40</p> <p>52,56</p> <p>70,73</p> <p>109,62</p> <p>109,62</p> <p>103,01</p> <p>716,02</p>	€ 3,17	€	2.269,78
96	SAR19_PF.0013.0001.0001	<p>Nolo mensile (o per frazione di mese) ...ra realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p>EDIFICIO POZZO SCARICO DI</p> <p>A Riportare:</p>				€	6.527,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.1 ponteggio							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.527,83
		FONDO					
		prospetto Nord					
		4,20 x 2,10		8,82			
		prospetto Est					
		4,20 x 4,55		19,11			
		prospetto Sud					
		5,45 x 1,75		9,54			
		Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001	metri quadri	<u>37,47</u>	€ 25,62		€ 959,98
97	SAR19_PF.0013.0001.0002	Proroga mensile (o frazione di mese) p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.					
		EDIFICIO POZZO SCARICO DI FONDO					
		prospetto Nord					
		3 x 4,20 x 2,10		26,46			
		prospetto Est					
		3 x 4,20 x 4,55		57,33			
		prospetto Sud					
		3 x 5,45 x 1,75		28,61			
		Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002	metri quadri	<u>112,40</u>	€ 3,61		€ 405,76
		Sommano 02.1 ponteggio					€ 7.893,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.2 tinteggiature							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
98	SAR19_PF.0013.0005.0007	02.2 tinteggiature					
		TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne					
		EDIFICIO SUL POZZO SCARICO DI FONDO					
		prospetto Nord					
		32,88-(2,5x1,5+5,1x3,2)		12,81			
		prospetto Est					
		56,21-(2,5x1,5)		52,46			
		prospetto Sud					
		55,26-(2x1,5x0,7)		53,16			
		prospetto Ovest					
		57,40-(2,2x1,2+1,5x0,4)		54,16			
		superficie sotto mantovana					
		solaio cabina elettrica					
		4 x 4,2 x 0,3		5,04			
		locale gruppo elettrogeno					
		5,75 x 0,3		1,73			
		3,72 x 0,3		1,12			
		9,35 x 0,3		2,81			
		6,07 x 0,3		1,82			
		5,84 x 0,3		1,75			
		5,75 x 0,3		1,73			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	188,59	€ 13,73		€ 2.589,34
		Sommano 02.2 tinteggiature					€ 2.589,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.3 Lavori in economia							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
99	SAR19_RU.0001.0001.0001	02.3 Lavori in economia OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001	ora	8,00 8,00	€ 39,90		€ 319,20
100	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002	ora	8,00 8,00	€ 37,07		€ 296,56
101	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003	ora	8,00 8,00	€ 33,41		€ 267,28
102	SAR19_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) per interventi di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0004 Sommano 02.3 Lavori in economia Riepilogo 02.1 ponteggio 02.2 tinteggiature 02.3 Lavori in economia Sommano 02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO	ora	8,00 8,00	€ 41,84		€ 334,72 € 1.217,76 € 7.893,57 € 2.589,34 € 1.217,76 € 11.700,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		01 CASA DI GUARDIA					€ 307.125,14
		02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO					€ 11.700,67
	ImpC	Sommano					€ 318.825,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
01	CASA DI GUARDIA	€ 307.125,14		€ 307.125,14	€ 307.125,14		96,33
01.1	ponteggio	(€ 20.839,99)	€ 20.839,99	(€ 20.839,99)	(€ 20.839,99)		6,54
01.2	pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni	(€ 48.983,76)	€ 48.983,76	(€ 48.983,76)	(€ 48.983,76)		15,36
01.3	intonaci e tinteggiature su facciate esterne	(€ 74.366,42)	€ 74.366,42	(€ 74.366,42)	(€ 74.366,42)		23,33
01.4	infissi, ringhiere e opere metalliche	(€106.026,41)	€ 106.026,41	(€106.026,41)	(€106.026,41)		33,26
01.5	impianto idrico, fognario e di condizianamento	(€ 29.505,21)	€ 29.505,21	(€ 29.505,21)	(€ 29.505,21)		9,25
01.6	area esterna	(€ 21.132,54)	€ 21.132,54	(€ 21.132,54)	(€ 21.132,54)		6,63
01.7	trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento	(€ 3.835,29)	€ 3.835,29	(€ 3.835,29)	(€ 3.835,29)		1,20
01.8	Lavori in economia	(€ 2.435,52)	€ 2.435,52	(€ 2.435,52)	(€ 2.435,52)		0,76
02	EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO	€ 11.700,67		€ 11.700,67	€ 11.700,67		3,67
02.1	ponteggio	(€ 7.893,57)	€ 7.893,57	(€ 7.893,57)	(€ 7.893,57)		2,48
02.2	tinteggiature	(€ 2.589,34)	€ 2.589,34	(€ 2.589,34)	(€ 2.589,34)		0,81
02.3	Lavori in economia	(€ 1.217,76)	€ 1.217,76	(€ 1.217,76)	(€ 1.217,76)		0,38
	TOTALE	€ 318.825,81	€ 318.825,81	€ 318.825,81	€ 318.825,81		100,00

Indice categorie

01 - CASA DI GUARDIA	pag.	1
01.1 - ponteggio	pag.	1
01.2 - pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni	pag.	3
01.3 - intonaci e tinteggiature su facciate esterne	pag.	13
01.4 - infissi, ringhiere e opere metalliche	pag.	18
01.5 - impianto idrico, fognario e di condizionamento	pag.	28
01.6 - area esterna	pag.	32
01.7 - trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento	pag.	33
01.8 - Lavori in economia	pag.	35
02 - EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO	pag.	36
02.1 - ponteggio	pag.	36
02.2 - tinteggiature	pag.	38
02.3 - Lavori in economia	pag.	39