



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

**MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ
CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO
LOTTO D**

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati grafici

Computo sicurezza

Allegato:

C.2

scala:

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Progettista: geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

Dicembre 2013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 D.0014.0004. 0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. Calcolato per n° 1 cantiere per n° 2 mesi *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	283,52	567,04
2 D.0015	Nolo di Box di cantiere uso spogliatoio con copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello ... tato di armadietti a due scomparti, Dim orientative 2,40*6,40*2,40 . Compreso montaggio, smontaggio e preparazione base Calcolato per n° 1 cantiere per n° 2 mesi *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	540,00	1'080,00
3 D.0016	Nolo di Box di cantiere uso mensa con copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna e d esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandw ... piatti, bicchieri, tavoli e sedie, Dim orientative 2,40*6,40*2,40 . Compreso montaggio, smontaggio e preparazione base Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	810,00	1'620,00
4 D.0014.0003. 0006	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... ssati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori Tratta tra ponte 14-15 Tratta tra ponte 16-17 Tratta tra ponte 17-18 Tratta tra ponte 21÷22					150,00 120,00 150,00 120,00		
	SOMMANO ml					540,00	2,53	1'366,20
5 D.0014.0002. 0005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rin ... n lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 15 cartelli * (par.ug.=1*2*15)	30,00				30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,45	43,50
6 D.0014.0002. 0014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, g.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 10 cartelli * (par.ug.=1*2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,33	206,60
	A R I P O R T A R E							4'883,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'883,34
7 D.0014.0002. 0029	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... e (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a)dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 6 cartelli * (par.ug.=1*2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	15,00	180,00
8 D.0014.0002. 0005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con sciolatura perimetrale di rin ... n lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 10 cartelli * (par.ug.=1*2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,45	29,00
9 D.0014.0005. 0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di util ... reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	8,35	16,70
10 D.0014.0002. 0005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con sciolatura perimetrale di rin ... n lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 10 cartelli * (par.ug.=1*2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,45	29,00
11 D.0014.0006. 0001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... eamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione. Calcolato per n° 1 cantiere per n° 2 riunioni *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,48	104,96
12 D.0014.0004. 0002	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi cad e 305,36 Tras ... zione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi Calcolato per n° 1 cantiere per 3 monoblocchi *(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	305,56	916,68
	A RIPORTARE							6'159,68

