



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna,
Ordinanza n. 437 del 11.10.2006

APPROVATO CON DDSOI/LLPP

Prot. n.42336 del rep. 2084 DEL 27/10/2022

AZZENA COSTANTINO
11.11.2022 11:55:30
GMT+00:00

LAVORI DI MANUTENZIONE
OPERE Elettromeccaniche

SCARICO DI FONDO E DI CARPENTERIA METALLICA
DIGA BAU PRESSIU (Nuxis - Siliqua - Narcao)

PROGETTO ESECUTIVO

COSTI DELLA SICUREZZA

revisione AGOSTO 2022

Allegato S.02

Scala

Progettista

Ing. Stefania Todde
TODDE
STEFANIA
29.09.2022
10:04:42
UTC

Consulente tecnico
Ing. Ivano Leandri

Redatto dal Servizio Dighe

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba



Collaboratore

Geom. Giuseppe Vulpiani

Coordinatore sicurezza in
fase di progettazione

Ing. Alessandro Pedemonte

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini



MELONI
ROBERTO
30.09.2022
07:01:26
GMT+00:00

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

FEBBRAIO 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								

LAVORI A MISURA

a Apprestamenti (SpCat 1)

1	RECINZIONE MODULARE TEMPORANEA DA CANTIERE in								
NP.PF.0014.0	pannelli di rete 3300x2000 mm su plinto in cls prefabbricato a								
003.5.1	4 fori. Fornitura e posa di pannelli di rete zincata in filo zincato								
Nuovo Prezzo	di diametro 3,2 mm., dimensioni pannello: mm 3300x2000 h,								
/ SAR22	maglia mm 100x200 h con 4 nervature orizzontali di rinforzo,								
	peso pannello: 11kg, finitura: zincato a caldo prima della								
	saldatura, data in opera su plinto in calcestruzzo a 4 fori per il								
	collegamento, posizionamento e il fissaggio dei moduli di								
	recinzione. Compresi trasporti, carico e scarico dei mezzi,								
	montaggio, modifica e riposizionamento in corso d'opera e								
	smontaggio a fine cantiere. Valutata a mese/metro lineare								
	SpCat 1 - a Apprestamenti								
	Delimitazione area lavoro coronamento *2,00*[6*2+10]		2,00	22,00			44,00		
	Delimitazione area deposito zona sbocco *2,00*40,00		2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO...	metri							
		lineari					124,00	7,41948	920,02
2	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso								
PF.0014.0003.	240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore								
0006	arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro								
SAR22	zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m,								
	costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori								
	SpCat 1 - a Apprestamenti								
	Recinzioni provvisorie di cantiere *250,00			250,00			250,00		
	SOMMANO...	m					250,00	2,78772	696,93

	A R I P O R T A R E								1'616,95
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'616,95
3 PF.0014.0003. 0007 SAR22	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese SpCat 1 - a Apprestamenti delimitazioni provvisorie coronamento *2,00*25,00 delimitazioni lavori esterni *2,00*50,00 chiusura temporanea stradelli *2,00*8,00		2,00 2,00 2,00	25,00 50,00 8,00			50,00 100,00 16,00		
	SOMMANO...	cad.					166,00	1,30422	216,50
4 PF.0014.0003. 0012 SAR22	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura SpCat 1 - a Apprestamenti Recinzioni temporanee *350,00			350,00			350,00		
	SOMMANO...	m					350,00	1,23918	433,71
5 PF.0014.0004. 0002 SAR22	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi SpCat 1 - a Apprestamenti Bagni, mensa, uffici, spogliatoi *4,00						4,00		
	A R I P O R T A R E						4,00		2'267,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,00		2'267,16
	SOMMANO...	cad.					4,00	320,93625	1'283,75
6 PF.0014.0004. 0003 SAR22	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm SpCat 1 - a Apprestamenti Lavandini e lavabi *2,00*1,00		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	122,56700	245,13
7 NP.PF.0014.0 001 Nuovo Prezzo / SAR22	Monoblocco prefabbricato uso uffici, mensa, spogliatoi, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico								
	A R I P O R T A R E								3'796,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'796,04
	autoestinguente; completo di infissi, apertura a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese SpCat 1 - a Apprestamenti Mensa, ufficio e spogliatoi *2,00*3,00		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO... cadauno						6,00	144,21000	865,26
8 PF.0014.0004. 0007 SAR22	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.								
	A R I P O R T A R E								4'661,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'661,30
	Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. SpCat 1 - a Apprestamenti Bagno Chimico *3,00						3,00		
	SOMMANO...	cad.					3,00	273,68275	821,05
9 PF.0014.0004. 0008 SAR22	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.								
	A R I P O R T A R E								5'482,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'482,35
	Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. SpCat 1 - a Apprestamenti 2,00*3,00		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO...	cad.					6,00	84,86425	509,19
c Impianti di cantiere (SpCat 3)									
10 PF.0010.0006. 0129 SAR22	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - c Impianti di cantiere Vicino ai quadri *2,00 Zona spogliatoi *1,00 Zona depositi *1,00						2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	183,46678	733,87
11 NP.PF.0002 Nuovo Prezzo	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di cantiere realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 2								
	A R I P O R T A R E								6'725,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6'725,41
/ SAR22	dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 2 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale di cantiere con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonche' eventuali scavi a sezione obbligata, rinterri ed opere murarie SpCat 3 - c Impianti di cantiere Impianto terra cantiere coronamento *1,00 Impianto terra cantiere pozzo paratoie *1,00						1,00 1,00		
	SOMMANO... cadauno						2,00	1085,96962	2'171,94
d Mezzi e servizi di protezione collettiva (SpCat 4)									
12 PF.0014.0005. 0002 SAR22	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva 2,00						2,00		
	SOMMANO... cad.						2,00	7,96950	15,94
13 PF.0014.0002. 0022 SAR22	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva 2,00*15,00		2,00	15,00			30,00		
	A R I P O R T A R E						30,00		8'913,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						30,00		8'913,29
	SOMMANO...	m²					30,00	1,51800	45,54
14 PF.0014.0002. 0011 SAR22	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva 2,00*10,00		2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO...	cad.					20,00	2,50729	50,15
15 PF.0014.0002. 0023 SAR22	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva 20,00						20,00		
	SOMMANO...	cad.					20,00	0,64820	12,96
16 PF.0014.0002. 0024 SAR22	Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva 2,00*5,00		2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO...	cad.					10,00	1,02638	10,26
17 PF.0014.0002.	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese								
	A R I P O R T A R E								9'032,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9'032,20
0025 SAR22	SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva 2,00*5,00		2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO...	cad.					10,00	0,42550	4,26
18 PF.0014.0001. 0031 SAR22	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno SpCat 4 - d Mezzi e servizi di protezione collettiva Pozzo manovra paratoie *6,00 Coronamento in caso di interruzione lavorazioni *45,00								
	SOMMANO...	m					51,00	15,95740	813,83

e Procedure specifiche di sicurezza (SpCat 5)

	A R I P O R T A R E								9'850,29
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9'850,29
19	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di								
PF.0014.0007.	effettivo servizio								
0001	SpCat 5 - e Procedure specifiche di sicurezza								
SAR22	Manovre accesso stradello pozzo paratoie *10,00			10,00			10,00		
	Operatore a terra per accessi e manovre fornitori *20,00			20,00			20,00		
	Operatore a terra per forniture presso il manufatto di sbocco * 15,00			15,00			15,00		
	Preposto per verifiche preliminari alle lavorazioni su coronamento diga *25,00			25,00			25,00		
	SOMMANO...	ora					70,00	33,69500	2'358,65
20	SISTEMA DI COMUNICAZIONE DA CANTIERE realizzato								
NP.PF.0001	con radio ricetrasmittenti impermeabili IP67, fornite in opera ai								
Nuovo Prezzo	lavoratori, compresi i costi di formazione, informazione ed								
/ SAR22	addestramento all'uso, predisposizione della stazione di ricarica e costi di ricarica. Compresi trasporti, carico e scarico dei mezzi, oneri ammortamento ed ogni altro onere e magistero per impiantare un sistema di comunicazione efficace ed efficiente. Valutata a mese per dieci apparecchi ricetrasmittenti. SpCat 5 - e Procedure specifiche di sicurezza Sistema di comunicazione interno cantiere *2,00						2,00		
	SOMMANO...	mese					2,00	529,29447	1'058,59
21	Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2								
PF.0014.0008.	torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune da15 ml.								
0002	inclinazione altezza 400 mm n° 1 kit autobloccante Tipo A inox								
SAR22	n° 1 fune completa 8 mm n° 1 tensionatore per fune n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C. Compreso quanto altro								
	A R I P O R T A R E								13'267,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13'267,53
	occorra per dare il tutto perfettamente finito e a norma. SpCat 5 - e Procedure specifiche di sicurezza Lavorazioni coronamento *1,00						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	1195,28033	1'195,28
22 NP.PF.0004 Nuovo Prezzo / SAR22	Maggior onere per smontaggio e rimontaggio della linea vita, compresa la fornitura e posa dei sistemi di fissaggio aggiuntivi, le verifiche ad ogni installazione e la rimozione per lo spostamento con chiusura dei fori con malta di cls e resine e ripristino della pavimentazione. Compreso quanto altro occorra per installare e rimuovere la linea vita per tutta la lunghezza del coronamento della diga a servizio delle lavorazioni, per quante volte necessario, sino al termine del cantiere. SpCat 5 - e Procedure specifiche di sicurezza intera durata del cantiere *1,00						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1465,60370	1'465,60
23 NP.PF.0014.0 006.0006 Nuovo Prezzo / SAR22	Verifica linea elettrica interrata, prima del riarmo, compresa l'assistenza alle verifiche e l'uso di strumentazione. SpCat 5 - e Procedure specifiche di sicurezza Giorni lavorativi *15,00						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	47,51087	712,66
24 NP.PF.0014.0 006.0005 Nuovo Prezzo / SAR22	Formazione specifica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro, gestione delle emergenze e procedure specifiche di cantiere. Costo formazione ed addestramento in cantiere per operaio SpCat 5 - e Procedure specifiche di sicurezza								
	A R I P O R T A R E								16'641,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'641,07
	Formazione specifica procedure di cantiere *1,00*10,00		1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO... cadauno						10,00	59,48030	594,80

g Coordinamento protezione collettiva (SpCat 7)

25	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione								
PF.0014.0006.0001	SpCat 7 - g Coordinamento protezione collettiva								
SAR22	Riunione Preliminare *2,00						2,00		
	Riunioni coordinamento *7,00						7,00		
	SOMMANO... cad.						9,00	56,81000	511,29

26	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub								
PF.0014.0006.0003									
SAR22									
	A R I P O R T A R E								17'747,16

COMMITTENTE:

17'802,65

	A RIPORTARE									
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMMITTENTE:

pag. 14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001	a Apprestamenti	5'991,54
002	b Misure preventive e protettive - DPI	0,00
003	c Impianti di cantiere	2'905,81
004	d Mezzi e servizi di protezione collettiva	952,94
005	e Procedure specifiche di sicurezza	7'385,58
006	f Sfasamento lavorazioni interferenti	0,00
007	g Coordinamento protezione collettiva	566,78
Totale SUPER CATEGORIE euro		17'802,65

Data, _____

Il Tecnico

[illegible]

	A RIPO RTARE
--	--------------

COMMITTENTE:

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

06-AD-D9-53-37-AF-91-89-EB-55-2B-9F-6B-16-B9-94-67-44-F2-40

CAdES 1 di 1 del 13/09/2022 12:01:34

Soggetto: Pedemonte Alessandro

S.N. Certificato: 7798 43EA D15A 3B3B 9578 D4A7 08C7 93AA

Validità certificato dal 05/01/2021 02:00:00 al 06/01/2024 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

E9-D2-8E-02-E3-19-D0-AA-21-EB-21-E2-5E-A7-8C-10-1D-07-07-F2

PAdES 1 di 4 del 29/09/2022 12:04:42

Soggetto: TODDE STEFANIA
S.N. Certificato: D054DA26
Validità certificato dal 17/02/2017 00:00:00 al 17/02/2023 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 29/09/2022 15:08:44

Soggetto: Enrica Palomba
S.N. Certificato: 361DDC26
Validità certificato dal 24/02/2022 05:43:31 al 17/12/2024 08:36:31
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 30/09/2022 09:01:26

Soggetto: MELONI ROBERTO
S.N. Certificato: 3FBBF6CB
Validità certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 11/11/2022 12:55:30

Soggetto: AZZENA COSTANTINO
S.N. Certificato: AD987D2F
Validità certificato dal 14/12/2017 00:00:00 al 14/12/2023 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
