

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE RECINZIONI LUNGO LE SPONDE DEL CANALE RIPARTITORE SUD-EST 1° TRONCO (COD. SIMR 7B.C8) FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO PER LA SICUREZZA DI ESERCIZIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

Data, 21/05/2024

IL R.U.P.
ing Alessandro Acciu

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 NP01_rec	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 3 mm, di altezza 1,50 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 50x50 mm e spessore 6 mm, posti ad interasse non superiore a ml. 2,50. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato da 3 mm per tiro rete posto superiormente, inferiormente e al mezzo della rete; compreso lo scavo, la realizzazione del blocco di fondazione in calcestruzzo R 20 dalle dimensioni 0,30*0,30*0,30 per il fissaggio a terra dei pali della recinzione ogni 2,50 ml ed il successivo spianamento del fondo. Compresa la demolizione della recinzione metallica esistente, dei paletti di sostegno e dei blocchi di ancoraggio, il carico su autocarro, il trasporto e il conferimento a discarica. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte come da disegni di progetto allegati (Unità di misura: metri) rif tipo 1	SOMMANO... m	13'706,00			
2 NP02_rec	Fornitura e posa in opera di rete metallica per sovrizzo di recinzione esistente, eseguita con rete metallica a maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 1,00 m ancorata ai pali di sostegno esistenti. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato da 3 mm per tiro rete posto superiormente, inferiormente e al mezzo della rete. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte come da disegni di progetto allegati (Unità di misura: metri) rif tipo 2	SOMMANO... m	36'615,00			
3 NP03_rec	Verifica di recinzione metallica esistente, la verifica dovrà essere eseguita sullo stato di conservazione della rete metallica, dei pali di sostegno in profilato metallico con sezione T, la verifica dell'interasse non superiore a ml. 2,50, dovranno essere verificate le legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato da 3 mm per tiro rete posto superiormente, inferiormente e al mezzo della rete; dovranno essere verificata la presenza di controventature nei punti di cambio di direzione, fine tratta. Nei soli casi in cui la verifica dia esito negativo dovranno essere attuati gli interventi di ripristino e manutenzione (sostituzione rete compresa tra due o più pali di sostegno, sostituzione pali, rifacimento legature, rifacimento controventature). Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte come da disegni di progetto allegati.	SOMMANO... a corpo	1,00			
4 SAR23_PF.0 006.0001.005 6	Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata	SOMMANO... m ²	36'790,53			
	Parziale LAVORI A MISURA					

