



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
*Ente acque della Sardegna*



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE  
DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL  
CORONAMENTO DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)  
E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Buddusò)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Allegato

**A.05**

Scala

***I progettisti per le opere civili***

*Geom. Giuseppe Vulpiani*

*P.i. Alessandro Fois*

***Coordinatore sicurezza  
in fase di progettazione***

*P.i. Alessandro Fois*

***Redatto dal Servizio Dighe***

***Il Responsabile Unico del Procedimento***  
*Ing. Enrica Palomba*

***Il progettista per le  
opere elettriche***

*Ing. Marco Cordeddu*

***Collaboratori tecnici***  
*P.i. Massimo Durante*  
*sig. Gianfrancesco Meledina*  
*sig. Piergavino Uldanck*

***Il Direttore Generale***  
*Ing. Maurizio Cittadini*

***Il Direttore del Servizio Dighe***  
*Ing. Roberto Meloni*

**FEBBRAIO 2021**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	SAR19_PF.0012.0008.001	01 <b>DIGA BIDIGHINZU</b> 01.01 <b>CASA DI GUARDIA</b> 01.01.01 <b>APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato sinistro)</b> 01.01.01.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b> Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno si ipotizza una superficie pari al 5% della superficie da tinteggiare 0,05 x 412,83 Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001	metri quadri	20,64 <hr/> <b>20,64</b>	€ 17,40		€ 359,14
2	SAR19_PF.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa. stanza n. 3 3,95 x 3,95 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011	metri quadri	15,60 <hr/> <b>15,60</b>	€ 19,51		€ 304,36
3	SAR19_PF.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica,...alsiasi danno all'ambiente circostante. stanza n. 3 2,2 x 0,8 0,8 x 1,2 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030	metri quadri	1,76 0,96 <hr/> <b>2,72</b>	€ 12,11		€ 32,94
4	SAR19_PF.0013.0004.0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta si ipotizza una superficie pari al 5% della superficie da tinteggiare 0,05 x 412,83 Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030	metri quadri	20,64 <hr/> <b>20,64</b>	€ 27,35		€ 564,50
5	SAR19_PF.0013.0013.0018	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA p...izia finale con segatura, formato 30x30 stanza n. 3 3,95 x 3,95 A Riportare:		15,60 15,60			€ 1.260,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
6	SAR19_PF.0013.0013.0071	Riporto:		15,60			€ 1.260,94
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018	metri quadri	15,60	€ 46,54		€ 726,02
		LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI esegui...vimenti in marmo, marmette o marmettoni					
		ingresso e vano scala					
		6,7 x 2,15		14,41			
		disimpegno					
		3,9 x 2,6		10,14			
		1,5 x 0,5		0,75			
		stanza n. 1 - guardiania					
		4,9 x 3,9		19,11			
		stanza n. 2 - salone					
		9,5 x 5,90		56,05			
		ripostiglio					
		3,2 x 1,90		6,08			
7	SAR19_PF.0013.0013.0074	Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071	metri quadri	106,54	€ 15,50		€ 1.651,37
		LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPID...zo, previa levigatura (questa esclusa).					
		ingresso e vano scala					
		6,7 x 2,15		14,41			
		disimpegno					
		3,9 x 2,6		10,14			
		1,5 x 0,5		0,75			
		stanza n. 1 - guardiania					
		4,9 x 3,9		19,11			
		stanza n. 2 - salone					
		9,5 x 5,90		56,05			
		ripostiglio					
		3,2 x 1,90		6,08			
		8	SAR19_PF.0013.0013.0155	Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074	metri quadri	106,54	€ 15,17
RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIA...ra anche con acidi con piastrelle 15x15							
stanza n. 3							
2,2 x 0,8				1,76			
0,8 x 1,2				0,96			
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155	metri quadri			2,72	€ 45,21		€ 122,97
A Riportare:							€ 5.377,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.377,51
9	SAR19_PF.0013.0013.0176	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigat...ulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO ripristino parti mancanti o deteriorate Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176	metri	5,00 <u>5,00</u>	€ 10,77		€ 53,85
10	NPF03	Fornitura e posa in opera di canna fum...fumaria singola: Diametro interno 300 mm Sommano NPF03	m	8,00 <u>8,00</u>	€ 284,97		€ 2.279,76
11	NPF10	Realizzazione di un caminetto a legna,...di cui ai disegni allegati al progetto Sommano NPF10	corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 2.544,26		€ 2.544,26
		<b>Importo lordo pavimentazioni, murature, intonaci</b>					<u>€ 10.255,38</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.02 tinteggiature

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
12	SAR19_PF. 0013.0005.0 005	<p>01.01.01.02 tinteggiature</p> <p>TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto</p> <p>stanza n. 1 - guardiania</p> <p>pareti</p> <p>2 x 4,9 x 3,35</p> <p>2 x 3,9 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>4,9 x 3,9</p> <p>disimpegno</p> <p>pareti</p> <p>2 x 2,6 x 3,35</p> <p>pareti</p> <p>2 x 3,9 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>3,9 x 2,6</p> <p>ripostiglio</p> <p>pareti</p> <p>2 x 3,2 x 3,35</p> <p>pareti</p> <p>2 x 1,9 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>3,2 x 1,9</p> <p>stanza n. 2 - salone</p> <p>pareti</p> <p>2 x 9,5 x 3,35</p> <p>pareti</p> <p>2 x 5,9 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>9,5 x 5,90</p> <p>stanza n. 3</p> <p>pareti</p> <p>2 x 3,95 x 3,35</p> <p>pareti</p> <p>2 x 3,95 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>3,95 x 3,95</p> <p>a dedurre parete con rivestimento piastrelle</p> <p>-1 x 2,2 x 0,8</p> <p>-1 x 0,8 x 1,2</p> <p>A Riportare:</p>		<p></p> <p></p> <p></p> <p>32,83</p> <p>26,13</p> <p></p> <p>19,11</p> <p></p> <p></p> <p>17,42</p> <p></p> <p>26,13</p> <p></p> <p>10,14</p> <p></p> <p>21,44</p> <p></p> <p>12,73</p> <p></p> <p>6,08</p> <p></p> <p>63,65</p> <p></p> <p>39,53</p> <p></p> <p>56,05</p> <p></p> <p>26,47</p> <p></p> <p>26,47</p> <p></p> <p>15,60</p> <p></p> <p>-1,76</p> <p>-0,96</p> <p>397,06</p>			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.02 tinteggiature							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		397,06			
		bagno					
		pareti					
		2 x 3,2 x 0,95		6,08			
		pareti					
		2 x 1,9 x 0,95		3,61			
		soffitto					
		3,2 x 1,9		6,08			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005	metri quadri	<u><b>412,83</b></u>	€ 11,75		€ 4.850,75
		<b>Importo lordo tinteggiature</b>					<u><b>€ 4.850,75</b></u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.03 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
13	SAR19_AT.0001.0002.0001	01.01.01.03 infissi TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t		5,00			
		Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001	ora	5,00	€ 46,12		€ 230,60
14	SAR19_PF.0001.0009.0001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		0,50			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0001	tonnellate	0,50	€ 360,53		€ 180,27
15	SAR19_PF.0001.0009.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  materiali derivanti da demolizioni di murature per messa in opera infissi		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005	tonnellate	1,00	€ 15,82		€ 15,82
16	SAR19_PF.0001.0009.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  infissi 35 x 13,08 x 0,1 x 0,01 4 x 30 x 0,1 x 0,01		0,46 0,12			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006	tonnellate	0,58	€ 227,70		€ 132,07
17	SAR19_PF.0001.0009.0007	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  vetri infissi 29 x 10 x 0,1 x 0,01		0,29			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007	tonnellate	0,29	€ 101,20		€ 29,35
18	SAR19_PF.0001.0009.0008	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  avvolgibili e altri materiali plastici		0,30			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008	tonnellate	0,30	€ 360,53		€ 108,16
19	SAR19_PF.0012.0014.0001	Rimozione di infissi esterni in legno ...ata per la superficie effettiva rimossa					
		A Riportare:					€ 696,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.03 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 696,27
		stanza n. 1 - guardiania					
		prospetto est					
		1,8 x 1,5		2,70			
		prospetto sud					
		0,8 x 1,5		1,20			
		stanza n. 2					
		prospetto est					
		2 x 1,5 x 1,2		3,60			
		prospetto ovest					
		2 x 1,5 x 1,2		3,60			
		bagno - prospetto ovest					
		0,6 x 0,6		0,36			
		ripostiglio - prospetto ovest					
		0,6 x 0,6		0,36			
		stanza n. 3					
		prospetto ovest					
		0,9 x 1,4		1,26			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001	metri quadri	<u>13,08</u>	€ 41,18		€ 538,63
20	SAR19_PF.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pv...ata per la superficie effettiva rimossa					
		stanza n. 1 - guardiania					
		prospetto est					
		1,8 x 1,5		2,70			
		prospetto sud					
		0,8 x 1,5		1,20			
		stanza n. 2					
		prospetto est					
		2 x 1,5 x 1,2		3,60			
		prospetto ovest					
		2 x 1,5 x 1,2		3,60			
		stanza n. 3					
		prospetto ovest					
		0,9 x 1,4		1,26			
		bagno					
		0,6 x 0,6		0,36			
		ripostiglio					
		0,6 x 0,6		0,36			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002	metri quadri	<u>13,08</u>	€ 28,18		€ 368,59
		A Riportare:					€ 1.603,49



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

01.01.01.03 infissi

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.603,49
21	SAR19_PF.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna i...imossa e per una superficie fino a 3 m2 4 x 0,9 x 2,1 0,8 x 2,1 Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003	metri quadri	7,56 1,68 <u>9,24</u>	€ 22,87		€ 211,32
22	SAR19_PF.0012.0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o allumi...imossa e per una superficie fino a 3 m2 stanza n. 3 - prospetto ovest 1,1 x 2,5 Sommano SAR19_PF.0012.0014.0007	metri quadri	2,75 <u>2,75</u>	€ 22,87		€ 62,89
23	SAR19_PF.0013.0006.0182	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE...itura e lo sfrido spessore 6/7-12-11/12 si considera il 65% della superficie complessiva dell'infisso 0,65 x 13,08 Sommano SAR19_PF.0013.0006.0182	metri quadri	8,50 <u>8,50</u>	€ 147,51		€ 1.253,84
24	SAR19_PF.0013.0006.0203	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, ...occorrenti per il normale funzionamento stanza n. 1 - guardiania prospetto est 1,8 x 1,5 prospetto sud 0,8 x 1,5 stanza n. 2 prospetto est 2 x 1,5 x 1,2 prospetto ovest 2 x 1,5 x 1,2 stanza n. 3 prospetto ovest 0,9 x 1,4 bagno 0,6 x 0,6 ripostiglio 0,6 x 0,6 A Riportare:		2,70 1,20 3,60 3,60 1,26 0,36 0,36 13,08			€ 3.131,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.03 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		13,08			€ <b>3.131,54</b>
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203	metri quadri	<b>13,08</b>	€       239,56		€       3.133,44
25	SAR19_PF. 0013.0006.0 204	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura con zanche di ferro  2+ (1,4x5)+(0,8x2)		10,60			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204	metri	<b>10,60</b>	€       183,51		€       1.945,21
26	SAR19_PF. 0013.0006.0 243	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x2...urarie e la registrazione dell'infixso.		5,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243	cadauno	<b>5,00</b>	€       740,80		€       3.704,00
27	SAR19_PF. 0013.0006.0 244	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN ANTA per fornitura con anta da cm 90.		4,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0244	cadauno	<b>4,00</b>	€       126,50		€       506,00
28	SAR19_PF. 0013.0006.0 282	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, ri...rarie e la registrazione dell'infixso.  stanza n. 1 - guardiania prospetto est 1,8 x 1,5 prospetto sud 0,8 x 1,5 stanza n. 2 prospetto est 2 x 1,5 x 1,2 prospetto ovest 2 x 1,5 x 1,2 bagno - prospetto ovest 0,6 x 0,6 ripostiglio - prospetto ovest 0,6 x 0,6 stanza n. 3 prospetto ovest 0,9 x 1,4 porta accesso al cortile interno 1,1 x 2,5		2,70                    			
		A Riportare:		15,83			€ <b>12.420,19</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.03 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		15,83			€ 12.420,19
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282	metri quadri	<u>15,83</u>	€ 656,27		€ 10.388,75
		<b>Importo lordo infissi</b>					<u>€ 22.808,94</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.04 impianto idrico, bagno							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
29	SAR19_PF.0010.0007.0075	01.01.01.04 impianto idrico, bagno					
		PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC stanza n. 3		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075		1,00			
30	SAR19_PF.0010.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50 stanza n.3		1,00	€ 241,60		€ 241,60
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084		1,00			
31	SAR19_PF.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanit...che se a colonna, orinatoio, vuotatoio. stanza n. 3 - rimozione lavabo		1,00	€ 439,73		€ 439,73
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001		1,00			
32	SAR19_PF.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesch...rizzato valutata per ogni singolo pezzo stanza n. 3		1,00	€ 39,60		€ 39,60
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003		1,00			
		Importo lordo impianto idrico, bagno					€ 729,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.05 <b>impianto elettrico</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
33	SAR19_PF.0012.0007.0008	01.01.01.05 <b>impianto elettrico</b>	metri				
		Esecuzione di tracce in muratura, eseg...ttoni forati di larghezza sino a 10 cm2					
		a stima		20,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0007.0008		<u>20,00</u>	€ 17,03		€ 340,60
		Sommano 01.01.01.05 <b>impianto elettrico</b>					<u>€ 340,60</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.01.06 <b>Lavori in economia</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
34	SAR19_RU.0001.0001.0001	01.01.01.06 <b>Lavori in economia</b>	ora				
		OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					
		per lavori di difficile valutazione		8,00			
		Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001		<b>8,00</b>	€ 39,90		€ 319,20
35	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora				
		per lavori di difficile valutazione		8,00			
		Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002		<b>8,00</b>	€ 37,07		€ 296,56
36	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora				
		per lavori di difficile valutazione		8,00			
		Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003		<b>8,00</b>	€ 33,41		€ 267,28
		Sommano 01.01.01.06 <b>Lavori in economia</b>					<b>€ 883,04</b>
		Riepilogo					
		01.01.01.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>					€ 10.255,38
		01.01.01.02 <b>tinteggiature</b>					€ 4.850,75
		01.01.01.03 <b>infissi</b>					€ 22.808,94
		01.01.01.04 <b>impianto idrico, bagno</b>					€ 729,31
		01.01.01.05 <b>impianto elettrico</b>					€ 340,60
		01.01.01.06 <b>Lavori in economia</b>					€ 883,04
		<b>Importo lordo APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato sinistro)</b>					<b>€ 39.868,02</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
37	SAR19_PF.0012.0008.0001	01.01.02 APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato destro) 01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno si ipotizza una superficie pari al 5% della superficie da tinteggiare 0,05 x 257,57 Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001	metri quadri	12,88 12,88	€ 17,40		€ 224,11
38	SAR19_PF.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa. bagno 2,4 x 1,85 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011	metri quadri	4,44 4,44	€ 19,51		€ 86,62
39	SAR19_PF.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica,...alsiasi danno all'ambiente circostante. stanza n. 1 (3,95+1,4) x 2,2 bagno 2 x 2,4 x 2,2 1,85 x 2,2 1 x 2,2 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030	metri quadri	11,77 10,56 4,07 2,20 28,60	€ 12,11		€ 346,35
40	SAR19_PF.0013.0004.0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta si ipotizza una superficie pari al 5% della superficie da tinteggiare 0,05 x 257,57 Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030	metri quadri	12,88 12,88	€ 27,35		€ 352,27
41	SAR19_PF.0013.0013.0018	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA p...izia finale con segatura, formato 30x30 bagno 2,4 x 1,85 A Riportare:		4,44 4,44			€ 1.009,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		4,44			€ 1.009,35
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018	metri quadri	4,44	€ 46,54		€ 206,64
42	SAR19_PF.0013.0013.0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI esegui...vimenti in marmo, marmette o marmettoni ingresso e vano scala 4,5 x 1,95 4,45 x 2,15 stanza n. 1 3,95 x 3,85 stanza n.2 5,95 x 4,45 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071	metri quadri	8,78 9,57  15,21  26,48			
43	SAR19_PF.0013.0013.0074	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPID...zo, previa levigatura (questa esclusa). ingresso e vano scala 4,5 x 1,95 4,45 x 2,15 stanza n. 1 3,95 x 3,85 stanza n.2 5,95 x 4,45 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074	metri quadri	8,78 9,57  15,21  26,48	€ 15,50		€ 930,62
44	SAR19_PF.0013.0013.0155	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIA...ra anche con acidi con piastrelle 15x15 stanza n. 1 (3,95+1,4) x 2,2 bagno 2 x 2,4 x 2,2 1,85 x 2,2 1 x 2,2 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155	metri quadri	11,77  10,56 4,07 2,20	€ 15,17		€ 910,81
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155	metri quadri	28,60	€ 45,21		€ 1.293,01
45	SAR19_PF.0013.0013.0176	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigat...ulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO ripristino parti mancanti o deteriorate Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176	metri	4,00 4,00	€ 10,77		€ 43,08
		A Riportare:					€ 4.393,51



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.393,51
		Sommano 01.01.02.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>					€ 4.393,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.02 tinteggiature							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
46	SAR19_PF.0013.0005.0005	01.01.02.02 tinteggiature					
		TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto					
		ingresso e vano scala (al piano terra)					
		2,65 x 3,55		9,41			
		6,40 x 3,55		22,72			
		2,15 x 3,55		7,63			
		4,45 x 3,55		15,80			
		2,35 x 3,35		7,87			
		1,95 x 3,35		6,53			
		1,85 x 3,35		6,20			
		soffitto vano scala					
		2,4 x 2,15		5,16			
		soffitto disimpegno					
		4,50 x 1,95		8,78			
		stanza n. 1					
		pareti					
		2 x 3,85 x 3,35		25,80			
		3,95 x 3,35		13,23			
		3,95 x 1,15		4,54			
		soffitto					
		3,85 x 3,95		15,21			
		stanza n. 2					
		pareti					
		2 x 5,95 x 3,35		39,87			
		2 x 4,45 x 3,35		29,82			
		soffitto					
		5,95 x 4,45		26,48			
		bagno					
		pareti					
		2 x 2,4 x 0,95		4,56			
		2 x 1,85 x 0,95		3,52			
		soffitto					
		2,4 x 1,85		4,44			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005	metri quadri	257,57	€ 11,75		€ 3.026,45
		Sommano 01.01.02.02 tinteggiature					€ 3.026,45

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

01.01.02.03 infissi

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
47	SAR19_AT.0001.0002.0001	01.01.02.03 infissi TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t		2,00			
		Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001	ora	<b>2,00</b>	€ 46,12		€ 92,24
48	SAR19_PF.0001.0009.0001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0001	tonnellate	<b>1,00</b>	€ 360,53		€ 360,53
49	SAR19_PF.0001.0009.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  materiali derivanti da demolizioni di murature per messa in opera infissi		0,50			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005	tonnellate	<b>0,50</b>	€ 15,82		€ 7,91
50	SAR19_PF.0001.0009.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  infissi 35 x 7,02 x 0,1 x 0,01 2 x 30 x 0,1 x 0,01		0,25 0,06			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006	tonnellate	<b>0,31</b>	€ 227,70		€ 70,59
51	SAR19_PF.0001.0009.0007	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  vetri infissi 29 x 7 x 0,1 x 0,01		0,20			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007	tonnellate	<b>0,20</b>	€ 101,20		€ 20,24
52	SAR19_PF.0001.0009.0008	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  avvolgibili e altri materiali plastici		0,04			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008	tonnellate	<b>0,04</b>	€ 360,53		€ 14,42
53	SAR19_PF.0012.0014.0001	Rimozione di infissi esterni in legno ...ata per la superficie effettiva rimossa					
		A Riportare:					€ <b>565,93</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.03 infissi

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 565,93
		Stanza n. 1 - prospetto ovest 2,4 x 1,8		4,32			
		stanza n. 2 - prospetto est 1,8 x 1,5		2,70			
		bagno 0,7 x 1,2		0,84			
		ingresso 0,7 x 1,2		0,84			
		portoncino ingresso 1,1 x 2,4		2,64			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001	metri quadri	<u>11,34</u>	€ 41,18		€ 466,98
54	SAR19_PF.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pv...ata per la superficie effettiva rimossa Stanza n. 1 - prospetto ovest 2,4 x 1,8		4,32			
		stanza n. 2 - prospetto est 1,8 x 1,5		2,70			
		bagno 0,7 x 1,2		0,84			
		ingresso 0,7 x 1,2		0,84			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002	metri quadri	<u>8,70</u>	€ 28,18		€ 245,17
55	SAR19_PF.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna i...imossa e per una superficie fino a 3 m2 porte interne 4 x 0,8 x 2,1		6,72			
		portoncino ingresso 1,1 x 2,4		2,64			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003	metri quadri	<u>9,36</u>	€ 22,87		€ 214,06
56	SAR19_PF.0013.0006.0182	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE...itura e lo sfrido spessore 6/7-12-11/12 si considera il 65% della superficie complessiva dell'infisso 0,65 x 8,70		5,66			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0182	metri quadri	<u>5,66</u>	€ 147,51		€ 834,91
		A Riportare:					€ 2.327,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.03 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.327,05
57	SAR19_PF.0013.0006.0203	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, ...occorrenti per il normale funzionamento		8,70			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203	metri quadri	8,70	€ 239,56		€ 2.084,17
58	SAR19_PF.0013.0006.0204	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura con zanche di ferro		6,40			
		2+2+1,2+1,2		6,40			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204	metri	6,40	€ 183,51		€ 1.174,46
59	SAR19_PF.0013.0006.0243	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x2...urarie e la registrazione dell'infixso.		4,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243	cadauno	4,00	€ 740,80		€ 2.963,20
60	SAR19_PF.0013.0006.0282	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, ri...urarie e la registrazione dell'infixso.					
		Stanza n. 1 - prospetto ovest					
		2,4 x 1,8		4,32			
		stanza n. 2 - prospetto est					
		1,8 x 1,5		2,70			
		bagno					
		0,7 x 1,2		0,84			
		ingresso					
		0,7 x 1,2		0,84			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282	metri quadri	8,70	€ 656,27		€ 5.709,55
61	NPF04	PORTA ESTERNA IN PROFILI DI PVC					
		ingresso					
		1,1 x 2,4		2,64			
		Sommano NPF04	mq	2,64	€ 407,09		€ 1.074,72
		Sommano 01.01.02.03 infissi					€ 15.333,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.04 impianto idrico, bagno							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
62	SAR19_PF.0010.0007.0072	01.01.02.04 impianto idrico, bagno	metri				
		COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072		<b>1,00</b>	€ 85,69		€ 85,69
63	SAR19_PF.0010.0007.0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC	cadauno	4,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075		<b>4,00</b>	€ 241,60		€ 966,40
64	SAR19_PF.0010.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50	cadauno	1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084		<b>1,00</b>	€ 439,73		€ 439,73
65	SAR19_PF.0010.0007.0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico	cadauno	1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090		<b>1,00</b>	€ 465,03		€ 465,03
66	SAR19_PF.0010.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN P...le, cassetta e accessori tipo economico	cadauno	1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096		<b>1,00</b>	€ 612,15		€ 612,15
67	SAR19_PF.0010.0007.0104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80	cadauno	1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0104		<b>1,00</b>	€ 526,76		€ 526,76
68	SAR19_PF.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanit...che se a colonna, orinatoio, vuotatoio.					
		stanza n. 1 - rimozione lavabo		1,00			
		bagno - rimozione lavabo		1,00			
		bagno - vaso		1,00			
		A Riportare:		3,00			€ 3.095,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.04 impianto idrico, bagno							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
69	SAR19_PF.0012.0016.0003	Riporto:		3,00			€ 3.095,76
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001	cadaun o	3,00	€ 39,60		€ 118,80
		Rimozione di rubinetterie, saracinesch...rizzato valutata per ogni singolo pezzo					
		bagno		3,00			
		stanza n. 1		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003	cadaun o	4,00	€ 8,38		€ 33,52
		Sommano 01.01.02.04 impianto idrico, bagno					€ 3.248,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
70	SAR19_PF.0009.0004.0173	01.01.02.05 <b>impianto elettrico e rete dati</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore)  piano terra bagno Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173	cadauno	1,00  <b>1,00</b>	€ 102,82		€ 102,82
71	SAR19_PF.0009.0004.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A  bagno stanza n.1 stanza n.2 ingresso - disimpegno Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179	cadauno	2,00 3,00 4,00 1,00 <b>10,00</b>	€ 105,14		€ 1.051,40
72	PF.0009.0004.0173 E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore)  ingresso stanza n.1 stanza n.2 Sommano PF.0009.0004.0173 E	cad	3,00 1,00 1,00 <b>5,00</b>	€ 127,04		€ 635,20
73	PF.0009.0004.0173 E1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO COM...settore. - punto comando oltre il primo  bagno stanza n.1 stanza n.2 ingresso - disimpegno Sommano PF.0009.0004.0173 E1	cad	1,00 3,00 3,00 3,00 <b>10,00</b>	€ 103,81		€ 1.038,10
74	PF.0009.0004.0173 E3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE ... d'appartamento, di piano o di settore.  pulsante a tirante bagno piano terra Sommano PF.0009.0004.0173 E3	cad	1,00 <b>1,00</b>	€ 164,11		€ 164,11
75	PF.0009.0004.0173 E4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE ... d'appartamento, di piano o di settore.  Piano terra Sommano PF.0009.0004.0173 E4	cad	1,00 <b>1,00</b>	€ 103,19		€ 103,19
		A Riportare:					€ <b>3.094,82</b>



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.094,82
76	PF.0009.0004.0001D1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DAT...arie su rustico; - presa dati cat. VI stanza n.1 Sommano PF.0009.0004.0001D1	cad	1,00 <hr/> <b>1,00</b>	€ 186,13		€ 186,13
77	C100	Compenso a corpo per connessione al qu...sa di guardia Bidighinzu dx Piano Terra Piano terra Sommano C100	corpo	1,00 <hr/> <b>1,00</b>	€ 1.046,32		€ 1.046,32
78	L150	Fornitura e posa in opera di armadio d...gola d'arte e perfettamente funzionante rack dati piano terra Sommano L150	cad	1,00 <hr/> <b>1,00</b>	€ 1.210,20		€ 1.210,20
79	L340	Fornitura e posa in opera di cavo per ...orme al disciplinare tecnico d'appalto.  collegamento da rack piano terra sx a rack piano terra dx Sommano L340	m	15,00 <hr/> <b>15,00</b>	€ 13,24		€ 198,60
80	EQP_1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO EQP... dare l'opera eseguita a regola d'arte. piano terra punto EQP Sommano EQP_1	cad	1,00 <hr/> <b>1,00</b>	€ 233,32		€ 233,32
81	EQS_1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO EQU... dare l'opera eseguita a regola d'arte. bagno piano terra punto EQS Sommano EQS_1	cad	1,00 <hr/> <b>1,00</b>	€ 122,38		€ 122,38
82	ZILL10	Fornitura e posa in opera di apparecch...zionante ed installata a regola d'arte.  corpo illuminante ufficio piano terra Sommano ZILL10	cad	2,00 <hr/> <b>2,00</b>	€ 175,73		€ 351,46
83	ZILL20	Fornitura e posa in opera di apparecch...zionante ed installata a regola d'arte. corpo illuminante piano terra A Riportare:		1,00 <hr/> <b>1,00</b>			€ 6.443,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 6.443,23
		Sommano ZILL20	cad	1,00	€ 135,94		€ 135,94
		Sommano 01.01.02.05 <b>impianto elettrico e rete dati</b>					€ 6.579,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.02.06 Lavori in economia							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
84	SAR19_RU.0001.0001.0001	01.01.02.06 Lavori in economia	ora		€ 39,90		
		OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					
		per lavori di difficile valutazione		8,00			
		Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001		8,00			
85	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora		€ 37,07		
		per lavori di difficile valutazione		8,00			
		Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002		8,00			
		86		SAR19_RU.0001.0001.0003			
per lavori di difficile valutazione	8,00						
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003	8,00						
Sommano 01.01.02.06 Lavori in economia			€ 883,04				
		Riepilogo					
		01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci					€ 4.393,51
		01.01.02.02 tinteggiature					€ 3.026,45
		01.01.02.03 infissi					€ 15.333,15
		01.01.02.04 impianto idrico, bagno					€ 3.248,08
		01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati					€ 6.579,17
		01.01.02.06 Lavori in economia					€ 883,04
		Sommano 01.01.02					
		APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato destro)					€ 33.463,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
87	SAR19_PF.0012.0008.0001	<b>01.01.03 APPARTAMENTO PIANO PRIMO - (lato destro)</b> <b>01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci</b> Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno si ipotizza una superficie pari al 5% della superficie da tinteggiare 0,05 x 324,85 Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001	metri quadri	16,24 <hr/> <b>16,24</b>	€ 17,40		€ 282,58
88	SAR19_PF.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa. bagno 3,95 x 1,95 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011	metri quadri	7,70 <hr/> <b>7,70</b>	€ 19,51		€ 150,23
89	SAR19_PF.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica,...alsiasi danno all'ambiente circostante. bagno 1,4 x 2,2 2 x 3,95 x 2,2 (0,9+0,25) x 2,2 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030	metri quadri	3,08 17,38 2,53 <hr/> <b>22,99</b>	€ 12,11		€ 278,41
90	SAR19_PF.0013.0004.0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta si ipotizza una superficie pari al 5% della superficie da tinteggiare 0,05 x 324,85 Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030	metri quadri	16,24 <hr/> <b>16,24</b>	€ 27,35		€ 444,16
91	SAR19_PF.0013.0013.0018	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA p...izia finale con segatura, formato 30x30 bagno 3,95 x 1,95 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018	metri quadri	7,70 <hr/> <b>7,70</b>	€ 46,54		€ 358,36
A Riportare:							€ <b>1.513,74</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.513,74
92	SAR19_PF.0013.0013.0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI esegui...vimenti in marmo, marmette o marmettoni pianerottolo di arrivo e corridoio 2,40 x 2,15 4,40 x 1,45 0,5 x 0,4 stanza n. 1 3,9 x 2,9 stanza n. 2 4,45 x 3,9 stanza n. 3 3,95 x 3,65 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071	metri quadri	5,16 6,38 0,20  11,31 17,36 14,42	€ 15,50		€ 849,87
				54,83			
93	SAR19_PF.0013.0013.0074	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPID...zo, previa levigatura (questa esclusa). pianerottolo di arrivo e corridoio 2,40 x 2,15 4,41 x 1,45 0,5 x 0,4 stanza n. 1 3,9 x 2,9 stanza n. 2 4,45 x 3,9 stanza n. 3 3,95 x 3,65 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074	metri quadri	5,16 6,39 0,20  11,31 17,36 14,42	€ 15,17		€ 831,92
				54,84			
94	SAR19_PF.0013.0013.0155	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIA...ra anche con acidi con piastrelle 15x15 bagno 1,4 x 2,2 2 x 3,95 x 2,2 (0,9+0,25) x 2,2 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155	metri quadri	3,08 17,38 2,53	€ 45,21		€ 1.039,38
				22,99			
95	SAR19_PF.0013.0013.0176	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigat...ulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO A Riportare:					€ 4.234,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.234,91
		ripristino parti mancanti o deteriorate		5,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176	metri	5,00	€ 10,77		€ 53,85
		Sommano 01.01.03.01					
		<b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>					€ 4.288,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.02 tinteggiature

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
96	SAR19_PF.0013.0005.0005	<p>01.01.03.02 tinteggiature</p> <p>TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto</p> <p>vano scala e corridoio</p> <p>2 x 2,15 x ((3,57+3,68)x0,5)</p> <p>6,40 x 3,57</p> <p>4,45 x 3,68</p> <p>4,40 x 3,35</p> <p>1,45 x 3,35</p> <p>4 x 3,35</p> <p>0,5 x 3,35</p> <p>0,4 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>6,4 x 2,15</p> <p>4,4 x 1,45</p> <p>stanza n.1</p> <p>2 x 3,9 x 3,35</p> <p>2 x 2,9 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>3,9 x 2,9</p> <p>stanza n. 2</p> <p>2 x 4,45 x 3,35</p> <p>2 x 3,9 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>4,45 x 3,9</p> <p>stanza n. 3</p> <p>2 x 3,65 x 3,35</p> <p>2 x 3,95 x 3,35</p> <p>soffitto</p> <p>3,95 x 3,65</p> <p>bagno</p> <p>2 x 3,95 x 0,9</p> <p>2 x 1,95 x 0,9</p> <p>soffitto</p> <p>3,95 x 1,95</p> <p>Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005</p> <p>Sommano 01.01.03.02 tinteggiature</p>					
			metri quadri	324,85	€ 11,75		€ 3.816,99
							€ 3.816,99

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

01.01.03.03 **infissi**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
97	SAR19_AT.0001.0002.0001	01.01.03.03 <b>infissi</b> TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t		2,00			
		Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001	ora	<b>2,00</b>	€ 46,12		€ 92,24
98	SAR19_PF.0001.0009.0008	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  avvolgibili e altri materiali plastici		0,04			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008	tonnellate	<b>0,04</b>	€ 360,53		€ 14,42
99	SAR19_PF.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pv...ata per la superficie effettiva rimossa  Stanza n. 1 - prospetto est 1,2 x 2,4  stanza n. 2 - prospetto est 1,8 x 2,4  bagno 0,7 x 1,2  stanza n. 3 - prospetto ovest 1,5 x 1,2		2,88          1,80			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002	metri quadri	<b>9,84</b>	€ 28,18		€ 277,29
100	SAR19_PF.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna i...imossa e per una superficie fino a 3 m2  4 x 0,8 x 2,1		6,72			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003	metri quadri	<b>6,72</b>	€ 22,87		€ 153,69
101	SAR19_PF.0013.0006.0203	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, ...occorrenti per il normale funzionamento  Stanza n. 1 - prospetto est 1,2 x 2,4  stanza n. 2 - prospetto est 1,8 x 2,4  bagno 0,7 x 1,2  stanza n. 3 - prospetto ovest 1,5 x 1,2		2,88          1,80			
		A Riportare:		9,84			€ <b>537,64</b>



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.03 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		9,84			€ 537,64
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203	metri quadri	9,84	€ 239,56		€ 2.357,27
102	SAR19_PF.0013.0006.0204	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura con zanche di ferro					
		Stanza n. 1 - prospetto est		1,40			
		stanza n. 2 - prospetto est		2,00			
		bagno		1,40			
		stanza n. 3 - prospetto ovest		1,40			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204	metri	6,20	€ 183,51		€ 1.137,76
103	SAR19_PF.0013.0006.0243	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x2...urarie e la registrazione dell'infixso.		4,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243	cadauno	4,00	€ 740,80		€ 2.963,20
		Sommano 01.01.03.03 infissi					€ 6.995,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.04 impianto idrico, bagno							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
104	SAR19_PF.0010.0007.0072	01.01.03.04 impianto idrico, bagno					
		COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072		metri			
105	SAR19_PF.0010.0007.0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC					
				4,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075		cadauno			
106	SAR19_PF.0010.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50					
				1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084		cadauno			
107	SAR19_PF.0010.0007.0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico					
				1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090		cadauno			
108	SAR19_PF.0010.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN P...le, cassetta e accessori tipo economico					
				1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096		cadauno			
109	SAR19_PF.0010.0007.0104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80					
				1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0104		cadauno			
110	SAR19_PF.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanit...che se a colonna, orinatoio, vuotatoio.					
		bagno - vaso, bidet, lavabo		3,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001		cadauno			
A Riportare:							€ 3.214,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.04 <b>impianto idrico, bagno</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.214,56
111	SAR19_PF.0012.0016.0002	Rimozione di apparecchi igienico sanit...ti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. bagno - piatto doccia		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0002	cadaun o	<u>1,00</u>	€ 54,00		€ 54,00
112	SAR19_PF.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesch...rizzato valutata per ogni singolo pezzo		3,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003	cadaun o	<u>3,00</u>	€ 8,38		€ 25,14
		Sommano 01.01.03.04 <b>impianto idrico, bagno</b>					<u>€ 3.293,70</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.05 impianto elettrico e rete dati							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
113	SAR19_PF.0009.0004.0173	<b>01.01.03.05 impianto elettrico e rete dati</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore)  piano primo disimpegno piano primo stanza n.1 piano primo stanza n.2 piano primo stanza n.3 piano primo bagno  Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173	cadauno	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	€ 102,82		€ 514,10
114	SAR19_PF.0009.0004.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A  piano primo disimpegno piano primo stanza n.1 piano primo stanza n.2 piano primo stanza n.3 piano primo bagno  Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179	cadauno	2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 14,00	€ 105,14		€ 1.471,96
115	PF.0009.0004.0173 E1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO COM...settore. - punto comando oltre il primo  corridoio stanza n.1 stanza n.2 stanza n.3 bagno  Sommano PF.0009.0004.0173 E1	cad	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	€ 103,81		€ 519,05
116	PF.0009.0004.0173 E2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...di settore. - punto luce Oltre il primo  piano primo disimpegno  Sommano PF.0009.0004.0173 E2	cad	2,00 2,00	€ 69,20		€ 138,40
117	PF.0009.0004.0173 E3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE ... d'appartamento, di piano o di settore.  piano primo bagno pulsante a tirante  Sommano PF.0009.0004.0173 E3	cad	1,00 1,00	€ 164,11		€ 164,11
118	PF.0009.0004.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI A Riportare:					€ 2.807,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.05 impianto elettrico e rete dati							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.807,62
	0001D1	PRESA DAT...arie su rustico; - presa dati cat. VI					
		piano primo stanza n.1		1,00			
		piano primo stanza n.2		1,00			
		piano primo stanza n.3		1,00			
		Sommano PF.0009.0004.00001D1	cad	3,00	€ 186,13		€ 558,39
119	EQS_1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO EQU... dare l'opera eseguita a regola d'arte.					
		piano primo bagno punto EQS		1,00			
		Sommano EQS_1	cad	1,00	€ 122,38		€ 122,38
120	ZILL10	Fornitura e posa in opera di apparecch...zionante ed installata a regola d'arte.					
		piano primo stanze 1, 2 e 3 corpi illuminanti		3,00			
		Sommano ZILL10	cad	3,00	€ 175,73		€ 527,19
121	ZILL12	Fornitura e posa in opera di apparecch...ne rischio fotobiologico: Gruppo esente					
		piano primo bagno corpo illuminante		1,00			
		Sommano ZILL12	cad	1,00	€ 114,55		€ 114,55
122	ZILL20E	Fornitura e posa in opera di apparecch...zionante ed installata a regola d'arte.					
		piano primo, scale e disimpegno - corpo illuminante con emergenza		3,00			
		Sommano ZILL20E	cad	3,00	€ 199,19		€ 597,57
		Sommano 01.01.03.05 impianto elettrico e rete dati					€ 4.727,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.03.06 <b>Lavori in economia</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
123	SAR19_RU.0001.0001.0001	01.01.03.06 <b>Lavori in economia</b> OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)  per lavori di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001	ora	8,00 <b>8,00</b>	€ 39,90		€ 319,20
124	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)  per lavori di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002	ora	8,00 <b>8,00</b>	€ 37,07		€ 296,56
125	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)  per lavori di difficile valutazione Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003  Sommano 01.01.03.06 <b>Lavori in economia</b>  Riepilogo 01.01.03.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b> 01.01.03.02 <b>tinteggiature</b> 01.01.03.03 <b>infissi</b> 01.01.03.04 <b>impianto idrico, bagno</b> 01.01.03.05 <b>impianto elettrico e rete dati</b> 01.01.03.06 <b>Lavori in economia</b> Sommano 01.01.03 <b>APPARTAMENTO PIANO PRIMO - (lato destro)</b>	ora	8,00 <b>8,00</b>	€ 33,41		€ 267,28  <b>€ 883,04</b>  € 4.288,76 € 3.816,99 € 6.995,87 € 3.293,70 € 4.727,70 € 883,04  <b>€ 24.006,06</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**01.01.04 INTERVENTI ESTERNI**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
126	SAR19_PF.0001.0001.0021	<b>01.01.04 INTERVENTI ESTERNI</b> DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI...er larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.  marciapiede perimetrale lungo il prospetto Est 20 x 1  Sommano SAR19_PF.0001.0001.0021	metri quadri	20,00  <b>20,00</b>	€ 10,30		€ 206,00
127	SAR19_PF.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP  marciapiede perimetrale lungo il prospetto est 20 x 1 x 0,15  Sommano SAR19_PF.0004.0001.0003	metri cubi	3,00  <b>3,00</b>	€ 193,52		€ 580,56
128	SAR19_PF.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto  per realizzazione marciapiede lungo parete prospetto est 20 x 0,15  Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001	metri quadri	3,00  <b>3,00</b>	€ 29,13		€ 87,39
129	SAR19_PF.0008.0002.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 15x15  per realizzazione marciapiede (peso 5,30 kg/mq) 5,3 x 20 x 1  Sommano SAR19_PF.0008.0002.0012	kilogrammi	106,00  <b>106,00</b>	€ 1,94		€ 205,64
130	SAR19_PF.0012.0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno  si stima una superficie di intervento di 40 mq  Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001	metri quadri	40,00  <b>40,00</b>	€ 17,40		€ 696,00
131	SAR19_PF.0013.0001.0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) ...ra realizzata a perfetta regola d'arte.  prospetto laterale - sud  A Riportare:					€ <b>1.775,59</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.04 INTERVENTI ESTERNI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.775,59
		7,7 x 2,15		16,56			
		prospetto laterale - Nord					
		7,4 x 2,15		15,91			
		Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001	metri quadri	32,47	€ 25,62		€ 831,88
132	SAR19_PF.0013.0001.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) ...era realizzata a perfetta regola d'arte					
		prospetto principale - fronte strada - Est					
		4,9 x 7		34,30			
		8,9 x 7		62,30			
		prospetto laterale - sud					
		4,2 x 8,6		36,12			
		prospetto laterale - Nord					
		2,5 x 7,65		19,13			
		2 x 7,36		14,72			
		prospetto posteriore - Ovest					
		2,65 x 6,5		17,23			
		8,4 x 7,5		63,00			
		11,3 x 6,95		78,54			
		2,65 x 6,5		17,23			
		Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003	metri quadri	342,57	€ 17,84		€ 6.111,45
133	SAR19_PF.0013.0004.0026	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI...mento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia					
		si stima una superficie di intervento di 40 mq		40,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0026	metri quadri	40,00	€ 23,44		€ 937,60
134	SAR19_PF.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne					
		prospetto fronte strada - Est					
		4,9 x 7		34,30			
		8,9 x 7		62,30			
		cornicione tetto - Est					
		(3,15+5,9+4,9+9,9+3,15) x 0,2		5,40			
		27 x 0,52		14,04			
		cornicione balconi					
		(5,9+6,3) x 0,2		2,44			
		intradosso balconi					
		A Riportare:		118,48			€ 9.656,52



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**01.01.04 INTERVENTI ESTERNI**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		118,48			€ 9.656,52
		5,98 x 2		11,96			
		6,3 x 1,5		9,45			
		a dedurre superficie infissi					
		-2 x 1,8 x 1,5		-5,40			
		-1 x 1,2 x 1,5		-1,80			
		-1 x 1,8 x 2,35		-4,23			
		-1 x 1,2 x 2,35		-2,82			
		-1 x 0,7 x 0,7		-0,49			
		prospetto laterale - sud					
		2,65 x 6,50		17,23			
		8,4 x 7,5		63,00			
		11,3 x 6,95		78,54			
		2,65 x 6,5		17,23			
		cornicione tetto					
		(3,15+8,4+12,3+3,15) x 0,2		5,40			
		intradosso cornicione					
		27 x 0,52		14,04			
		a dedurre superficie infissi					
		-1 x 2 x 2		-4,00			
		-1 x 1,1 x 2,5		-2,75			
		-1 x 1,4 x 0,85		-1,19			
		-2 x 1,2 x 1,5		-3,60			
		-2 x 0,6 x 0,6		-0,72			
		-3 x 0,6 x 0,6		-1,08			
		-2 x 1,2 x 1,5		-3,60			
		-2 x 1,2 x 0,7		-1,68			
		prospetto laterale - sud		35,87			
		cornicione tetto					
		(7,42+5,87) x 0,2		2,66			
		(5,79+3,16) x 0,2		1,79			
		intradosso cornicione					
		13,29 x 0,52		6,91			
		8,95 x 0,52		4,65			
		a dedurre superficie infissi					
		-2 x 0,8 x 1,5		-2,40			
		prospetto laterale - Nord		37,90			
		cornicione tetto					
		(5,92+7,38) x 0,2		2,66			
		(3,35+5,3) x 0,2		1,73			
		intradosso cornicione					
		13,30 x 0,52		6,92			
		A Riportare:		400,66			€ 9.656,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.01.04 INTERVENTI ESTERNI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		400,66			€ 9.656,52
		8,65 x 0,52		4,50			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	<u>405,16</u>	€ 13,73		€ 5.562,85
		Sommano 01.01.04 <b>INTERVENTI ESTERNI</b>					<u>€ 15.219,37</u>
		Riepilogo					
		01.01.01 <b>APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato sinistro)</b>					€ 39.868,02
		01.01.02 <b>APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato destro)</b>					€ 33.463,40
		01.01.03 <b>APPARTAMENTO PIANO PRIMO - (lato destro)</b>					€ 24.006,06
		01.01.04 <b>INTERVENTI ESTERNI</b>					€ 15.219,37
		Sommano 01.01 <b>CASA DI GUARDIA</b>					<u>€ 112.556,85</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**01.02.01 Torre di presa N.1**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
135	SAR19_PF.0001.0009.0010	<b>01.02 DIGA</b> <b>01.02.01 Torre di presa N.1</b> CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		0,12			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0010	tonnellate	<b>0,12</b>	€ 442,75		€ 53,13
136	SAR19_PF.0012.0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno  su muratura esterna ed interna ( a stima)		5,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001	metri quadri	<b>5,00</b>	€ 17,40		€ 87,00
137	SAR19_PF.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa.  pavimentazione pensilina esterna		13,70			
		Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011	metri quadri	<b>13,70</b>	€ 19,51		€ 267,29
138	SAR19_PF.0012.0012.0001	Rimozione di strato impermeabile, comp...uente tipo: manto bituminoso monostrato  solaio di copertura		27,55			
		Sommano SAR19_PF.0012.0012.0001	metri quadri	<b>27,55</b>	€ 3,77		€ 103,86
139	SAR19_PF.0012.0019.0019	Preparazione e pulitura della superfic...er dare l'opera finita a regola d'arte.  ringhiera passerella torre di presa N.1 2 x 10 x 0,6		12,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0019.0019	metri quadri	<b>12,00</b>	€ 8,02		€ 96,24
140	SAR19_PF.0013.0004.0050	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta  su muratura esterna ed interna ( a stima)		5,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0050	metri quadri	<b>5,00</b>	€ 30,65		€ 153,25
141	SAR19_PF.0013.0005.0	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su A Riportare:					€ <b>760,77</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.02.01 Torre di presa N.1							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 760,77
	006	superfici interne soffitto		18,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006	metri quadri	18,00	€ 11,07		€ 199,26
142	SAR19_PF.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne pareti esterne 8 x 2,72 x 2,4 intradosso parti in aggetto 8 x 2,40 x 0,25 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	52,22 4,80 57,02	€ 13,73		€ 782,88
143	SAR19_PF.0013.0005.0047	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di cavalletti o di scale ringhiera passerella torre di presa N.1 2 x 10 x 0,6 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0047	metri quadri	12,00 12,00	€ 29,08		€ 348,96
144	SAR19_PF.0013.0010.0014	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE M... tiro in alto spessore complessivo 8 mm solaio di copertura Sommano SAR19_PF.0013.0010.0014	metri quadri	27,55 27,55	€ 34,56		€ 952,13
145	SAR19_PF.0013.0010.0030	VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPE..., compreso gli sfridi e il tiro in alto solaio di copertura Sommano SAR19_PF.0013.0010.0030	metri quadri	27,55 27,55	€ 5,58		€ 153,73
146	SAR19_PF.0013.0013.0010	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO...re 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale pavimentazione pensilina esterna Sommano SAR19_PF.0013.0013.0010	metri quadri	13,70 13,70	€ 35,82		€ 490,73
147	NPF08	Compenso a corpo per la demolizione de...tivi al loro conferimento in discarica.		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 3.688,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.02.01 Torre di presa N.1							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
148	NPF09	Riporto:		1,00			€ 3.688,46
		Sommano NPF08	corpo	<u>1,00</u>	€ 1.106,96		€ 1.106,96
		Compenso a corpo per la ricostruzione ...'opera finita a perfetta regola d'arte.					
				1,00			
		Sommano NPF09	corpo	<u>1,00</u>	€ 3.274,02		€ 3.274,02
		Sommano 01.02.01 Torre di presa N.1					€ 8.069,44

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**01.02.02 Torre di presa N.2**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
149	SAR19_PF.0001.0009.0010	<b>01.02.02 Torre di presa N.2</b> CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  34,56x4x0,001  Sommano SAR19_PF.0001.0009.0010	tonnellate	0,14 <hr/> <b>0,14</b>	€ 442,75		€ 61,99
150	SAR19_PF.0012.0019.0019	Preparazione e pulitura della superfic...er dare l'opera finita a regola d'arte.  ringhiera passerella torre di presa N.2 2 x 80 x 0,6  Sommano SAR19_PF.0012.0019.0019	metri quadri	96,00 <hr/> <b>96,00</b>	€ 8,02		€ 769,92
151	SAR19_PF.0012.0024.0003	Risanamento di calcestruzzo mediante l... isolati di superfici superiori a 3 dm2  parte in aggetto del solaio di copertura - superficie frontale (3,14x6,8) x 0,3  parte in aggetto solaio di copertura - intradosso (3,14x6,8) x 0,2  Sommano SAR19_PF.0012.0024.0003	metri quadri	6,41   4,27 <hr/> <b>10,68</b>	€ 112,44		€ 1.200,86
152	SAR19_PF.0012.0033.0001	Fornitura e posa di una malta bicompon...non previste nel capitolato. Per mq.  superficie passerella torre di presa N. 2 80 x 2  Sommano SAR19_PF.0012.0033.0001	metri quadri	160,00 <hr/> <b>160,00</b>	€ 27,83		€ 4.452,80
153	SAR19_PF.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici interne  pareti interne 3,14 x 6,2 x 3  soffitto (3,14/4) x (6,2x6,2)  Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006	metri quadri	58,40   30,37 <hr/> <b>88,77</b>	€ 11,07		€ 982,68
154	SAR19_PF.0013.0005.0	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di A Riportare:					€ <b>7.468,25</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.02.02 Torre di presa N.2							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 7.468,25
	047	cavalletti o di scale ringhiera passerella torre di presa N.2 2 x 80 x 0,6 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0047	metri quadri	96,00 <b>96,00</b>	€ 29,08		€ 2.791,68
155	SAR19_PF.0013.0010.0014	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE M... tiro in alto spessore complessivo 8 mm solaio di copertura (3,14/4) x (7,2x7,2) Sommano SAR19_PF.0013.0010.0014	metri quadri	40,95 <b>40,95</b>	€ 34,56		€ 1.415,23
156	SAR19_PF.0013.0010.0030	VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPE..., compreso gli sfridi e il tiro in alto solaio di copertura (3,14/4) x (7,2x7,2) Sommano SAR19_PF.0013.0010.0030	metri quadri	40,95 <b>40,95</b>	€ 5,58		€ 228,50
157	NPF05	COMPENSO PER IDROLAVAGGIO MURATURE superficie passerella torre di presa N. 2 80 x 2 Sommano NPF05	mq	160,00 <b>160,00</b>	€ 6,09		€ 974,40
158	NPF06	COMPENSO PER RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA CALCESTRUZZI superficie passerella torre di presa N. 2 80 x 2 Sommano NPF06 Sommano 01.02.02 Torre di presa N.2	mq	160,00 <b>160,00</b>	€ 32,56		€ 5.209,60 <b>€ 18.087,66</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**01.02.03 Magazzino e locale mire**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
159	SAR19_PF.0012.0019.0019	<b>01.02.03 Magazzino e locale mire</b> Preparazione e pulitura della superfic...er dare l'opera finita a regola d'arte. accesso magazzino 2 x 4,10 x 3,60 Sommano SAR19_PF.0012.0019.0019	metri quadri	29,52 <hr/> <b>29,52</b>	€ 8,02		€ 236,75
160	SAR19_PF.0013.0005.0005	<b>TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT...</b> ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto <b>MAGAZZINO</b> sviluppo perimetro muratura interna (10,2x2+23,30x2) x 4,52 soffitto 2 x 23,30 x 5,18 a dedurre superficie portone ingresso -1 x 4,1 x 3,6 <b>LOCALE MIRE</b> prospetti esterni 2 x 2,25 x 2,80 2 x 2,35 x 2,80 mantovana 2 x 2,75 x 0,2 2 x 2,65 x 0,2 a dedurre superficie infissi -1 x 1,60 x 2,40 pareti interne 2 x 1,85 x 2,60 2 x 1,95 x 2,60 a dedurre superficie infissi -1 x 1,60 x 2,40 soffitto 1,95 x 1,85 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005	metri quadri	302,84 241,39 -14,76 12,60 13,16 1,10 1,06 -3,84 9,62 10,14 -3,84 3,61 <hr/> <b>573,08</b>	€ 11,75		€ 6.733,69
161	SAR19_PF.0013.0005.0007	<b>TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON...</b> e il tiro in alto su superfici esterne prospetti est e ovest 2 x 24,10 x 4,70 prospetti nord e sud A Riportare:		226,54 226,54			€ 6.970,44



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
01.02.03 Magazzino e locale mire							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
162	SAR19_PF.0013.0005.0046	Riporto:		226,54			€ 6.970,44
		(2x2) x 5,50 x ((4,7+5,65)/2)		113,96			
		a dedurre superficie portone ingresso					
		-1 x 4,1 x 3,6		-14,76			
		bordo solaio					
		2 x 24,7 x 0,2		9,88			
		intradosso esterno solaio					
		2 x 24,70 x 0,3		14,82			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	350,44	€ 13,73	€ 4.811,54	
		PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di cavalletti o di scale					
		accesso magazzino					
		2 x 4,10 x 3,60		29,52			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0046	metri quadri	29,52	€ 29,08	€ 858,44	
		Sommano 01.02.03 Magazzino e locale mire				€ 12.640,42	
		Riepilogo					
01.02.01 Torre di presa N.1				€ 8.069,44			
01.02.02 Torre di presa N.2				€ 18.087,66			
01.02.03 Magazzino e locale mire				€ 12.640,42			
Sommano 01.02 DIGA				€ 38.797,52			
Riepilogo							
01.01 CASA DI GUARDIA				€ 112.556,85			
01.02 DIGA				€ 38.797,52			
Sommano 01 DIGA BIDIGHINZU				€ 151.354,37			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.01.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
163	SAR19_PF.0012.0008.001	02 <b>DIGA SOS CANALES</b> 02.01 <b>CASA D GUARDIA</b> 02.01.01 <b>PIANO TERRA</b> 02.01.01.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b> Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno si ipotizza una superficie pari al 2% della superficie da tinteggiare 0,02 x 409,21	metri quadri	8,18	€ 17,40		€ 142,33
		Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001		<b>8,18</b>			
164	SAR19_PF.0013.0004.0071	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPE...erfici esterne verticali od orizzontali si ipotizza una superficie pari al 2% della superficie da tinteggiare 0,02 x 409,21	metri quadri	8,18	€ 15,53		€ 127,04
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0071		<b>8,18</b>			
		Sommano 02.01.01.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>					<b>€ 269,37</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.01.02 Tinteggiature							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
165	SAR19_PF.0013.0005.0005	02.01.01.02 Tinteggiature TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto vano n. 1 - sala controllo pareti (3,4+4,8+4,9+3,72+1,5+1,08) x 3,05 soffitto ((3,72x4,9)+(3,4x1,08)) x 3,05 vano n. 2 - ufficio topografi pareti (2x4,1+2x5,2) x 3,05 soffitto 5,2 x 4,1 vano n. 3 - disimpegno pareti (2x4,9+2x1,38) x 3,05 soffitto 4,9 x 1,38 vano n. 4 - ufficio magazzino pareti (2x4,30+2x4,35) x 3,05 soffitto 4,35 x 4,30 antibagno pareti (2x2,19+2x1,3) x 3,05 soffitto 2,19 x 1,3 vano n. 5 - cucina pareti (2x4,3+2x3,68) x 3,05 soffitto 4,3 x 3,68  Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005  Sommano 02.01.01.02 Tinteggiature					
			metri quadri	409,21	€ 11,75		€ 4.808,22
							€ 4.808,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.01.03 impianto elettrico e di condizionamento							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
166	SAR19_PF.0009.0002.0035	02.01.01.03 <b>impianto elettrico e di condizionamento</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALIN...ra all'impianto generale dell'edificio.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035	cadauno	<u>1,00</u>	€ 496,49		€ 496,49
167	SAR19_PF.0009.0004.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179	cadauno	<u>1,00</u>	€ 105,14		€ 105,14
168	SAR19_PF.0010.0002.0050	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIE...una fila predisposta per posto esterno.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0002.0050	cadauno	<u>1,00</u>	€ 102,95		€ 102,95
169	NPF15	CONDIZIONATORE AUTONOMO TRIAL 9+9+12 A...to perfettamente montato e funzionante.		1,00			
		Sommano NPF15	cad	<u>1,00</u>	€ 4.600,01		€ 4.600,01
170	PF.0009.0004.0173 E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore) ingresso - disimpegno		1,00			
		Sommano PF.0009.0004.0173 E	cad	<u>1,00</u>	€ 127,04		€ 127,04
		Sommano 02.01.01.03 <b>impianto elettrico e di condizionamento</b>					<u>€ 5.431,63</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.01.04 infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
171	SAR19_AT.0001.0002.0001	02.01.01.04 infissi TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t		3,00			
		Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001	ora	<u>3,00</u>	€ 46,12		€ 138,36
172	SAR19_PF.0001.0009.0008	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  avvolgibili		0,30			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008	tonnellate	<u>0,30</u>	€ 360,53		€ 108,16
173	SAR19_PF.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pv...ata per la superficie effettiva rimossa  8 x 1 x 1,50 0,9 x 2,1		12,00 1,89			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002	metri quadri	<u>13,89</u>	€ 28,18		€ 391,42
174	SAR19_PF.0013.0006.0203	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, ...occorrenti per il normale funzionamento  8 x 1 x 1,5 0,9 x 2,1		12,00 1,89			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203	metri quadri	<u>13,89</u>	€ 239,56		€ 3.327,49
		Sommano 02.01.01.04 infissi					<u>€ 3.965,43</u>
		Riepilogo					
		02.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci					€ 269,37
		02.01.01.02 Tinteggiature					€ 4.808,22
		02.01.01.03 impianto elettrico e di condizionamento					€ 5.431,63
		02.01.01.04 infissi					€ 3.965,43
		Sommano 02.01.01 PIANO TERRA					<u>€ 14.474,65</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
175	SAR19_PF.0012.0005.0007	02.01.02 <b>PIANO PRIMO</b> 02.01.02.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b> Demolizione di muratura in mattoni for...ttiva superficie di struttura demolita. vano n. 1 1,8 x 3,05 3,5 x 3,05 1,45 x 3,05 0,85 x 3,05 parapetto scala 4 x 2,9 x 1,1 1,2 x 1,1 Sommano SAR19_PF.0012.0005.0007	metri quadri	5,49 10,68 4,42 2,59 12,76 1,32 <b>37,26</b>	€ 18,37		€ 684,47
176	SAR19_PF.0012.0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno si ipotizza una percentuale del 20% della superficie totale ( vedi superficie da tinteggiare) 0,2 x 506,70 Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001	metri quadri	101,34 <b>101,34</b>	€ 17,40		€ 1.763,32
177	SAR19_PF.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica,...alsiasi danno all'ambiente circostante. vano n. 1 - zona cucina 3,4 x 1,5 1,76 x 1,5 1,86 x 1,5 Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030	metri quadri	5,10 2,64 2,79 <b>10,53</b>	€ 12,11		€ 127,52
178	SAR19_PF.0012.0009.0039	Rimozione zoccolino battiscopa in marm...pianto autorizzato e dei relativi oneri vano n. 1 1,63+3,4+2,87-0,8 vano n. 2 (2,55x2)+(4,1x2)-0,8 vano n. 4 (2,55x2)+(4,1x2)-0,8 A Riportare:		7,10 12,50 12,50 32,10			€ 2.575,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		32,10			€ 2.575,31
		vano n. 5 (4,5x2)+(4,3x2)-0,8		16,80			
		vano n. 6 (5,82x2)+(4,3x2)-0,8		19,44			
		disimpegno 5,2+2,75+1,45+1,35+3,75+1,4-6x0,8		11,10			
		Sommano SAR19_PF.0012.0009.0039	metri	<u>79,44</u>	€ 6,55		€ 520,33
179	SAR19_PF.0013.0003.0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, r...sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm  vano n. 1 modifiche cucina e bagno 3,4 x 3,05 2,3 x 3,05 parapetto scale 4 x 2,9 x 1 1,2 x 1,1  Sommano SAR19_PF.0013.0003.0063	metri	<u>30,31</u>	€ 36,74		€ 1.113,59
180	SAR19_PF.0013.0004.0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta  vano n. 1 3,4 x 3,05 vano n.3 4 x 2,3 x 3,05 disimpegno 1 x 3,05 2,3 x 3,05 parapetto scale 8 x 2,9 x 1 2 x 1,2 x 1,1  si ipotizza una percentuale del 20% della superficie totale ( vedi superficie da tinteggiare) 0,2 x 506,70  Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030	metri quadri	<u>175,68</u>	€ 27,35		€ 4.804,85
181	SAR19_PF.0013.0013.0017	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA p...izia finale con segatura, formato 20x20  bagno					
		A Riportare:					€ 9.014,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
182	SAR19_PF.0013.0013.0071	Riporto:					€ 9.014,08
		2,3 x 2,3		5,29			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0017	metri quadri	5,29	€ 45,07		€ 238,42
		LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI esegui...vimenti in marmo, marmette o marmettoni					
		vano n.1					
		3,88 x 3,4		13,19			
		vano n.2					
		4,1 x 2,55		10,46			
		vano n.4					
		4,1 x 2,55		10,46			
		vano n.5					
		4,5 x 4,3		19,35			
		vano n.6					
		5,82 x 4,3		25,03			
		disimpegno					
		5,2 x 1,4		7,28			
		1,1 x 2,3		2,53			
		pianerottoli partenza e arrivo scala					
		4 x 1,3 x 2,2		11,44			
183	SAR19_PF.0013.0013.0074	Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071	metri quadri	99,74	€ 15,50		€ 1.545,97
		LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPID...zo, previa levigatura (questa esclusa).					
		vano n.1					
		3,88 x 3,4		13,19			
		vano n.2					
		4,1 x 2,55		10,46			
		vano n.4					
		4,1 x 2,55		10,46			
		vano n.5					
		4,5 x 4,3		19,35			
		vano n.6					
		5,82 x 4,3		25,03			
		disimpegno					
		5,2 x 1,4		7,28			
		1,35 x 1,45		1,96			
		pianerottoli partenza e arrivo scala					
		4 x 1,3 x 2,2		11,44			
		A Riportare:		99,17			€ 10.798,47



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		99,17			€ 10.798,47
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074	metri quadri	<u>99,17</u>	€ 15,17		€ 1.504,41
184	SAR19_PF.0013.0013.0155	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIA...ra anche con acidi con piastrelle 15x15 bagno 4 x 2,3 x 1,5		13,80			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155	metri quadri	<u>13,80</u>	€ 45,21		€ 623,90
185	SAR19_PF.0013.0013.0176	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigat...ulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO vano n. 1 1,63+3,4+2,87-0,8 vano n. 2 (2,55x2)+(4,1x2)-0,8 vano n. 4 (2,55x2)+(4,1x2)-0,8 vano n. 5 (4,5x2)+(4,3x2)-0,8 vano n. 6 (5,82x2)+(4,3x2)-0,8 disimpegno 5,2+2,75+1,45+1,35+3,75+1,4-6x0,8		7,10 12,50 12,50 16,80 19,44			
		Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176	metri	<u>79,44</u>	€ 10,77		€ 855,57
186	NPF13	FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO Fornitura, trasporto e posa in opera di ferro parapetto scale - peso: 25 kg/ml (4x25) x 2,9 25 x 1,2		290,00 30,00			
		Sommano NPF13	kg	<u>320,00</u>	€ 8,66		€ 2.771,20
		Sommano 02.01.02.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b>					<u>€ 16.553,55</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.02 **Tinteggiature**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
187	SAR19_PF. 0013.0005.0 005	<p>02.01.02.02 <b>Tinteggiature</b></p> <p>TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto</p> <p>vano n. 1</p> <p>pareti</p> <p>(0,8+3,4+2+1,8) x 3,05</p> <p>parziale pareti con piastrelle</p> <p>(1,9+3,4+1,76+1,8) x 1,55</p> <p>soffitto</p> <p>3,88 x 3,4</p> <p>vano n. 2</p> <p>2 x 4,1 x 3,05</p> <p>2 x 2,55 x 3,05</p> <p>soffitto</p> <p>4,1 x 2,55</p> <p>vano n. 4</p> <p>2 x 4,1 x 3,05</p> <p>2 x 2,55 x 3,05</p> <p>soffitto</p> <p>4,1 x 2,55</p> <p>vano n. 5</p> <p>2 x 4,5 x 3,05</p> <p>2 x 4,3 x 3,05</p> <p>soffitto</p> <p>4,5 x 4,3</p> <p>vano n. 6</p> <p>2 x 5,82 x 3,05</p> <p>2 x 4,3 x 3,05</p> <p>soffitto</p> <p>5,82 x 4,30</p> <p>disimpegno</p> <p>(1,4+2,9+1,1+2,3+2,5+5,2) x 3,05</p> <p>soffitto</p> <p>5,2 x 1,4</p> <p>1,45 x 1,1</p> <p>scale</p> <p>prapetto</p> <p>8 x 2,9 x 1</p> <p>2 x 1,2 x 1,1</p> <p>vano scala</p> <p>4 x 5,5 x 3,05</p> <p>A Riportare:</p>		<p>24,40</p> <p>13,73</p> <p>13,19</p> <p>25,01</p> <p>15,56</p> <p>10,46</p> <p>25,01</p> <p>15,56</p> <p>10,46</p> <p>27,45</p> <p>26,23</p> <p>19,35</p> <p>35,50</p> <p>26,23</p> <p>25,03</p> <p>46,97</p> <p>7,28</p> <p>1,60</p> <p>23,20</p> <p>2,64</p> <p>67,10</p> <p>461,96</p>			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.02 <b>Tinteggiature</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		461,96			
		4 x 2,2 x 3,05 intradosso scale		26,84			
		4 x 2,9 x 1,05 intradosso pianerottoli		12,18			
		2 x 2,20 x 1,30		5,72			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005	metri quadri	<u>506,70</u>	€ 11,75		€ 5.953,73
		Sommano 02.01.02.02 <b>Tinteggiature</b>					<u>€ 5.953,73</u>

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.03 <b>Infissi</b>
----------------------------

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
188	SAR19_AT. 0001.0002.0 001	02.01.02.03 <b>Infissi</b>  TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t		6,00			
		Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001	ora	<b>6,00</b>	€      46,12		€      276,72
189	SAR19_PF. 0001.0009.0 005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		1,00			
		materiali derivanti dalle demolizioni di murature per messa in opera di infissi		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005	tonnellate	<b>1,00</b>	€      15,82		€      15,82
190	SAR19_PF. 0001.0009.0 006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		0,40			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006	tonnellate	<b>0,40</b>	€      227,70		€      91,08
191	SAR19_PF. 0001.0009.0 007	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		0,10			
		vetri infissi 0,6 x 16,65 x 0,01		0,10			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007	tonnellate	<b>0,10</b>	€      101,20		€      10,12
192	SAR19_PF. 0001.0009.0 008	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		0,60			
		avvolgibili e altri materiali plastici		0,60			
		Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008	tonnellate	<b>0,60</b>	€      360,53		€      216,32
193	SAR19_PF. 0012.0014.0 001	Rimozione di infissi esterni in legno ...ata per la superficie effettiva rimossa					
		finestra vano scala 0,9 x 1,5		1,35			
		vano n. 1 1 x 1,5		1,50			
		1 x 2,4		2,40			
		vano n. 2 1 x 1,5		1,50			
		vano n. 3					
		A Riportare:		6,75			€ <b>610,06</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

02.01.02.03 **Infissi**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,75			€ <b>610,06</b>
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 4					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 5					
		1 x 1,5		1,50			
		1 x 2,4		2,40			
		vano n. 6					
		2 x 1 x 1,5		3,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001	metri quadri	<b>16,65</b>	€ 41,18		€ 685,65
194	SAR19_PF.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pv...ata per la superficie effettiva rimossa finestra vano scala 0,9 x 1,5 vano n. 1 1 x 1,5 1 x 2,4 vano n. 2 1 x 1,5 vano n. 3 1 x 1,5 vano n. 4 1 x 1,5 vano n. 5 1 x 1,5 1 x 2,4 vano n. 6 2 x 1 x 1,5 Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002	metri quadri	<b>16,65</b>	€ 28,18		€ 469,20
195	SAR19_PF.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna i...imossa e per una superficie fino a 3 m2 6 x 0,8 x 2,1 1 x 0,9 x 2,1 Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003	metri quadri	<b>11,97</b>	€ 22,87		€ 273,75
196	SAR19_PF.0013.0006.0179	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE...ulitura e lo sfrido spessore 6/7-12-6/7 si considera il 65% della superficie A Riportare:					€ <b>2.038,66</b>

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.03 <b>Infissi</b>
----------------------------

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
197	SAR19_PF.0013.0006.0203	Riporto:	metri quadri		€ 99,57		€ 2.038,66
		complessiva degli infissi 0,65 x 18,72		12,17			€ 1.211,77
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0179		12,17			
		PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, ...occorrenti per il normale funzionamento					
		finestra vano scala					
		0,9 x 1,5		1,35			
		vano n. 1					
		1 x 1,5		1,50			
		1 x 2,4		2,40			
		vano n. 2					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 3					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 4					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 5					
		1 x 1,5		1,50			
		1 x 2,4		2,40			
		vano n. 6					
2 x 1 x 1,5	3,00						
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203	metri quadri	16,65	€ 239,56	€ 3.988,67			
198	SAR19_PF.0013.0006.0204	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura con zanche di ferro					
		finestra vano scala					
		0,9+0,2		1,10			
		vano n. 1					
		1+0,2		1,20			
		1+0,2		1,20			
		vano n. 2					
		1+0,2		1,20			
		vano n. 3					
		1+0,2		1,20			
		vano n. 4					
		1+0,2		1,20			
		vano n. 5					
		1+0,2		1,20			
		1+0,2		1,20			
A Riportare:			9,50		€ 7.239,10		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.03 Infissi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		9,50			€ 7.239,10
		vano n. 6					
		2 x (1+0,2)		2,40			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204	metri	11,90	€ 183,51		€ 2.183,77
199	SAR19_PF.0013.0006.0243	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x2...urarie e la registrazione dell'infixso.					
				7,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243	cadauno	7,00	€ 740,80		€ 5.185,60
200	SAR19_PF.0013.0006.0244	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN ANTA per fornitura con anta da cm 90.					
		porta di accesso dal vano scala		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0244	cadauno	1,00	€ 126,50		€ 126,50
201	SAR19_PF.0013.0006.0282	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, ri...urarie e la registrazione dell'infixso.					
		finestra vano scala					
		0,9 x 1,5		1,35			
		vano n. 1					
		1 x 1,5		1,50			
		1 x 2,4		2,40			
		vano n. 2					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 3					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 4					
		1 x 1,5		1,50			
		vano n. 5					
		1 x 1,5		1,50			
		1 x 2,4		2,40			
		vano n. 6					
		2 x 1 x 1,5		3,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282	metri quadri	16,65	€ 656,27		€ 10.926,90
		Sommano 02.01.02.03 Infissi					€ 25.661,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.04 Impianto idrico, bagno							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
202	SAR19_PF.0003.0014.0001	02.01.02.04 Impianto idrico, bagno TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t... mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.	metri	10,00	€ 26,26		
		Sommano SAR19_PF.0003.0014.0001		10,00			
203	SAR19_PF.0010.0007.0072	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"	metri	1,00	€ 85,69		
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072		1,00			
204	SAR19_PF.0010.0007.0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC	cadaun o	4,00	€ 241,60		
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075		4,00			
205	SAR19_PF.0010.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50	cadaun o	1,00	€ 439,73		
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084		1,00			
206	SAR19_PF.0010.0007.0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico	cadaun o	1,00	€ 465,03		
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090		1,00			
207	SAR19_PF.0010.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN P...le, cassetta e accessori tipo economico	cadaun o	1,00	€ 612,15		
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096		1,00			
208	SAR19_PF.0010.0007.0104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80	cadaun o	1,00	€ 526,76		
		Sommano SAR19_PF.0010.0007.0104		1,00			
209	SAR19_PF.	FORMAZIONE E CHIUSURA DI A Riportare:					€ 3.358,36



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.04 <b>Impianto idrico, bagno</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.358,36
	0013.0002.002	TRACCE PER IN...u laterizi pesanti o blocchi di cemento a stima 15 m lineari ad ambiente (6+1) x 15		105,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0002.0002	metri	<u>105,00</u>	€ 5,64		€ 592,20
210	SAR19_PF.0013.0012.0030	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, co... dim. mm 300x300 con scarico Fi 100-200		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0012.0030	cadaun o	<u>1,00</u>	€ 42,28		€ 42,28
211	NPF11	Rimozione d'opera di scaldabagno di qu...uoghi indicati dalla Direzione Lavori.		1,00			
		Sommano NPF11	corpo	<u>1,00</u>	€ 58,64		€ 58,64
212	NPF12	SCALDABAGNO ELETTRICO DA LT 60 2 ANNI DI GARANZIA		1,00			
		Sommano NPF12	cad	<u>1,00</u>	€ 216,39		€ 216,39
		Sommano 02.01.02.04 <b>Impianto idrico, bagno</b>					<u>€ 4.267,87</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.05 Impianto elettrico e rete dati							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
213	SAR19_PF.0009.0002.0035	02.01.02.05 Impianto elettrico e rete dati					
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALIN...ra all'impianto generale dell'edificio.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035	cadaun o	1,00	€ 496,49		€ 496,49
214	SAR19_PF.0009.0004.0028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCH...uoneria 24V 8VA impianti interni civili		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0028	cadaun o	1,00	€ 57,62		€ 57,62
215	SAR19_PF.0009.0004.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore)					
		stanza n.2		1,00			
		stanza n.1		1,00			
		stanza n.3		1,00			
		stanza n.4		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173	cadaun o	4,00	€ 102,82		€ 411,28
216	SAR19_PF.0009.0004.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A					
		ingresso		1,00			
		stanza n.1		2,00			
		stanza n.2		3,00			
		bagno		2,00			
		stanza n.4		3,00			
		stanza n.5		5,00			
		stanza n.6		6,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179	cadaun o	22,00	€ 105,14		€ 2.313,08
217	SAR19_PF.0010.0002.0040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole stesse.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0002.0040	cadaun o	1,00	€ 639,25		€ 639,25
218	SAR19_PF.0012.0007.0	Esecuzione di tracce in muratura, eseg...ttoni forati di larghezza sino a 10 A Riportare:					€ 3.917,72

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**02.01.02.05 Impianto elettrico e rete dati**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ <b>3.917,72</b>
	008	cm2		20,00			
		Sommano SAR19_PF.0012.0007.0008	metri	<b>20,00</b>	€ 17,03		€ 340,60
219	PF.0009.0004.0173 E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore) disimpegno scale Sommano PF.0009.0004.0173 E		2,00 2,00 <b>4,00</b>	€ 127,04		€ 508,16
220	PF.0009.0004.0173 E1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO COM...settore. - punto comando oltre il primo ingresso Sommano PF.0009.0004.0173 E1		2,00 <b>2,00</b>	€ 103,81		€ 207,62
221	PF.0009.0004.0173 E2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...di settore. - punto luce Oltre il primo luce scala Sommano PF.0009.0004.0173 E2		1,00 <b>1,00</b>	€ 69,20		€ 69,20
222	PF.0009.0004.00001D1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DAT...arie su rustico; - presa dati cat. VI ingresso stanza n.1 stanza n. 2 stanza n.3 Sommano PF.0009.0004.00001D1		2,00 2,00 2,00 2,00 <b>8,00</b>	€ 186,13		€ 1.489,04
223	C101	Compenso a corpo per connessione al qu...ianto della casa di Guardia Sos Canales Sommano C101		1,00 <b>1,00</b>	€ 928,83		€ 928,83
224	L150	Fornitura e posa in opera di armadio d...gola d'arte e perfettamente funzionante rack dati Sommano L150		1,00 <b>1,00</b>	€ 1.210,20		€ 1.210,20
225	L340	Fornitura e posa in opera di cavo per ...orme al disciplinare tecnico d'appalto.					
		A Riportare:					€ <b>8.671,37</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.05 <b>Impianto elettrico e rete dati</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.671,37
		da rack piano terra a rack piano primo		15,00			
		Sommano L340	m	15,00	€ 13,24		€ 198,60
		Sommano 02.01.02.05 <b>Impianto elettrico e rete dati</b>					€ 8.869,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.02.06 <b>Lavori in economia</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
226	SAR19_RU.0001.0001.0001	02.01.02.06 <b>Lavori in economia</b> OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)  per lavori di difficile valutazione 2x8  Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001	ora	16,00 <b>16,00</b>	€ 39,90		€ 638,40
227	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)  per lavori di difficile valutazione 2x8  Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002	ora	16,00 <b>16,00</b>	€ 37,07		€ 593,12
228	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)  per lavori di difficile valutazione 2x8  Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003  Sommano 02.01.02.06 <b>Lavori in economia</b>  Riepilogo 02.01.02.01 <b>pavimentazioni, murature, intonaci</b> 02.01.02.02 <b>Tinteggiature</b> 02.01.02.03 <b>Infissi</b> 02.01.02.04 <b>Impianto idrico, bagno</b> 02.01.02.05 <b>Impianto elettrico e rete dati</b> 02.01.02.06 <b>Lavori in economia</b> Sommano 02.01.02 <b>PIANO PRIMO</b>	ora	16,00 <b>16,00</b>	€ 33,41		€ 534,56  <b>€ 1.766,08</b>  € 16.553,55 € 5.953,73 € 25.661,87 € 4.267,87 € 8.869,97 € 1.766,08 <b>€ 63.073,07</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO									
02.01.03.01 opere civili									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO		
229	SAR19_PF.0012.0029.0002	02.01.03 <b>MANSARDA</b>	metri quadri		€ 32,04		€ 816,38		
		02.01.03.01 <b>opere civili</b>							
		Fornitura e posa di malta monocomponente...ferici. Per mq. e uno spessore di 5 mm.							
		locale di sgombero							
		4,9 x 5,2		25,48					
		Sommano SAR19_PF.0012.0029.0002		<b>25,48</b>					
230	SAR19_PF.0013.0003.0105	Muratura portante o di tamponamento di...are la muratura finita a regola d'arte.	metri quadri		€ 121,04		€ 399,43		
		ricostruzione muratura per chiusura vano scala - locale sottotetto							
		2 x 1,10 x 1,50		3,30					
		Sommano SAR19_PF.0013.0003.0105		<b>3,30</b>					
231	SAR19_PF.0013.0004.0001	SBRUFFATURA eseguita con malta fluida ...erfici interne verticali od orizzontali	metri quadri						
		vano scala							
		parete A							
		5,50 x 1,20		6,60					
		parete B							
		2,29 x 1,20		2,75					
		parete C							
		4,55 x 0,9		4,10					
		parete D							
		1,66 x 1,14		1,89					
		locale N.1							
		parete H							
		3,4 x 1,2		4,08					
		parete G							
		5,43 x 1,00		5,43					
		parete F							
		4,90 x 0,45		2,21					
		parete E							
5,43 x 1,00	5,43								
locale N.2									
parete L									
5,44 x 1,00	5,44								
parete M									
A Riportare:				37,93			€ 1.215,81		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.03.01 opere civili							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		37,93			€ 1.215,81
		4,10 x 1,00		4,10			
		parete N					
		5,44 x 1,00		5,44			
		parete I					
		4,10 x 1,00		4,10			
		INTRADOSSO SOLAIO					
		8,11 x 9,40		76,23			
		a dedurre					
		-1 x 3,40 x 1,13		-3,84			
		ingombro murature					
		-1 x 3,40 x 0,40		-1,36			
		-1 x 2,60 x 0,40		-1,04			
		-1 x 6 x 0,40		-2,40			
		-1 x 5,20 x 0,40		-2,08			
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0001	metri quadri	117,08	€ 2,68		€ 313,77
232	SAR19_PF.0013.0004.0015	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTE...mento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia					
		vano scala					
		parete C					
		4,55 x 0,9		4,10			
		parete D					
		1,66 x 1,14		1,89			
		locale N.1					
		parete H					
		3,4 x 1,2		4,08			
		parete G					
		5,43 x 1,00		5,43			
		parete F					
		4,90 x 0,45		2,21			
		parete E					
		5,43 x 1,00		5,43			
		locale N.2					
		parete L					
		5,44 x 1,00		5,44			
		parete M					
		4,10 x 1,00		4,10			
		parete N					
		5,44 x 1,00		5,44			
		parete I					
		4,10 x 1,00		4,10			
		A Riportare:		42,22			€ 1.529,58

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

02.01.03.01 **opere civili**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		42,22			€ <b>1.529,58</b>
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0015	metri quadri	<b>42,22</b>	€ 25,78		€ 1.088,43
233	SAR19_PF.0013.0004.0028	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta parete divisoria vano scala mansarda 2,21 x ((1,7+2,35)/2)		4,49			
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0028	metri quadri	<b>4,49</b>	€ 27,29		€ 122,53
234	SAR19_PF.0013.0004.0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta vano scala parete A 5,50 x 1,20 parete B 2,29 x 1,20 parete C 4,55 x 0,9 parete D 1,66 x 1,14 locale N.1 parete H 3,4 x 1,2 parete G 5,43 x 1,00 parete F 4,90 x 0,45 parete E 5,43 x 1,00 locale N.2 parete L 5,44 x 1,00 parete M 4,10 x 1,00 parete N 5,44 x 1,00 parete I 4,10 x 1,00 INTRADOSSO SOLAIO 8,11 x 9,40 a dedurre		6,60  2,75  4,10  1,89  4,08  5,43  2,21  5,43  5,44  4,10  5,44  4,10  76,23			
		A Riportare:		127,80			€ <b>2.740,54</b>



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.01 opere civili

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		127,80			€ 2.740,54
		-1 x 3,40 x 1,13		-3,84			
		ingombro murature					
		-1 x 3,40 x 0,40		-1,36			
		-1 x 2,60 x 0,40		-1,04			
		-1 x 6 x 0,40		-2,40			
		-1 x 5,20 x 0,40		-2,08			
		Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030	metri quadri	<b>117,08</b>	€ 27,35		€ 3.202,14
235	SAR19_PF.0013.0004.0067	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPE...n alto su superfici interne orizzontali vano scala 5,50 x 8,11 5,50 x 8,84 2 x 2,21 x ((8,81+8,84)/2) a dedurre superficie laterale solaio -2 x 2,21 x 0,2 -4 x 5,50 x 0,2 mansarda locale n.1 parete H 3,4 x 1,70 (1,08+1,49) x 2,50 parete G 6,28 x ((2,33+3,90)/2) parete F 4,90 x 3,90 parete E 5,20 x ((2,33+3,90)/2) locale n.2 parete I 4,10 x 2,30 parete N 5,20 x ((3,90+2,30)/2) parete M 4,10 x 3,90 parete L 5,20 x ((2,30+3,90)/2) Sommano SAR19_PF.0013.0004.0067	metri quadri	<b>251,77</b>	€ 14,58		€ 3.670,81
		A Riportare:					€ 9.613,49

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**02.01.03.01 opere civili**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 9.613,49
236	SAR19_PF.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici interne superficie rasatura superficie intradosso solaio Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006	metri quadri	251,77 65,50 <u>317,27</u>	€ 11,07		€ 3.512,18
237	SAR19_PF.0013.0006.0243	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x2...urarie e la registrazione dell'infilso. per chiusura ambienti vano scala - mansarda Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243	cadauno	1,00 <u>1,00</u>	€ 740,80		€ 740,80
238	SAR19_PF.0013.0013.0018	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA p...izia finale con segatura, formato 30x30 locale di sgombero 4,9 x 5,2 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018	metri quadri	25,48 <u>25,48</u>	€ 46,54		€ 1.185,84
239	SAR19_PF.0013.0013.0175	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA c...idi e la pulizia finale anche con acidi locale di sgombero 3,4+6,28+4,9-0,8+5,2-0,8+1,5-0,9 4,1x2+5,2x2-0,8 Sommano SAR19_PF.0013.0013.0175	metri	18,78 17,80 <u>36,58</u>	€ 9,46		€ 346,05
		Sommano 02.01.03.01 opere civili					€ 15.398,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.03.02 impianto elettrico							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
240	SAR19_PF.0009.0002.0035	02.01.03.02 <b>impianto elettrico</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALIN...ra all'impianto generale dell'edificio.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035	cadaun o	<b>1,00</b>	€ 496,49		€ 496,49
241	SAR19_PF.0009.0004.0028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCH...uoneria 24V 8VA impianti interni civili		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0028	cadaun o	<b>1,00</b>	€ 57,62		€ 57,62
242	SAR19_PF.0009.0004.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore)		1,00			
		stanza n.1		1,00			
		stanza n.2		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173	cadaun o	<b>2,00</b>	€ 102,82		€ 205,64
243	SAR19_PF.0009.0004.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A		4,00			
		ingresso		4,00			
		stanza n.1		8,00			
		stanza n.2		6,00			
		Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179	cadaun o	<b>18,00</b>	€ 105,14		€ 1.892,52
244	SAR19_PF.0010.0002.0040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole stesse.		1,00			
		Sommano SAR19_PF.0010.0002.0040	cadaun o	<b>1,00</b>	€ 639,25		€ 639,25
245	PF.0009.0004.0173 E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...n punto di comando per un utilizzatore)		2,00			
		ingresso		2,00			
		scale		1,00			
		Sommano PF.0009.0004.0173 E	cad	<b>3,00</b>	€ 127,04		€ 381,12
246	PF.0009.0004.0173 E1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO COM...settore. - punto comando oltre il primo					
		A Riportare:					€ <b>3.672,64</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.03.02 <b>impianto elettrico</b>							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.672,64
		ingresso		1,00			
		Sommano PF.0009.0004.0173 E1	cad	<u>1,00</u>	€ 103,81		€ 103,81
		Sommano 02.01.03.02 <b>impianto elettrico</b>					<u>€ 3.776,45</u>
		Riepilogo					
		02.01.03.01 <b>opere civili</b>					€ 15.398,36
		02.01.03.02 <b>impianto elettrico</b>					€ 3.776,45
		Sommano 02.01.03 <b>MANSARDA</b>					<u>€ 19.174,81</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**02.01.04 LOCALE OFFICINA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
247	SAR19_PF.0013.0003.0063	<b>02.01.04 LOCALE OFFICINA</b> MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, r...sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm muro divisorio 5,15 x ((3+2,72)/2) a dedurre apertura -1 x 1,5 x 2,4 Sommano SAR19_PF.0013.0003.0063	metri quadri	14,73 -3,60 <hr/> <b>11,13</b>	€ 36,74		€ 408,92
248	SAR19_PF.0013.0004.0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta muro divisorio 2 x 5,15 x ((3+2,72)/2) a dedurre apertura (-1x2) x 1,5 x 2,4 Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030	metri quadri	29,46 -7,20 <hr/> <b>22,26</b>	€ 27,35		€ 608,81
249	SAR19_PF.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto muro divisorio 2 x 5,15 x ((3+2,72)/2) a dedurre apertura (-1x2) x 1,5 x 2,4 pareti interne lato corto 2 x 5,15 x ((2,7+3)/2) lato lungo 15,40 x 2,7 15,40 x 3 a dedurre superfici infissi -4 x 1,1 x 1,35 -1 x 3 x 2,6 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005	metri quadri	29,46 -7,20  29,36 41,58 46,20 -5,94 -7,80 <hr/> <b>125,66</b>	€ 11,75		€ 1.476,51
250	SAR19_PF.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne prospetto B 16 x ((1,9+2,75)/2) A Riportare:		37,28 37,28			€ 2.494,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.04 LOCALE OFFICINA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		37,28			€ 2.494,24
		a dedurre superficie infissi					
		-5 x 0,6 x 0,8		-2,40			
		prospetto A					
		16 x 2,9		46,40			
		16 x 1,2		19,20			
		prospetto C		34,75			
		a dedurre superficie infissi					
		-2 x 3,05 x 2,55		-15,56			
		prospetto D		30,40			
		a dedurre superficie infissi					
		-2 x 0,6 x 0,8		-0,96			
		-1 x 1,1 x 1,35		-1,49			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	<u>147,62</u>	€ 13,73		€ 2.026,82
		Sommano 02.01.04 LOCALE OFFICINA					<u>€ 4.521,06</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.01.05 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
251	SAR19_PF.0012.0019.0005	02.01.05 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Raschiatura di vecchie tinteggiature a...egnare il lavoro finito a regola d'arte (2x4,8+2x5,3-4,9) x 1,6 Sommano SAR19_PF.0012.0019.0005	metri quadri	24,48 <hr/> <b>24,48</b>	€ 7,74		€ 189,48
252	SAR19_PF.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne 2 x 4,8 x ((1,57+0,93)/2) (5,3-2) x 1,57 (5,3-1,2) x 0,93 soffitto 5,3 x 4,8 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	12,00 5,18 3,81 25,44 <hr/> <b>46,43</b>	€ 13,73		€ 637,48
253	SAR19_PF.0013.0005.0008	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARET...la quantità di 2 kg/ m² di rivestimento pareti laterali (2x4,8+2x5,3-4,9) x 1,6 muretto vasca gruppo elettrogeno (4,8+2) x 0,3 superficie vasca contenimento gruppo elettrogeno 4,8x2,5-1,4x3,4 Sommano SAR19_PF.0013.0005.0008	metri quadri	24,48 2,04 7,24 <hr/> <b>33,76</b>	€ 25,58		€ 863,58
Sommano 02.01.05 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO							€ <b>1.690,54</b>
Riepilogo							
02.01.01 PIANO TERRA							€ 14.474,65
02.01.02 PIANO PRIMO							€ 63.073,07
02.01.03 MANSARDA							€ 19.174,81
02.01.04 LOCALE OFFICINA							€ 4.521,06
02.01.05 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO							€ 1.690,54
Sommano 02.01 CASA D GUARDIA							€ <b>102.934,13</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.02 ALTRE OPERE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
254	SAR19_PF.0012.0008.001	<p><b>02.02 ALTRE OPERE</b></p> <p>Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno</p> <p>cabina mire - parte in aggetto del solaio</p> <p>2 x 4,60 x ,2</p> <p>2 x 4,65 x 0,2</p> <p>murature esterne - a stima</p> <p>Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001</p>	metri quadri	<p>1,84</p> <p>1,86</p> <p>10,00</p> <hr/> <p><b>13,70</b></p>	€ 17,40		€ 238,38
255	SAR19_PF.0013.0001.001	<p>Nolo mensile (o per frazione di mese) ...ra realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p>si considera una percentuale del 20 % della superficie prevista per il ponteggio a telai prefabbricati, per le parti non realizzabili con gli stessi</p> <p>0,2 x 437,11</p> <p>Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001</p>	metri quadri	<p>87,42</p> <hr/> <p><b>87,42</b></p>	€ 25,62		€ 2.239,70
256	SAR19_PF.0013.0001.002	<p>Proroga mensile (o frazione di mese) p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.</p> <p>durata di ulteriori 11 mesi</p> <p>11 x 87,42</p> <p>Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002</p>	metri quadri	<p>961,62</p> <hr/> <p><b>961,62</b></p>	€ 3,61		€ 3.471,45
257	SAR19_PF.0013.0001.003	<p>Nolo mensile (o per frazione di mese) ...era realizzata a perfetta regola d'arte</p> <p>prospetto C</p> <p>5,10 x 8,75</p> <p>6,70 x 10,55</p> <p>prospetto A</p> <p>10,20 x 8,45</p> <p>parete locale gruppo elettrogeno (prospeto A)</p> <p>5,70 x 2,70</p> <p>prospetto B</p> <p>11,20 x 6,95</p> <p>parete locale gruppo elettrogeno (prospetto B)</p> <p>5,70 x 2,70</p> <p>prospetto D</p> <p>A Riportare:</p>		<p>44,63</p> <p>70,69</p> <p>86,19</p> <p>15,39</p> <p>77,84</p> <p>15,39</p> <p>310,13</p>			€ <b>5.949,53</b>



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.02 ALTRE OPERE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		310,13			€ 5.949,53
		13,30 x 6,85		91,11			
		4,70 x ((2,55+0,70)/2)		7,66			
		8,60 x ((4,70+1,85)/2)		28,21			
		Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003	metri quadri	437,11	€ 17,84		€ 7.798,04
258	SAR19_PF.0013.0001.0004	Proroga mensile (o frazione di mese) p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. durata di ulteriori 11 mesi 11 x 437,11 Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004	metri quadri	4.808,21	€ 3,17		€ 15.242,03
259	SAR19_PF.0013.0004.0047	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta cabina mire - parte in aggetto del solaio 2 x 4,60 x ,2 2 x 4,65 x 0,2 murature esterne - a stima Sommano SAR19_PF.0013.0004.0047	metri quadri	8,70	€ 30,53		€ 265,61
260	SAR19_PF.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne cabina mire - pareti esterne 2 x 4 x ((3,17+2,5)/2) 2 x 4,05 x 2,45 2 x 4,65 x 0,2 2 x 4,68 x 0,2 4,25 x 0,57 a dedurre infissi -1 x 1,65 x 1,45 -1 x 0,9 x 2,05 prospetto C  prospetto A  A Riportare:		22,72 19,85 1,86 1,87 2,42 -2,39 -1,85 42,09 23,08 5,67 1,14 1,54 0,28 31,87 20,54 7,76 178,45			€ 29.255,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
02.02 ALTRE OPERE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		178,45			€ 29.255,21
		parete locale gruppo elettrogeno (prospetto A)		8,09			
		prospetto D		74,60			
		parete gruppo elettrogeno (prospetto D)		9,90			
		prospetto B		41,64			
				18,68			
		parete gruppo elettrogeno (prospetto B)		15,46			
		Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007	metri quadri	<u>346,82</u>	€ 13,73		€ 4.761,84
		Sommano 02.02 ALTRE OPERE					<u>€ 34.017,05</u>
		Riepilogo					
		02.01 CASA D GUARDIA					€ 102.934,13
		02.02 ALTRE OPERE					€ 34.017,05
		Sommano 02 DIGA SOS CANALES					<u>€ 136.951,18</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		01 <b>DIGA BIDIGHINZU</b>					€ 151.354,37
		02 <b>DIGA SOS CANALES</b>					€ 136.951,18
	ImpC	Sommano					€ <b>288.305,55</b>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
01	<b>DIGA BIDIGHINZU</b>	€ 151.354,37		€ 151.354,37	€ 151.354,37		52,50
01.01	<b>CASA DI GUARDIA</b>	(€12.556,85)		(€112.556,85)	(€12.556,85)		39,04
01.01.01	<b>APPARTAMENT O PIANO TERRA - (lato sinistro)</b>	(€ 39.868,02)		(€ 39.868,02)	(€ 39.868,02)		13,83
01.01.01.01	<b>pavimentazioni , murature, intonaci</b>	(€ 10.255,38)	€ 10.255,38	(€ 10.255,38)	(€ 10.255,38)		3,56
01.01.01.02	<b>tinteggiature</b>	(€ 4.850,75)	€ 4.850,75	(€ 4.850,75)	(€ 4.850,75)		1,68
01.01.01.03	<b>infissi</b>	(€ 22.808,94)	€ 22.808,94	(€ 22.808,94)	(€ 22.808,94)		7,91
01.01.01.04	<b>impianto idrico, bagno</b>	(€ 729,31)	€ 729,31	(€ 729,31)	(€ 729,31)		0,25
01.01.01.05	<b>impianto elettrico</b>	(€ 340,60)	€ 340,60	(€ 340,60)	(€ 340,60)		0,12
01.01.01.06	<b>Lavori in economia</b>	(€ 883,04)	€ 883,04	(€ 883,04)	(€ 883,04)		0,31
01.01.02	<b>APPARTAMENT O PIANO TERRA - (lato destro)</b>	(€ 33.463,40)		(€ 33.463,40)	(€ 33.463,40)		11,61
01.01.02.01	<b>pavimentazioni , murature, intonaci</b>	(€ 4.393,51)	€ 4.393,51	(€ 4.393,51)	(€ 4.393,51)		1,52
01.01.02.02	<b>tinteggiature</b>	(€ 3.026,45)	€ 3.026,45	(€ 3.026,45)	(€ 3.026,45)		1,05
01.01.02.03	<b>infissi</b>	(€ 15.333,15)	€ 15.333,15	(€ 15.333,15)	(€ 15.333,15)		5,32
01.01.02.04	<b>impianto idrico, bagno</b>	(€ 3.248,08)	€ 3.248,08	(€ 3.248,08)	(€ 3.248,08)		1,13
01.01.02.05	<b>impianto elettrico e rete dati</b>	(€ 6.579,17)	€ 6.579,17	(€ 6.579,17)	(€ 6.579,17)		2,28
01.01.02.06	<b>Lavori in economia</b>	(€ 883,04)	€ 883,04	(€ 883,04)	(€ 883,04)		0,31
01.01.03	<b>APPARTAMENT O PIANO PRIMO - (lato destro)</b>	(€ 24.006,06)		(€ 24.006,06)	(€ 24.006,06)		8,33
01.01.03.01	<b>pavimentazioni , murature, intonaci</b>	(€ 4.288,76)	€ 4.288,76	(€ 4.288,76)	(€ 4.288,76)		1,49
01.01.03.02	<b>tinteggiature</b>	(€ 3.816,99)	€ 3.816,99	(€ 3.816,99)	(€ 3.816,99)		1,32
01.01.03.03	<b>infissi</b>	(€ 6.995,87)	€ 6.995,87	(€ 6.995,87)	(€ 6.995,87)		2,43
01.01.03.04	<b>impianto idrico, bagno</b>	(€ 3.293,70)	€ 3.293,70	(€ 3.293,70)	(€ 3.293,70)		1,14
01.01.03.05	<b>impianto elettrico e rete dati</b>	(€ 4.727,70)	€ 4.727,70	(€ 4.727,70)	(€ 4.727,70)		1,64
01.01.03.06	<b>Lavori in economia</b>	(€ 883,04)	€ 883,04	(€ 883,04)	(€ 883,04)		0,31
01.01.04	<b>INTERVENTI</b>						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
01.02	<b>ESTERNI</b>	(€ 15.219,37)	€ 15.219,37	(€ 15.219,37)	(€ 15.219,37)		5,28
01.02	<b>DIGA</b>	(€ 38.797,52)		(€ 38.797,52)	(€ 38.797,52)		13,46
01.02.01	<b>Torre di presa N.1</b>	(€ 8.069,44)	€ 8.069,44	(€ 8.069,44)	(€ 8.069,44)		2,80
01.02.02	<b>Torre di presa N.2</b>	(€ 18.087,66)	€ 18.087,66	(€ 18.087,66)	(€ 18.087,66)		6,27
01.02.03	<b>Magazzino e locale mire</b>	(€ 12.640,42)	€ 12.640,42	(€ 12.640,42)	(€ 12.640,42)		4,38
02	<b>DIGA SOS CANALES</b>	€ 136.951,18		€ 136.951,18	€ 136.951,18		47,50
02.01	<b>CASA D GUARDIA</b>	(€102.934,13)		(€102.934,13)	(€102.934,13)		35,70
02.01.01	<b>PIANO TERRA</b>	(€ 14.474,65)		(€ 14.474,65)	(€ 14.474,65)		5,02
02.01.01.01	<b>pavimentazioni , murature, intonaci</b>	(€ 269,37)	€ 269,37	(€ 269,37)	(€ 269,37)		0,09
02.01.01.02	<b>Tinteggiature</b>	(€ 4.808,22)	€ 4.808,22	(€ 4.808,22)	(€ 4.808,22)		1,67
02.01.01.03	<b>impianto elettrico e di condizionamen to</b>	(€ 5.431,63)	€ 5.431,63	(€ 5.431,63)	(€ 5.431,63)		1,88
02.01.01.04	<b>infissi</b>	(€ 3.965,43)	€ 3.965,43	(€ 3.965,43)	(€ 3.965,43)		1,38
02.01.02	<b>PIANO PRIMO</b>	(€ 63.073,07)		(€ 63.073,07)	(€ 63.073,07)		21,88
02.01.02.01	<b>pavimentazioni , murature, intonaci</b>	(€ 16.553,55)	€ 16.553,55	(€ 16.553,55)	(€ 16.553,55)		5,74
02.01.02.02	<b>Tinteggiature</b>	(€ 5.953,73)	€ 5.953,73	(€ 5.953,73)	(€ 5.953,73)		2,07
02.01.02.03	<b>Infissi</b>	(€ 25.661,87)	€ 25.661,87	(€ 25.661,87)	(€ 25.661,87)		8,90
02.01.02.04	<b>Impianto idrico, bagno</b>	(€ 4.267,87)	€ 4.267,87	(€ 4.267,87)	(€ 4.267,87)		1,48
02.01.02.05	<b>Impianto elettrico e rete dati</b>	(€ 8.869,97)	€ 8.869,97	(€ 8.869,97)	(€ 8.869,97)		3,08
02.01.02.06	<b>Lavori in economia</b>	(€ 1.766,08)	€ 1.766,08	(€ 1.766,08)	(€ 1.766,08)		0,61
02.01.03	<b>MANSARDA</b>	(€ 19.174,81)		(€ 19.174,81)	(€ 19.174,81)		6,65
02.01.03.01	<b>opere civili</b>	(€ 15.398,36)	€ 15.398,36	(€ 15.398,36)	(€ 15.398,36)		5,34
02.01.03.02	<b>impianto elettrico</b>	(€ 3.776,45)	€ 3.776,45	(€ 3.776,45)	(€ 3.776,45)		1,31
02.01.04	<b>LOCALE OFFICINA</b>	(€ 4.521,06)	€ 4.521,06	(€ 4.521,06)	(€ 4.521,06)		1,57
02.01.05	<b>LOCALE GRUPPO ELETTROGENO</b>	(€ 1.690,54)	€ 1.690,54	(€ 1.690,54)	(€ 1.690,54)		0,59
02.02	<b>ALTRE OPERE</b>	(€ 34.017,05)	€ 34.017,05	(€ 34.017,05)	(€ 34.017,05)		11,80
	<b>TOTALE</b>	€ 288.305,55	€ 288.305,55	€ 288.305,55	€ 288.305,55		100,00

**Indice categorie**

01 - DIGA BIDIGHINZU	pag.	1
01.01 - CASA DI GUARDIA	pag.	1
01.01.01 - APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato sinistro)	pag.	1
01.01.01.01 - pavimentazioni, murature, intonaci	pag.	1
01.01.01.02 - tinteggiature	pag.	4
01.01.01.03 - infissi	pag.	6
01.01.01.04 - impianto idrico, bagno	pag.	11
01.01.01.05 - impianto elettrico	pag.	12
01.01.01.06 - Lavori in economia	pag.	13
01.01.02 - APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato destro)	pag.	14
01.01.02.01 - pavimentazioni, murature, intonaci	pag.	14
01.01.02.02 - tinteggiature	pag.	17
01.01.02.03 - infissi	pag.	18
01.01.02.04 - impianto idrico, bagno	pag.	21
01.01.02.05 - impianto elettrico e rete dati	pag.	23
01.01.02.06 - Lavori in economia	pag.	26
01.01.03 - APPARTAMENTO PIANO PRIMO - (lato destro)	pag.	27
01.01.03.01 - pavimentazioni, murature, intonaci	pag.	27
01.01.03.02 - tinteggiature	pag.	30
01.01.03.03 - infissi	pag.	31
01.01.03.04 - impianto idrico, bagno	pag.	33
01.01.03.05 - impianto elettrico e rete dati	pag.	35
01.01.03.06 - Lavori in economia	pag.	37
01.01.04 - INTERVENTI ESTERNI	pag.	38
01.02 - DIGA	pag.	42
01.02.01 - Torre di presa N.1	pag.	42
01.02.02 - Torre di presa N.2	pag.	45
01.02.03 - Magazzino e locale mire	pag.	47
02 - DIGA SOS CANALES	pag.	49
02.01 - CASA D GUARDIA	pag.	49
02.01.01 - PIANO TERRA	pag.	49
02.01.01.01 - pavimentazioni, murature, intonaci	pag.	49
02.01.01.02 - Tinteggiature	pag.	50
02.01.01.03 - impianto elettrico e di condizionamento	pag.	51
02.01.01.04 - infissi	pag.	52
02.01.02 - PIANO PRIMO	pag.	53
02.01.02.01 - pavimentazioni, murature, intonaci	pag.	53
02.01.02.02 - Tinteggiature	pag.	57
02.01.02.03 - Infissi	pag.	59
02.01.02.04 - Impianto idrico, bagno	pag.	63
02.01.02.05 - Impianto elettrico e rete dati	pag.	65
02.01.02.06 - Lavori in economia	pag.	68
02.01.03 - MANSARDA	pag.	69
02.01.03.01 - opere civili	pag.	69

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.02 - impianto elettrico	pag.	74
02.01.04 - LOCALE OFFICINA	pag.	76
02.01.05 - LOCALE GRUPPO ELETTOGENO	pag.	78
02.02 - ALTRE OPERE	pag.	79