



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Servizio Progetti e Costruzioni

**INTERVENTO: L133 - d.5.5 - "Studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica e prima messa in sicurezza degli sbarramenti dell'Ente Foreste ad uso antincendio" (CUP I54H15002410002)**

Convenzione RAS LL.PP - ENAS in data 23/10/2015

Attuazione dell'intervento inserito nella linea d.5 – “Interventi strutturali per la messa in sicurezza o la dismissione delle grandi e piccole dighe (LR n.12/2007)” affidato all’ENAS, finanziato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015)

OGGETTO: Lavori di esecuzione di indagini geognostiche e direzione delle attività con redazione della relazione finale da eseguire su cinque sbarramenti dell’Ente Foreste (ora Forestas) ad uso antincendio, ricadenti nella zona omogenea di Olbia-Tempio

---

**MODULO OFFERTA**

---



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Servizio Progetti e Costruzioni

PARTE PRIMA (riservata all' ENAS)				PARTE SECONDA (riservata alla Ditta)		
Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità prevista	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in Euro)		PREZZO TOTALE (in Euro)
				(in cifre)	(in lettere)	
INDAGINI IN SITO						
1	Indagini geognostiche - IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale;	a corpo	3,00	.....	.....	.....
2	PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di perforazione, su aree collinari comunque accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione	cadauno	5,00	.....	.....	.....



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Servizio Progetti e Costruzioni

3	<p>PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI</p> <p>Indagini geognostiche - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro da 85 mm fino a 101 mm, in terreno a granulometria media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media, esclusi quelli che richiedono l'impiego di corone diamantate; compreso l'onere dell'estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con l'ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00</p>	m	50,00			
4	<p>PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI</p> <p>Indagini geognostiche - SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI, sia a carotaggio continuo sia a distruzione di nucleo, eseguite in rocce dure che richiedono l'impiego di corone diamantate; per profondità fino a m 60,00 e per i seguenti diametri della corona diametro fino a mm 145</p>	m	5,00			
5	<p>PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI</p> <p>Indagini geognostiche - FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dimensioni interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla conservazione di carote e campioni; compreso l'onere della loro custodia e della loro consegna nel luogo indicato dalla committente</p>	cadauno	15,00			
6	<p>PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI</p> <p>Indagini geognostiche - ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA', tipo "LEFRANC", nel corso di sondaggi geognostici, a carico idraulico sia costante che variabile secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana; compresa la registrazione dei dati e la fornitura dei grafici, per profondità fino a m 30 dal piano di campagna</p>	cadauno	5,00			



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Servizio Progetti e Costruzioni

INDAGINI GEOELETTRICHE						
7	Chiamata, Trasporto, Montaggio	a corpo	5,00	.....	.....	.....
8	Tomografia di Resistività e Caricabilità Elettrica 2D, con spaziatura non superiore ai 2 m e lunghezza degli stendimenti variabile in relazione agli spazi utili, comunque non inferiore a 80 m, compresa acquisizione ed elaborazione dei dati, restituzione degli elaborati grafici	cadauno	5,00	.....	.....	.....
9	Sovraprezzo per Acquisizioni Roll Along (Massimo 1 per ciascuno stendimento previsto, qualora fattibile)	cadauno	5,00	.....	.....	.....
10	Relazione tecnica contenente la descrizione degli apparati strumentali, modalità di indagine e di georeferenziazione, discussione dei risultati ottenuti con particolare riferimento ad aree non indagabili, aree di elevato disturbo del segnale, anomalie di difficile interpretazione	cadauno	1,00	.....	.....	.....
11	PRELIEVO SEMPLICE DI CAMPIONE RIMANEGGIATO da pozzetto e da sondaggio e conservazione in sacchetto	cadauno	9,00	.....	.....	.....
ANALISI DI LABORATORIO						
1	APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto), compresa la descrizione visiva, per ogni campione	cadauno	9,00	.....	.....	.....
2	PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI Indagini geognostiche - Analisi granulometrica completa su campioni disturbati. Per vagliatura	cadauno	2,00	.....	.....	.....



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Servizio Progetti e Costruzioni

2	PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI Indagini geognostiche - Determinazione dei limiti di Atterberg e indice di plasticità	cadauno	2,00	.....	.....	.....
2	PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI Indagini geognostiche - Calcolo degli indici e classificazione di una terra secondo la normativa UNI 10006 o U.S.C.S.	cadauno	2,00	.....	.....	.....
2	PRODOTTI FINITI - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI Indagini geognostiche - Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini (di tipo lento C.D.)	cadauno	7,00	.....	.....	.....
TOTALE IMPORTO PREVENTIVO:						.....

Timbro e Firma dell'operatore economico

DATA: