



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS (SILIQUEA)

PROGETTO ESECUTIVO

SOMMARIO DEI LAVORI

Allegato
A.06
Scala

Redatto dal Servizio Dighe

Il Consulente Tecnico
Ing. Ivano Leandri



Il Collaboratore
Geom. Giuseppe Vulpiani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefania Todde



Stefania Todde
22.05.2024 16:20:44
GMT+01:00

Il Progettista
Ing. Stefania Todde

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri



Roberto Meloni
30.05.2024
06:41:18
GMT+00:00

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

APRILE 2024

STIMA SOMMARIA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	SAR23_PF.000 1.0002.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fog... sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure	m³	1,15	€ 19,13174		€ 22,00
2	SAR23_RU.00 01.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	40,00	€ 33,40865		€ 1.336,35
3	SAR23_PF.000 1.0002.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione ...'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	m³	1,03	€ 9,70476		€ 10,00
4	SAR23_PF.000 9.0001.0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunz...vo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.	m	104,00	€ 3,78451		€ 393,59
5	SAR23_PF.000 9.0001.0021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunz...vo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.	m	29,50	€ 7,84900		€ 231,55
6	SAR23_PF.000 4.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTO... UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.	m³	1,35	€ 207,73590		€ 280,44
7	SAR23_RU.00 01.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	40,00	€ 37,06450		€ 1.482,58
8	SAR23_RU.00 01.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	40,00	€ 39,89810		€ 1.595,92
9	SAR23_AT.00 01.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	t/km	750,00	€ 2,17782		€ 1.633,37
10	SAR23_PF.000 1.0009.0019	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti...Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	2,00	€ 152,74875		€ 305,50
11	SAR23_PF.000 1.0009.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e...Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	14,70	€ 66,00770		€ 970,31
12	SAR23_AT.00 01.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	18,00	€ 52,10444		€ 937,88
13	diga MZ-0023	FORNITURA DI PARATOIA	kg	6.500,00	€ 9,71		€ 63.115,00
14	diga MZ-0025	REVISIONE PARTI FISSE	corpo	1,00	€ 26.022,47		€ 26.022,47
15	diga MZ-0026	INTERVENTI SU N. 1 COPERCHIO CASSA PARATOIA	corpo	2,00	€ 2.008,19		€ 4.016,38
16	diga MZ-0027	FORNITURA DI N. 1 CILINDRO A Riportare:					€ 102.353,34

STIMA SOMMARIA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 102.353,34
		OLEODINAMICO	Kg	5.900,00	€ 12,63		€ 74.517,00
17	diga MZ-0028	FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI TENUTA ACQUA SULL'ASTA DI MANOVRA	Kg	120,00	€ 44,69		€ 5.362,80
18	diga MZ-0029	FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI TENUTA ACQUA SULL'ASTA DI SEGNALAZIONE	Kg	24,00	€ 141,76		€ 3.402,24
19	diga MZ-0031	VERIFICA DI N. 1 INDICATORE DI POSIZIONE	cad	2,00	€ 827,55		€ 1.655,10
20	diga MZ-0032	FORNITURA DI PARANCO ELETTRICO DI SOLLEVAMENTO IN CIMA AL POZZO	corpo	1,00	€ 29.667,61		€ 29.667,61
21	diga MZ-0043	ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO CANTIERE	corpo	1,00	€ 8.300,85		€ 8.300,85
22	diga MZ-0044	INSTALLAZIONE DI NUOVO PARANCO ELETTRICO IN CIMA AL POZZO PARATOIE	corpo	1,00	€ 4.687,18		€ 4.687,18
23	diga MZ-0046	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARATOIE E ACCESSORI	corpo	1,00	€ 40.899,20		€ 40.899,20
24	diga MZ-0050	PULIZIA DI AREA FRONTE PROSPETTO POSTERIORE CASA DI GUARDIA DA VEGETAZIONE E DETRITI	mq	60,00	€ 6,52		€ 391,20
25	diga MZ-0054	COMPENSO A CORPO PER LO SCOLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI OLEODINAMICHE E LORO RICOLLEGAMENTO	ml	1,00	€ 909,69		€ 909,69
26	diga MZ-0058	CANALE PORTACAVI in METALLO acciaio zincato	ml	421,00	€ 65,92		€ 27.752,32
27	diga MZ-0059	CAVO IN FIBRA OTTICA	ml	550,00	€ 7,57		€ 4.163,50
28	diga MZ-0060	QUADRO ELETTRICO in casa di guardia	corpo	1,00	€ 6.340,46		€ 6.340,46
29	diga MZ-0061	QUADRO ELETTRICO nel locale scarico di fondo	corpo	1,00	€ 3.722,84		€ 3.722,84
30	diga MZ-0062	INSTALLAZIONE QUADRI COMANDI PER CONTROLLO REMOTO E STESURA CAVO FIBRA OTTICA	corpo	1,00	€ 10.617,33		€ 10.617,33
31	diga MZ-0063	FORNITURA DI GRUPPO DI BY-PASS DN 100 PN 16	corpo	1,00	€ 5.809,41		€ 5.809,41
32	diga MZ-0064	SMONTAGGIO QUADRO COMANDO ESISTENTE SITUATO IN CASA DI GUARDIA	corpo	1,00	€ 536,58		€ 536,58
33	diga MZ-0065	COMPENSO A CORPO PER LO SPOSTAMENTO DI CAVIDOTTI	corpo	1,00	€ 5.443,56		€ 5.443,56
	ImpC	Sommano					€ 336.532,21

STIMA SOMMARIA							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	Altro	€ 336.532,21	€ 336.532,21	€ 336.532,21	€ 336.532,21		100,00
	TOTALE	€ 336.532,21	€ 336.532,21	€ 336.532,21	€ 336.532,21		100,00

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

DA-2C-E8-77-F4-B8-DE-09-6B-D1-C1-A8-23-BD-D6-E0-BC-94-6B-65

PAdES 1 di 3 del 22/05/2024 17:20:44

Soggetto: Stefania Todde
S.N. Certificato: 1FA4A2A5
Validità certificato dal 05/12/2022 08:54:40 al 05/12/2025 08:54:40
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 30/05/2024 08:41:18

Soggetto: Roberto Meloni
S.N. Certificato: F3DC56A7
Validità certificato dal 17/02/2022 07:49:26 al 14/12/2024 11:16:26
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 31/05/2024 10:07:36

Soggetto: Enrica Palomba
S.N. Certificato: 361DDC26
Validità certificato dal 24/02/2022 05:43:31 al 17/12/2024 08:36:31
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.